

## **INNSTRUKS FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG PASSER I SØNDRE LAND KOMMUNE.**

- 1 Kontraktøren plikter å gjøre seg kjent med roden før brøytesesongen begynner.
- 2 Veger og plasser skal i tidsrommet den er åpen for alminnelig ferdsel, være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
- 3 Brøyting av vegger og plasser skal normalt ikke starte ved snøfall under **7 cm målt senter veg og senter plass**, med følgende unntak: **Er det meldt store snømengder skal arbeidet med rydding av snø starte tidligere enn ved 7 cm.**
- 4 Ved snøfall om natten som overstiger grensen satt i pkt. 3, bør vegger og plasser være gjennombrøytet før kl. 06:00. Gjennomfartsveger skal prioriteres.
- 5 Vegbanen skal brøytes i sin opprinnelige bredde.
- 6 Dersom kontraktør mener at det er behov for bearbeidelse av snøkanter, høvling av vegbane, tining av stikkrenner eller lignende skal driftsavdelingen kontaktes umiddelbart.
- 7 Kontraktør plikter å vise hensyn til andre trafikanter og vegens naboer, spesielt gjelder dette ved bruk av fres. Vegtrafikkloven skal uansett respekteres.
- 8 All motorredskap som benyttes til brøyting skal være utstyrt med blinkende gult lys.
- 9 Strøing skal skje ved behov, kontraktør skal holde eget lager av strøgrus.
- 10 Alt skal brøytes med freser utenom hovedveger. Se hovedveier – konkurransegrunnlag.