Oppdragsnr.: 13982
Prosjekt: STHF - Bygg 19

Opprettet Dato: 01.07.2019 Sign.: --- Kontroll.: ---
Revisjon Dato: Sign.: --- Kontroll.: ---
Revisjon : -

Anleggstype: 37
System nr.: .01
Betjener: Komfortkjøleanlegg

Underford. nr.: *
Undersentr. nr.:

Leverandør:	AUT.	VENT.	RØR	EL.	ANNEN	EKSIST.
Forkortelse:	A	V	R	E	Y	X

Rev.tekst:

OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo **T:** 22 02 63 00
LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer **T:** 61 27 59 00
SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien **T:** 35 58 85 00
TRONDHEIM: Baard Iversens veg 7, 7037 Trondheim **T:** 73 96 65 20

ERICHSEN HORGEN

				AUTOMATIKKTAVLE									STYRING / REGULERING									SD-ANLEGG															SYSTEMDATA				Kommentarer
				FOR-RIGLING	EFFEKTKREVENDE KOMPONENTER				VENDER-STILLING			MEL-DING		SRO-FUNKSJON (giver / vakt / bryter-funksj.)							PÅ-DRAG		SKJERMBILDE							BETJENING					MELDING/ ALARM							
		KOMPONENT NR:	LEVERANDØR	KOMPONENT STYRT AV	Effekt / strøm	Enhastighet	Turtallsregulert./ Effektregulert	Antall grupper eller trinn (G/T)	SYSTEMVENDER	AV / PÅ / AUTO	AV / PÅ	Drift	Alarm / melding (R=rød , G=gul)	Hovedgiver	Min- / Max-begrensning	Sikkerhet (frost/brann/røyk etc.)	Kompensering	AV/PÅ	Giver for avlesning (info)	Giver for registrering (funksjon)	Modulerende	AV/PÅ	Venderindikering i tavlefront	Driftsindikering	Posisjonsindikering	Erverdi	Pådragsindikering	Settpkt. indikering	Giver for registrering	AV/PÅ	Forstille settpunkt	Styre Pådrag	Tidstyring	...	Alarm	Prioritet	Grenseverdi (øvre/nedre)	Signal til brannsentral	Måleenhet	Vannmengde	Trykkområde / Differansetrykk	Spjeldareal	
KOMPONENTBETEGNELSE:					kW/A																																	--	l/sek	kPa	m²	Anmerkninger
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	Kjølemaskin	-IK01		-JP41	28,3/56					X		X	R										X	X						X					X								Styres av intern automatikk
2				-JP51																																							
3	Sirkulasjonspumpe	-JP41				X				X		X	R											X						X					X								
4	Sirkulasjonspumpe	-JP51				X				X		X	R											X						X					X								
5	Temperaturføler	-RT41																	X							X			X														
6	Temperaturføler	-RT51																	X							X			X														
7	Temperaturføler	-RT42																	X							X			X														
8	Temperaturføler	-RT43																	X							X			X														
9	Temperaturføler	-RT52																	X							X			X														
10	Temperaturføler	-RT53																	X							X			X														
11	3-veis motorventil	-SB41																									X													8,8			
12	Ventilmotor	-KA41																			X																						Styres av intern automatikk
13	Tørrkjølervifter	-LB01																																									Styres av intern automatikk
14	Trykkføler	-RP41																		X						X									X								Registrering av fylletrykk
15	Trykkføler	-RP51																		X						X									X								Registrering av fylletrykk
16																																											
17																																											
18																																											
19																																											
20																																											
21																																											
22																																											
23																																											
24																																											
25																																											
26																																											
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											