

INNSTRUKS FOR SNØBRØYTING AV KOMMUNALE VEGER OG Plasser I SØNDRE LAND KOMMUNE – ANSVARSOMRÅDE BYGG OG VEDLIKEHOLD.

- 4.1 Kontraktøren plikter å gjøre seg kjent med roden før brøytesesongen begynner.
- 4.2 Veger og plasser skal i tidsrommet den er åpen for alminnelig ferdsel, være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
- 4.3 Brøyting av vegger og plasser skal normalt ikke starte ved snøfall under **7 cm målt senter veg og senter plass**, med følgende unntak: **Er det meldt store snømengder skal arbeidet med rydding av snø starte tidligere enn ved 7 cm.**
- 4.4 Ved snøfall om natten som overstiger grensen satt i 4.3, bør vegger og plasser være gjennombrøytet før tidspunkt angitt i prisskjema.
- 4.5 Vegbanen skal brøytes i sin opprinnelige bredde.
- 4.6 Dersom kontraktør mener at det er behov for bearbeidelse av snøkanter, høvling av vegbane, tining av stikkrenner eller lignende skal bygg og vedlikeholdsavdelingen kontaktes umiddelbart.
- 4.7 Kontraktør plikter å vise hensyn til andre trafikanter og vegens naboer, spesielt gjelder dette ved bruk av fres. Vegtrafikkloven skal uansett respekteres.
- 4.8 All motorredskap som benyttes til brøyting skal være utstyrt med blinkende gult lys.
- 4.9 Strøing skal skje ved behov, kontraktør skal holde eget lager av strøgrus.
- 4.10 All brøyting skal, dersom det er praktisk mulig, skje med fres, men det kan aksepteres skjær de steder det ikke er mulig å benytte fres.
- 4.11 Enkelte steder, bl.a. i barnehager, skal det brøytes innenfor gjerde. Portene skal normalt stå åpne utenom åpningstid i vinterhalvåret, men dersom en port er stengt, må kontraktøren selv åpne porten for å brøyte på innsiden.
- 4.12 Dersom det ved brøyting skjer skade på utstyr, f.eks. porter, gjerder, motorvarmekontakter, skal kontraktøren senest påfølgende dag sørge for å informere om at skaden har skjedd. Kontraktøren må forvente at kommunen vil sende refusjonskrav på reparasjon.