



MERKNAD:

Det benyttes 40mm PE-ledning som tilkobles brannventil i kum, i frostperioden benyttes preisolert med varmekabel. Vannledning tilkobles utvendig spylekran i boligene eller tilkobles inne dersom det er mulig. Om nevnte tilkoblinger ikke er mulig må det graves ned på stikkledning for tilkobling. Graving gjøres opp etter poster i mengdebeskrivelsen.

Det legges til grunn av graving startes sør i Lindsethvegen. Når vannledning i del 1 opp til første kum er etablert kan strekket trykktestes, desinfiseres og tilkobles boligene permanent. Samme fremgangsmåte benyttes på de øvrige delstrekke.

Alternativ til soneinndeling alle kan forsynes fra 1 side, da må diameter økes til 50mm.

Dette er et forslag til løsning. Dersom entreprenøren ønsker å utføre dette på en alternativ måte må det avklares med byggherre.

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
			NOANET	NOSNEV	NOPEDE	23.08.2019
Vadsø vann og avløp KF			Målestokk	1:500	Format	A1
VAO-Lindsethveien vest			Oppdragsleder: Kjell Hermod Srandli			
Plan for midlertidig vann			Koordinatsystem: EUREF89 UTM35 NN2000			
TILBUDSTEGNING			Oppdragsnr. 10213440			
SWECO Norge AS HÅLANDS CHARSENS GATE 23, 9008 TRONSDAL TLF: 77 60 09 00 FAX: 77 60 09 01			Løpenummer:	100	Rev:	00