

Teknisk forvaltning

Instruks for snørydding og strøing

Kjøreveier, gangveger og fortau

- Skal være gjennombrøytet i full bredde innen kl.06.00 på virkedager, i helg og helligdager innen kl. 08.00.
- Prioriterte strekninger er G/S-veier og kjøreruter for buss.
- Snørydding iverksettes ved maksimum snødybde, våt og tørr, 8 cm.
- Glatte partier skal være strødd så snart behovet melder seg.
- Strømateriell skal ha 2-6 mm korning.
- Maksimalt tillatt såledybde settes til 5 cm. Såledybde utover 5 cm må høvles ned for entreprenørens kostnad når det er behov og etter varsel fra kommunen.
- Veikryss, møteplasser, snuplasser og holdeplasser, inkl. adkomst til buskur og fotgjengerfelt er en del av brøyteroden.

Eiendommer og anlegg

- P-plasser og gangarealer skal være ryddet for snø innen de normalt tas i bruk. Entreprenør må gjøre seg kjent med når plassene normalt tas i bruk på det enkelte sted.
- Strøing og såledybde som for veier.

Generelt

- En tur på brøyteroden består av; en runde med gjennombrøyting av prioriterte strekninger og en runde på resterende veier, inkl. opprydding av veikryss og plasser, eiendommer og anlegg (nevnte ovenfor).
- Snøopplag må ikke anlegges til fare for ferdsel eller til skade for veielementer eller privat eiendom.
- Forsvarlige siktsoner for alle veifarende må opprettholdes.
- Grøfter skal ikke avdekkes ved normale temperaturforhold gjennom vinteren.
- Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med strekninger og områder som han skal drifte i hht. denne instruks. Dette gjelder også kumrammer og ut-/oppstikkende elementer som kan komme i berøring med brøyteutstyr.
- Entreprenør holdes økonomisk ansvarlig for skader på vei og veielementer som måtte oppstå som følge av hans utøvelse av påtatt arbeid.

- Entreprenøren har det hele og fulle ansvar i forhold til skader han måtte forvolde på 3.part og/eller 3.parts eiendom.
- Setting av nødvendig brøytstikk er entreprenørens ansvar. Om ønskelig kan denne tjenesten bestilles av Ringerike kommune etter regning innen 15. september (med virkning fra sesongen 2020/2021)