

Sentralbadet scenekunsthuss
Romprogram

Funksjon	Byggeprogram	Arbeidsplass	Antall personer pr rom	Areal enkeltfunksjon	Antall rom	Krav til netto fri høyde	Krav til BxD	Dagslys	Merknader

Publikumsområder (PO)

F	Foajé	PO1		400	1			Ja	
F	Kafé	PO2		100	1			Ja	
F	Serveringsdisk	PO3		15	1			Ja	Må ha dagslys og utsyn. Direkte tilknytning til kafe og uteservering på bakkeplan
F	Publikumsgarderobe	PO4		30	1			Nei	Ikke dagslys eller utsyn
F	Publikumstoalletter 600 personer	PO5		120	1			Nei	Ikke dagslys eller utsyn
BIT/CB	HC-WC for publikum	PO6		21	4			Nei	Fordeles slik at det er min. 1 per etasje hvor publikum ferdes
BIT	Workshopareal	PO7	45	50	1			Nei	Må kunne skjermes. Max 45 personer samtidig
F	Pauserom, kjøkken	PO8		15	1			Ja	Må ha dagslys og utsyn. Direkte tilknytning til serveringsdisk
F	Personalgarderobe, kjøkken	PO9		10	1			Nei	Må ha direkte tilkomst til kjøkken. Må ha tilkomst utenom kjøkken
F	Personaltoalett HC	PO10		6	1			Nei	
F	Lager kjøkken	PO11		5	1			Nei	Ikke dagslys eller utsyn
F	Varelevering kjøkken/kafe	PO12		12	1			Nei	
F	Avfall	PO13		5	1			Nei	Må ha direkte tilkomst fra varelevering

Forestillingsområder (FO)

CB	CB-scenen	FO1		500	1	11	20x25	Ja	Høyde under trekk
BIT	BIT-scene	FO2		352	1	8	16x22	ja	
BIT/CB	Sluser	FO3		30	6			Nei	Ved alle innganger til Scener
BIT/CB	Scenegarderobe	FO4	8-10	45	2			Nei	Kan være felles med garderobe BIT scene, så lenge de har tilstrekkelig kapasitet. Totalt 20 personer samtidig.
BIT/CB	Små scenegarderobe	FO5	1-2	28	4			Nei	
BIT/CB	Dusjanlegg scenegarderobe	FO6	12	40	2			Nei	
BIT/CB	Toalett	FO7		13	5			Nei	Unisex. HC-WC inkl.
BIT/CB	Green room	FO8		45	1			ja	
BIT	Lys/lydteknikk	FO9		10	1			Nei	
BIT/CB	Motorrom/styring trekk	FO10		15	1			Nei	
CB	lydserver/patchrom	FO11		10	1			Nei	
BIT/CB	Dimmerom	FO12		10	1			Nei	
BIT/CB	Vaskerom	FO13		10	1			Nei	

Prøvearealer (PrA)

BIT	BIT studio	PrA1		180	1	> 5	10x18	Ja	sambruk CB, performances for public are possible
CB	CB studio	PrA2		270	1	> 5	15x18	Ja	sambruk BIT, performances for public are possible
CB	Treningsrom	PrA3		60	1			Nei	Dagslys ønskelig om mulig.
CB	Fysioterapi	PrA4		13	1			Nei	
BIT	Studiogarderobe BIT herre	PrA5	4	4-5	12	1		Nei	Ønskelig med dagslys
BIT	Studiogarderobe BIT dame	PrA6	4	4-5	12	1		Nei	Ønskelig med dagslys
BIT	Dusj tilknyttet studiogarderobe BIT	PrA7	8	8	16	2		Nei	
BIT	Toalett tilknyttet studiogarderobe BIT	PrA8	8	8	10	2		Nei	
CB	Studiogarderobe CB herre	PrA9	8	8-10	20	1		Nei	Ønskelig med dagslys
CB	Studiogarderobe CB dame	PrA10	8	8-10	20	1		Nei	Ønskelig med dagslys
CB	Dusj tilknyttet studiogarderobe CB	PrA11	16	16	20	2		Nei	
CB	Toalett tilknyttet studiogarderobe CB	PrA12	4	4	10	1		Nei	unisex
CB	Gjestegarderobe CB herre	PrA13	4	4-6	15	1		Nei	Tilknyttet badstue Herre
CB	Gjestegarderobe CB dame	PrA14	4	4-6	15	1		Nei	Tilknyttet badstue Dame
CB	Små gjestegarderobe CB herre	PrA15	1-2	7	1			Nei	
CB	Små gjestegarderobe CB dame	PrA16	1-2	7	1			Nei	
CB	Dusj tilknyttet gjestegarderobe CB	PrA17	8	8	8	2		Nei	
CB	Toalett tilknyttet gjestegarderobe CB	PrA18	2	3	2			Nei	unisex
CB	Badstue Herre	PrA19		9	1			Nei	
CB	Badstue Damer	PrA20		9	1			Nei	
CB	Vaskerom	PrA21		5	1			Nei	

137

Administrasjon (A)

BIT	Kontorareal	A1	20	175	8			ja	Blanding cellekontor og landskap. Se romfunksjonsbeskrivelsen. Kommunikasjonsareal ikke inkl.
CB	Kontorarealer	A2	16	150	6			ja	Blanding cellekontor og landskap. Se romfunksjonsbeskrivelsen. Kommunikasjonsareal ikke inkl.
CB	Gjestecontor	A3	3	30	2			ja	Blanding cellekontor og landskap. Se romfunksjonsbeskrivelsen. Kommunikasjonsareal ikke inkl.
BIT/CB	Stort møterom felles	A4	20+10	35	1			Nei	Dagslys eller indirekte dagslys ønskelig om mulig. 20 pers + 10 stablestoler
CB	Møterom CB	A5	8	12	1			Nei	I kontorsone. Dagslys eller indirekte dagslys ønskelig om mulig.
BIT	Møterom BIT	A6	8	12	1			Nei	I kontorsone. Dagslys eller indirekte dagslys ønskelig om mulig.
BIT/CB	Kopi / pakkerom	A7		10	1			Nei	
F	IKT-rom	A8		15	1			Nei	Hovedinntak server og SD-anlegg
F	IKT-rom adm. Avd.	A9		5	1			Nei	
BIT/CB	Oppholdsrom	A10		90	1			Ja	Pauserom for administrasjon og artister. Felles Med BIT. Storstue
CB	Arkiv	A11		12	1			Nei	
BIT	Arkiv	A12		12	1			Nei	
BIT/CB	kontorrekvisiter	A13		15	1			Nei	Alle lagerfunksjoner er samlet her
BIT/CB	Ansattgarderobe kontor herre	A14	20	35	1			Nei	Inkl. dusj
BIT/CB	Ansattgarderobe kontor kvinner	A15	20	35	1			Nei	Inkl. dusj
BIT/CB	Toalett tilknyttet ansattgarderobe/kontor	A16		25	3			Nei	inkl. HC-WC

Tekniske støttearealer for utøvere (T)

CB	Kostymeverksted	T1		80	1			Ja	kan deles opp i to rom: klippe rom og sy rom. 2x40m2
BIT	Vask og kostyme, srom	T2		20	1			Ja	
CB	Vaskerom kostymer	T3		12	1			Nei	
CB	Fargerom, kostyme	T4		12	1			Nei	
CB	Lydstudio	T5		21	1			Nei	
CB	Kontrollrom lydstudio	T6		7	1			Nei	
BIT	Verksteder BIT	T7		35	1	3		Ja	Kan tenkes sambruk ved samlokalisering CB
CB	Verksted for bearbeiding og maling av treverk og metall	T8		80	1	3,4		Ja	Mulig sambruk BIT
CB	Elektronikk verksted	T9		20	1			Ja	
BIT	Lager samlet	T10		120	1	3		Nei	
BIT	Lager for stoler og podier	T11		20	1			Nei	
BIT	Lager flightcaser	T12		20	1			Nei	
CB	Lyslager	T13		46	1			Nei	
CB	Lydslager	T14		12	1			Nei	
CB	Scenelager	T15		120	1			Nei	
CB	Rekvisitter	T16		12	1			Nei	
CB	Lager for video	T17		12	1			Nei	
CB	Kostymelager	T18		46	1			Nei	
CB	Lager for piano /instrument	T19		13	1			Nei	
CB	Filterrom	T20		12	1			Nei	
BIT/CB	Varemottak inkl. evt. lasteheis	T21		60	1			Nei	Ikke dagslys eller utsyn. Sambruk med CB

Byggtjenester (BT)

F	Ventilasjonsrom CB studio/BIT scene	BT1		200	1			Nei	Vifterom 1 og 2
F	Ventilasjonsrom plan 0,1,2 minus scener	BT2		180	1			Nei	Vifterom 5
F	Ventilasjonsrom plan 3	BT3		70	1			Nei	Vifterom 4
F	Trafo	BT4		16	1			Nei	
F	Kjøle / varmesentral	BT5		40	1			Nei	
F	Hoved Etavle og serverrom	BT6		15	1			Nei	
F	Heis-sjakt	BT7		22	3			Nei	
F	Driftsfunksjoner	BT8		60	1			Ja	Dagslys i kontor og pauserom
F	Reholdssentral	BT9		20	1			Nei	
F	Søppel	BT10		20	1			Nei	Rom for bossnett
	Inngang påbygg	BT11		15	1			Ja	Inngang fra fasade

SUM				4861	65				
BTA				6145					
Brutto - netto				1284					