

Mal for typisk avløpspumpestasjon:

NB:

Vedlagt tegningsunderlag, er laget med hensyn på IT Nett, 230 V forsyning.
Ved andre forsyninger, MÅ d gjøres endringer i henhold til dette.

Tegningsunderlaget er også laget med:

- Radio (kommunikasjon)
- Utvendige (ikke i skap) monterte frekvensomformere

Larvik Kommune ønsker:

- Bruk av 4G modem for overvåking (ved 4G dekning, Telia)
- Ved bruk av mykstarter (små størrelser) skal disse monteres i HT.

PLS med tilhørende komponenter:

PLS	1	stk	Grunnenhet	Mitsubishi	FX3GE 24 MR DS
	1	stk	Dig modul	Mitsubishi	FX3U 8 EX ES/UL
	2	stk	Analogmodul	Mitsubishi	FX3U 4AD
	1	stk	Analogmodul	Mitsubishi	FX3U 4DA
	1	stk	Operatørpanel	Schneider	HMISTU855
Power	1	stk	24 v Power	Traco/el tilsv	TSP 090-124
	1	stk	Batteri Controller	Traco/el tilsv	TSP-BCM24
Mykstarter	2	stk		Carlo Gavazzi / el tilsv	Med vern
Frekvensomformer	2	stk		Danfoss (tett utførelse)	
Fibermodem	1	stk	Westermo LD 63	Larvik Kommune	KUN ved LK FIBER
Radiomodem	1	stk	Racom, MR160	LMC	VHF, 1(2) port
4G modem	1	stk	NavigateWorks	Ethernet	NR500-S4G