

Romnavn	Uu-celle
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Avledet fra SR.001
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:50



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,30
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for en person, tilpasset rullestolbruker.

\*

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Det skal ikke være dør mot baderommet.

Cellen skal ha plass til og være forberedt for følgende møbler/utstyr:

- seng
- skrivebord
- stol
- hyller på vegg
- garderobeskap
- kjøleskap under skrivebord
- flatskjerm på vegg
- callingapparat

\*

### Utforming/bygg

Annet	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Det skal lages en utforming/føringshulrom for skjult kabelanlegg på vegg ved sengegavl. Dette betyr at veggen må lektes ut for å etablere et hulrom for skjult anlegg. I dette hulrommet skal det isoleres for å unngå trekk fra ytterveggen, i den grad det er plass for slik isolasjon. Dette må ikke gå på bekostning av nødvendige rørføringer og nødvendig overdekning av disse med tanke på å forhindre hærverk. Forslag til løsning for dette må kommuniseres med fengselet i forhold til utforming og innredning av de ulike cellene.	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Se kap. 8 i kravsspesifikasjonen

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	0 *	*
Toalett	0 *	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m <sup>3</sup> /h *			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3	<input type="checkbox"/>	Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 av totalt 3 datapunkt i dette rommet skal benyttes til callingapparat

## Brann

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesiell brannalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen varsling til cellearealene
-----------------	-------------------------------------	--	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

**Romnavn** Uu-cellebad  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Avledet fra SR.020  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:46



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.042	Høyde	0
Bruksromnr 01.042	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Bad med toalett, tilpasset uu-krav.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal være tilrettelagt for en person i rullestol. Minimale tiltak forutsettes.

\*

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger mot celleareal og utenom dusjsone:  
 15 mm OSB-plate på hver side av veggen og 12,5 mm fibergips  
 Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.  
 Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett beleg, ført 10 cm opp på veggene, tett mot sluk og andre gjennomføringer. \*

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Vask/kum	0 *	*	Eksisterende servant og armatur skiftes med uu-tilpasset servant. Øvrige sanitærinstallasjoner beholdes. *
Toalett	0 *		
Dusj	0 *		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Sluk i gulv	<input type="checkbox"/> *		

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input type="checkbox"/> *		Plassering av varmeenhet	<input type="checkbox"/> *	
Temperatur vinter	<input type="checkbox"/> *				
Krav til varmekilde	<input type="checkbox"/> *				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			

## Varme, ventilasjon, kjøling

## Spesialventilasjon

Avtrekk

\*

## Verdi Spesifikasjon

## Annet

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem. \*

## Elkraft

## Forsyning

Normal forsyning - antall uttak

2

## Verdi Spesifikasjon

**Romnavn** Celle  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Fra SR.001  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:50



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.052	Høyde	0
Bruksromnr 01.052	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for en person.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Cellen skal være utstyrt med:

- toalett (porselen, vegghengt)
- servant (porselen)

Cellen skal ha plass til og være forberedt for følgende møbler/utstyr:

- seng
- skrivebord
- stol
- hyller på vegg
- garderobeskap
- kjøleskap under skrivebord
- flatskjerm på vegg
- callingapparat

## Utforming/bygg

Annet	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
<p>Det skal lages en utforming/ føringshulrom for skjult kabelanlegg på vegg ved sengegavl. Dette betyr at veggen må lektes ut for å etablere et hulrom for skjult anlegg. I dette hulrommet skal det isoleres for å unngå trekk fra ytterveggen, i den grad det er plass for slik isolasjon. Dette må ikke gå på bekostning av nødvendige rørføringer og nødvendig overdekning av disse med tanke på å forhindre hærværk. Forslag til løsning for dette må kommuniseres med fengselet i forhold til utforming og innredning av de ulike cellene.</p>	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Se kap. 8 i kravspesifikasjonen

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 av totalt 3 datapunkt i dette rommet skal benyttes til callingapparat

## Brann

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell brannalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen varsling til cellearealene
-----------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Romnavn	Kontor celleavdeling
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.044	Høyde	0
Bruksromnr 01.044	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

<b>Romnavn</b>	Vaskerom i celleavdeling menn
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
<b>RFP status</b>	Fra SR.005
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.046	Høyde	0
Bruksromnr 01.046	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom der innsatte vasker tøy selv.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for vaskemaskin og tørketrommel, industrikvalitet.

Forberedes for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	2	7 d/u

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må være forberedt for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskin

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		Veggvarme	
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	



Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 10:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.047	Høyde	0
Bruksromnr 01.047	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppbevaring av rengjøringsvogn og renholdsprodukter.

Tapping av vann.

Adgang for innsatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Spruteplate på vegg bak kummen.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Dusj i celleavdeling menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 13:09



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.049	Høyde	0
Bruksromnr 01.049	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Dusj for innsatte på celleavdelingen.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Foran dusjen skal det være forberedt for knagger på vegg.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Det må forberedes for knagger på vegg.

Ikke dør til dusj.

Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.

Gulv Banemembran.

Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett belegg, ført 10 cm opp på veggene, tettet mot sluk og andre gjennomføringer.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h			

**Romnavn** Samtalerom fengselet  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Fra SR.008  
**Sist endret** Borgen, Knut, 3. july 2019 11:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.051	Høyde	0
Bruksromnr 01.051	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte/samtale mellom advokat/politi, ansatte og innsatt.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Bord og stoler for tre personer. Bruk av bærbar PC.

Skal være forberedt for videokonferanse/skype.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	3	7 d/u

#### Utforming/bygg

##### Annet

Dør skal ha et glassfelt for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Glassfeltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet, anslagsvis (bxh) 30 x 50 cm, plassert i en høyde u.k. glass 140 cm fra gulvnivå. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse. Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.056	Høyde	0
Bruksromnr 01.056	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m3/h		

**Romnavn** Toalett forrom  
**Plassering:** 01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Fra SR.010  
**Sist endret** Borgen, Knut, 11. may 2019 17:38



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.057	Høyde	0
Bruksromnr 01.057	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Forrom for toalett.

<b>Romnavn</b>	Treningsrom innsatte, i celleavd. menn
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
<b>RFP status</b>	Fra SR.011
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:54



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.058	Høyde	0
Bruksromnr 01.058	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for trening med fastmonterte vekter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Forsterkede vegger for oppheng.

Robuste overflater.

Gulvet skal tåle vekt og slitasje fra treningsapparater og være dempende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
Personer, maksimalt	2	7 d/u

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Kjøkken celleavdeling
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.012
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 11:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kjøkken for tilberedning av kaldt mat og enkle varmretter, i tilknytning til felleskapsrom.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Åpning uten dør mot felleskapsrom.

#### Skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse, høytrykkslaminat:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon med låsbare skuffer, en skuff per innsatt
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

#### Skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin under benk
- Kjøleskap (høyt)
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
Personer, maksimalt	4	7 d/u

### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin



## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon			Spesialventilasjon		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter over komfyr			

## Elkraft

Forsyning		
	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak		
	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Fellesskapsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.013
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:37



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 29,20	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.076	Høyde 0	
Bruksromnr 01.076	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for fellesskap for innsatte.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha vinduer mot vaktrom, brystningshøyde.

Skal være åpent mot korridor, men skal markeres som en spesiell sone ved hjelp av farger og materialer på gulv, vegger og himling.

Skal forberedes for flatskjerm på vegg.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	11	

### Utforming/bygg

#### Annet

Vindu mot vaktrom. P7B glass i stålramme. Brystningshøyde 80 cm. Størrelse 80 x 160 cm

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Vaktrom i celleavd. menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.014
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.077	Høyde	0
Bruksromnr 01.077	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vaktrom for celleavdeling(er), permanent bemannet.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- to vanlige kontorarbeidsplasser med PC og plass til utstyr og rekvisita.
- utsyn til korridoren og tilstøtende rom gjennom vinduer.
- to dører.
- evakuering via vindu til utfellbar stige.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	4	

### Utforming/bygg

#### Annet

Veggene mellom vaktrom og celleavdeling skal bestå av store glassfelt med godt utsyn

- Glassfeltet skal monteres på en brystning med høyde ca 100 cm. Glassets høyde skal være ca 110 cm fra brystningen.
- Under glasset som vender mot korridor skal det på hver side av døra som skiller avdelingene monteres en skyveskuff i rustfritt stål, innvendige mål b = 330, d = 235, h = 30.
- Det skal etableres toveis lukket kommunikasjon i glassveggene mellom vaktrom og innsattområde. Evakueringsvindu må ha sikkerhetsglass og størrelse godkjent som rømningsvindu.

## Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling
RFP status	Fra SR.015
Sist endret	Thune, Merete Ann, 5. august 2019 13:46



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	38,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Aktivitetsrom med kjøkken for innsatte, for mindre plasskrevende aktiviteter.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Vinduer mot vaktrommet og korridoren.

#### Rommet (utenom kjøkkenet) skal være forberedt for:

- Flatskjerm

#### Kjøkkenet skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse, høytrykkslaminat:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med ettgrep kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon med låsbare skuffer, en skuff per innsatt
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

#### Kjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin under benk
- Kjøleskap (høyt)
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	8	7 d/u

## Utforming/bygg

## Annet

Vindu mot vaktrom. P7B glass i stålramme. Brystningshøyde 75 cm. Størrelse 160 x 80 cm. Vindusfelt i dør. Sikkerhet, robust og vandalsikkert. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm.

## Sanitær, gass, trykkluft

## Vannforsyning

## Verdi Spesifikasjon

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin

## Varme, ventilasjon, kjøling

## Varme og kjøling

## Verdi Spesifikasjon

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren

## Varme og kjøling

## Verdi Spesifikasjon

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme

## Luft

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>

## Spesialventilasjon

## Verdi Spesifikasjon

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter over komfyr

## Elkraft

## Forsyning

## Verdi Spesifikasjon

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

## IKT, alarm og signal

## Forsyning/uttak

## Verdi Spesifikasjon

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

**Romnavn** Visitasjonstoalett ("Pacto")  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:22



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	14,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.080	Høyde	0
Bruksromnr 01.080	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for visitasjonstoalett, med tilhørende kontrollrom.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal være nakent, uten vanntilførsel og sluk i gulvet.

Rommet skal være delt i tre deler adskilt med lettvegger med glassfelt.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Det skal være glassvegg mot toalettrom.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100m <sup>3</sup> /h			
<b>Spesialventilasjon</b>					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100m <sup>3</sup> /h			

**Romnavn** Varemottak/avfallsrom  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 01 - Celleavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 15. august 2019 10:38



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	19,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.086	Høyde	0
Bruksromnr 01.086	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for varemottak og avfallsdeponering inkl. matavfall.

Skal også fungere som inngang for rullestolbrukere som kommer via ny rampe på utsiden og som adkomst for heis.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha mulighet for kjølt oppbevaring av matavfall i lukket enhet.

Leveres med stålbeslag som kan monteres på terskel mot rampen.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Fall til sluk.  
 Overflater vegger og gulv skal kunne spyles.  
 Det skal etableres beskyttelse på vegger mot skader fra transport.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vannforsyning med kran	1	spylekran til slange
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	sluk etableres

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 16	Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 16	Min. dag 16		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100m <sup>3</sup> /h			
Annet					
		Kjøling til lukket enhet for oppbevaring av matavfall. Maks. temperatur 12 grader.			



## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Allrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 12:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	73,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.001	Høyde	0
Bruksromnr 01.001	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møte-/pauseareal med tekjøkken,

Adgang kun for ansatte.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet (utenom tekjøkkenet) skal være forberedt for:

- Flatskjerm

Tekjøkkenet skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Tekjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap (høyt)
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	30	7 d/u

## Utforming/bygg

## Annet

Vinduer skal skiftes ut med tilsvarende faste vinduer med best mulig u-verdi og sikkerhet glass. TE må hente inn best mulig tilbud på vinduer.

Utvendige persienner/solavskjerming skal tilstrebes å beholdes.

Utgangsdør skiftes.

Felt under og over vinduene skal tilleggisoleres innvendig med 5 cm egnet isolasjon. Det skal utføres god tetting mellom og mot vinduer, gulv og tak.

## Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenarmatur med svingtut

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 21    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			
<b>Spesialventilasjon</b>					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter			
<b>Annet</b>					
		Døgkontinuerlig drift.			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Nøkkelrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 11:05



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for inn/utlevering av nøkler, personalarmer og sambandsutstyr (selvbetjent).

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha en inngangsdør og en utgangsdør.

Tilrettelegges for lading av 230 alarmer, plass for racks for alarmer, b=170, h= 112 cm.

Skal ha datapunkt til nøkkelskap b = 280, h = 100.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19		Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Det må medtas nok kurser til å lade 230 overfallsalarmer

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

**Romnavn** Vindfang ansatte  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 2. july 2019 14:20



Koding		Arealer		Grupper
Tegningsnr:		Programmert	11,60	
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	01.003	Høyde	0	
Bruksromnr	01.003	Omkrets:	0	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>		Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren					
Spesialventilasjon		Verdi	Spesifikasjon				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	overstrømning fra nøkkelrom (01.002)					

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Kontor administrasjon
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling
RFP status	Fra SR.041
Sist endret	Thune, Merete Ann, 2. july 2019 14:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 11,50	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.004	Høyde 0	
Bruksromnr 01.004	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

#### Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

<b>Romnavn</b>	Toalett uu ansatte
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling
<b>RFP status</b>	Fra SR.016
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett for én person, tilpasset uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt toalett og servant inne på toalettrommet.

Vegghengt garnityr.

Rommet skal være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne benytte toalettet fra begge sider.

Toalett med armstøtter montert på vegg og hengslet for å slå opp mot vegg.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for  
vegghengte installasjoner og  
garnityr.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

<b>Romnavn</b>	Ekspedisjon/post/print/rekvisita
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 02 - Kontoravdeling
<b>RFP status</b>	Unik
<b>Sist endret</b>	Borgen, Knut, 3. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.090	Høyde	0
Bruksromnr 01.090	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ekspedisjon for ansatte. Vanlig kontorarbeidsplass med en besøks plass.

Rom for oppbevaring av post/pakker/effekter til innsatte før dette kontrolleres og fraktes inn i anstalten.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal kunne møbleres med kontorarbeidsplasser med PC for en person.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 18
Personer, maksimalt	4	5 d/u

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	



Romnavn	Mottakelsesrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:28



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 27,60	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.007	Høyde 0	
Bruksromnr 01.007	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for kontroll og registrering av innsatte og bagasje ved innsettelse og innpassering.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være delt i en ukontrollert og en kontrollert sone.

Skal ha metallportal / bodyscan. Det skal ikke være mulig å passere fritt utenom detektor.

Skal ha to ordinære kontorarbeidsplasser. Åpen skrankeløsning.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	6	

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	

Romnavn	Verdirom
Plassering:	01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:30



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.008	Høyde	0
Bruksromnr 01.008	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Permanent oppbevaring av innsattes eiendeler som mobil, penger o.l.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m <sup>2</sup>

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

**Romnavn** Toalett for visitasjon/urinprøve  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 2. july 2019 15:28



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,20
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.023	Høyde	0
Bruksromnr 01.023	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Toalett i direkte forbindelse med rom for visitasjon/urinprøve. Nylig oppusset, minimale tiltak forutsettes.

**Sanitær, gass, trykkluft****Annet**

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

**Varme, ventilasjon, kjøling****Annet**

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

**Romnavn** Dusj for visitasjon/urinprøve  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 4. july 2019 13:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,50
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.024	Høyde	0
Bruksromnr 01.024	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Dusj i direkte forbindelse til rom for visitasjon/urinprøve. Nylig oppusset, minimale tiltak forutsettes.

**Sanitær, gass, trykkluft****Annet**

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

**Varme, ventilasjon, kjøling****Annet**

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

**Romnavn** Visitasjon/urinprøve  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 2. july 2019 15:29



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.025	Høyde	0
Bruksromnr 01.025	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for kontroll og visitasjon av innsatte på vei inn i og ut av bygningen. Nylig oppusset, minimale tiltak forutsettes.

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Annet

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

##### Annet

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

**Romnavn** Bad for visitasjon/urinprøve  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 4. july 2019 12:22



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.026	Høyde	0
Bruksromnr 01.026	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Bad for innsatte i forbindelse med rom for visitasjon/urinprøve. Nylig oppusset, minimale tiltak forutsettes.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Dører med glassfelt bredde x høyde  
40 x 60 cm. Brystningshøyde 130  
cm , robust og vandalsikker glass  
med sikkerhet.

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Annet

Eksisterende sanitære installasjoner  
videreføres uten endringer.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

##### Annet

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

**Romnavn** Påkledning for visitasjon/urinprøve  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 2. july 2019 15:29



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.027	Høyde	0
Bruksromnr 01.027	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Påkledning for innsatte i forbindelse med rom for visitasjon/urinprøve. Nylig oppusset, minimale tiltak forutsettes.

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Annet

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

##### Annet

Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Eksisterende ventilasjonskanal tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

**Romnavn** Effektlager/tøyvisitering  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 2. july 2019 20:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.028	Høyde	0
Bruksromnr 01.028	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for registrering av effekter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Plass til arbeidsbord/benk for å legge ut effekter.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 17
Personer, maksimalt	5	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

#### Luft

Min. friskluftsmengde - annet  7 l/s/pers og 1 l/s/m<sup>2</sup>

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	



**Romnavn** Forrom lager, vask og toalett  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Avledet fra SR.022  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:29



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.032	Høyde	0
Bruksromnr 01.032	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for eksisterende lager, vaskekott og toalett.

\*

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal forberedes for vegghengt skohylle.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for vegghengt skohylle \*

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input type="checkbox"/>	*			

**Romnavn** Vaskekott  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 3. july 2019 10:03



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.034	Høyde	0
Bruksromnr 01.034	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom med servant, for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Eksisterende servant og opplegg for vaskemaskin beholdes.

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Annet

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m3/h

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.035	Høyde	0
Bruksromnr 01.035	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h		

<b>Romnavn</b>	Kontor mottaksavdeling
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
<b>RFP status</b>	Fra SR.004
<b>Sist endret</b>	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,70
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.038	Høyde	0
Bruksromnr 01.038	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Ventecelle
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Fra SR.003
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 10:13



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle der innsatte oppholder seg mens de venter på å bli fulgt videre.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Krav som til ordinære celler, men skal ikke ha vask/bad. eller utforing for kabling.

Forberedes for kameraovervåking fra vaktrommet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	1	

### Utforming/bygg

#### Annet

Krav som for celle.  
Innredning og utstyr skal utformes slik at mulighet for selvskading begrenses så mye som mulig.  
Luftespjeld, lamper, VVS utstyr, mv. må utformes slik at det ikke er mulig å gjemme gjenstander.

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 10:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,40
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.041	Høyde	0
Bruksromnr 01.041	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppbevaring av rengjøringsvogn og renholdsprodukter.

Tapping av vann.

Adgang for innsatte.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Spruteplate på vegg bak kummen.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Vaktrom mottaksavd./besøksavd.
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling
RFP status	Avledet fra SR.014
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vakt/arbeidsrom for kontroll av mottak og besøk.

\*

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal kunne møbleres med to arbeidsplasser med PC.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	4	7 d/u

#### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*

#### Annet

Veggene mellom vaktrom og korridor 009 skal bestå av store glassfelt med godt utsyn.

Glassfeltet skal monteres på en brystning med høyde ca 100 cm. Glassets høyde skal være ca 110 cm fra brystningen. Under glasset som vender mot korridor skal det monteres en skyveskuff i rustfritt stål, innvendige mål b = 330, d = 235, h = 30. Det skal etableres kommunikasjon i glassveggen mellom vaktrom og korridor. \*

#### Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>		Min. natt 19	Min. dag 21					
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>		Vannbåren						
Luft									
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>		7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup> *						

## Elkraft

Forsyning		Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak		14		<input type="checkbox"/>

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak		Verdi	Spesifikasjon	
IKT, standard		12		<input type="checkbox"/>



**Romnavn** Vindfang/inngang innsatte  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 3. july 2019 09:51



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,90
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.009	Høyde	0
Bruksromnr 01.009	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vindfang/inngang for innsatte, med adkomst til mottakelsesrom og korridor og fra vaktrom mottak/besøk.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Spesialventilasjon</b>					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

**Romnavn** Registrering effekter  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 03 - Mottaksavdeling  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Borgen, Knut, 3. july 2019 10:06



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.037	Høyde	0
Bruksromnr 01.037	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for registrering og mellomlagring av innsattes effekter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for en arbeidsstasjon med pc.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

<b>Romnavn</b>	Besøksrom med glass mot vaktrom
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.034
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.011	Høyde	0
Bruksromnr 01.011	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte mellom besøkende og innsatte. Mulighet for kontroll fra vaktrom ved hjelp av glass i vegg.

\*

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal kunne romme komfortabel sittegruppe for 3 personer.

Skal være forberedt for oppheng av flatskjerm.

Glassfelt i vegg mot vaktrom.

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra.

Samtaleanlegg til vaktrom.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	4	7 d/u

### Utforming/bygg

#### Annet

Glassfelt i vegg mot vaktrom. Feltets størrelse b x h skal være ca 160 cm x 80 cm med sikkerhetsglass, brystningshøyde 75 cm. Det skal være forberedt for hylle under glassfeltet (leveres med hylle montert?) Blending?

Glassfelt i dør med sikkerhetsglass for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Feltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet, anslagsvis (bxh) 30 x 50 cm, plassert i høyde u.k. glass 140 cm fra gulvnivå. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse.

Vindu i yttervegg som cellevindu. \*

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Max. dag 26 *	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Min. natt 19 *				Min. dag 21 *
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Vannbåren *				
<b>Luft</b>							
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	*	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup> *				

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Besøksrom, vanlig
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
RFP status	Fra SR.021
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:49



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte mellom besøkende og innsatte.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal kunne romme komfortabel sittegruppe for 3 personer.

Skal være forberedt for oppheng av flatskjerm.

Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	4	5 d/u

### Utforming/bygg

#### Annet

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Feltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskinner i solid utførelse.

(Opsjon nr 7: Parkett på gulv

Vindu i yttervegg som cellevindu.

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	6	

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	2	

<b>Romnavn</b>	Vindfang/inngang besøkende
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
<b>RFP status</b>	Unik
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.013	Høyde	0
Bruksromnr 01.013	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vindfang/adkomst for besøkende til besøksavdelingen.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha kum.

Skal være forberedt for/plass til drikkeautomater for varm og kald drikke og snacksautomat.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	drikkeautomat for varm og kald drikke

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>		
<b>Spesialventilasjon</b>				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>			

Romnavn	Toalett besøkende
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
RFP status	Avledet fra SR.009
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.014	Høyde	0
Bruksromnr 01.014	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for besøkende.

\*

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene. Speilet limes på vegg.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr. \*

#### Sanitær, gass, trykkluft

##### Vannforsyning

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

##### Spesialventilasjon

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h



<b>Romnavn</b>	Toalett uu til besøksavdeling
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SR.016
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett for én person, tilpasset uu-krav. Kjønnsnøytralt.

Adgang kun for besøkende.

\*

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt toalett og servant inne på toalettrommet.

Vegghengt garnityr.

Rommet skal være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne benytte toalettet fra begge sider.

Toalett med armstøtter montert på vegg og hengslet for å slå opp mot vegg.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

#### Utforming/bygg

##### Annet

Vegger må forberedes for  
vegghengte installasjoner og  
garnityr.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Besøksrom, stort
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
RFP status	Avledet fra SR.021
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:49



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 38,10	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.016	Høyde 0	
Bruksromnr 01.016	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Stort rom for møte mellom besøkende og innsatte.

\*

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha utgang til egen, skjermet uteplass med underlag tilpasset barnelek.

Skal kunne romme komfortabel sittegruppe og spisebord.

Skal være forberedt for oppheng av flatskjerm.

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra.

\*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	8 *	5 d/u

### Utforming/bygg

#### Annet

Glassfelt i dør, sikkerhet P5A, robust og vandalsikkert for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Feltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskinner i solid utførelse.

(Opsjon nr 7: Parkett på gulv)

Vindu i yttervegg som cellevindu. \*

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

## Varme, ventilasjon, kjøling

## Luft

Min. friskluftsmengde - annet  7 l/s/pers og 1 l/s/m<sup>2</sup>

## Elkraft

## Forsyning Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 8 \*

## IKT, alarm og signal

## Forsyning/uttak Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 3 \*

Romnavn	Besøksrom, vanlig
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
RFP status	Fra SR.021
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:49



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte mellom besøkende og innsatte.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal kunne romme komfortabel sittegruppe for 3 personer.

Skal være forberedt for oppheng av flatskjerm.

Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	4	5 d/u

### Utforming/bygg

#### Annet

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Feltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse.

(Opsjon nr 7: Parkett på gulv

Vindu i yttervegg som cellevindu.

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	6	

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	2	

<b>Romnavn</b>	Besøksrom med glassfelt
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
<b>RFP status</b>	Fra SR.034
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:48



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.019	Høyde	0
Bruksromnr 01.019	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte mellom besøkende og innsatte. Mulighet for kontroll fra siderom ved hjelp av glass i vegg. Talekommunikasjon skjer via samtaleanlegg.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal kunne romme komfortabel sittegruppe for 3 personer.

Skal være forberedt for oppheng av flatskjerm.

Glassfelt i vegg mellom besøksrom 01.018 og 01.019.

Glassfelt i dør for at man skal kunne se inn i rommet utenfra.

Samtaleanlegg for talekommunikasjon mellom innsatt og besøkende. Samtalen må kunne avlyttes fra vaktrom, med mulighet for å kunne avbryte samtalen.

Calling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	4	7 d/u

## Utforming/bygg

## Annet

Glassfelt i vegg mellom besøksrom 018 og 019. Feltets størrelse b x h skal være ca 160 cm x 80 cm med sikkerhetsglass P5A, brystningshøyde 75 cm. Glasset skal være høyt nok til at kamera (montert i rommet der den besøkende sitter) gir full oversikt over både den besøkendes og den innsattes besøksrom. Det skal være forberedt for hylle under glassfeltet.

Glassfelt i dør med sikkerhetsglass, robust og vandalsikkert for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Feltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm.

Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse.

Vindu i yttervegg som cellevindu.

## Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	



Romnavn	Visitasjonsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
RFP status	Unik
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.021	Høyde	0
Bruksromnr 01.021	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for kontroll og visitasjon av innsatte på vei inn i og ut av besøksavdelingen.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- servant

Forberedt for/plass til:

- oppheng av små låsbare oppbevaringsskap
- sittebenk
- Metallportal

### Utforming/bygg

#### Annet

Vegger må være forberedt for oppheng av små skap og servant.

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19    Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m <sup>2</sup>			

<b>Romnavn</b>	Toalett for visitasjonsrom
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 04 - Besøksavdelingen
<b>RFP status</b>	Fra SR.009
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.022	Høyde	0
Bruksromnr 01.022	Omkrets:	0

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang for innsatte.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene. Speilet limes på vegg.

### Utforming/bygg

#### Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

### Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m <sup>3</sup> /h		

**Romnavn** Korridor i kontoravdeling  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer  
**RFP status** Fra SR.038  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	29,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.096	Høyde	0
Bruksromnr 01.096	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

<b>Romnavn</b>	Korridor i mottak
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
<b>RFP status</b>	Fra SR.037
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.100	Høyde	0
Bruksromnr 01.100	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

**Romnavn** Korridor mottak/besøksavd.  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer  
**RFP status** Fra SR.037  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.098	Høyde	0
Bruksromnr 01.098	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>			

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

<b>Romnavn</b>	Korridor i besøksavdeling
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
<b>RFP status</b>	Fra SR.037
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 21,90	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.097	Høyde 0	
Bruksromnr 01.097	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor ved mottak
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.037
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 18,60	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.102	Høyde 0	
Bruksromnr 01.102	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

<b>Romnavn</b>	Korridor mot celleavdeling
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
<b>RFP status</b>	Fra SR.037
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 12,80	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.103	Høyde 0	
Bruksromnr 01.103	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	



<b>Romnavn</b>	Korridor ved kontor
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
<b>RFP status</b>	Fra SR.038
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.104	Høyde	0
Bruksromnr 01.104	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

**Romnavn** Korridor i celleavdeling  
**Plassering:** 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer  
**RFP status** Fra SR.037  
**Sist endret** Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	55,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.105	Høyde	0
Bruksromnr 01.105	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

<b>Romnavn</b>	Korridor til aggregatrom
<b>Plassering:</b>	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 05 - Kommunikasjonsarealer
<b>RFP status</b>	Fra SR.038
<b>Sist endret</b>	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 26,90	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.107	Høyde 0	
Bruksromnr 01.107	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
<b>Luft</b>				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m <sup>2</sup>		

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

**Romnavn** Aggregatrom ventilasjon  
**Plassering:** 01 - FENGSELNFUNKSJONER / 01 - Plan 1 / 06 - Tekniske rom  
**RFP status** Fra SR.019  
**Sist endret** Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.108	Høyde	0
Bruksromnr 01.108	Omkrets:	0

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Teknisk rom for ventilasjonsaggregat.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha sluk.

#### Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Eksisterende sluk videreføres

#### Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 16	Min. dag 16		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m <sup>3</sup> /h			

#### Akustikk

##### Annet

Se kap 8.5 i kravspesifikasjonen