

Romnavn	Celle
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.001
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:50



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.082	Høyde	0
Bruksromnr 02.082	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for en person.

Arkitektrettede funksjonskrav

Cellen skal være utstyrt med:

- toalett (porselen, vegghengt)
- servant (porselen)

Cellen skal ha plass til og være forberedt for følgende møbler/utstyr:

- seng
- skrivebord
- stol
- hyller på vegg
- garderobeskap
- kjøleskap under skrivebord
- flatskjerm på vegg
- callingapparat

Utforming/bygg

Annet	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Det skal lages en utforming/føringshulrom for skjult kabelanlegg på vegg ved sengegavl. Dette betyr at veggen må lektes ut for å etablere et hulrom for skjult anlegg. I dette hulrommet skal det isoleres for å unngå trekk fra ytterveggen, i den grad det er plass for slik isolasjon. Dette må ikke gå på bekostning av nødvendige rørføringer og nødvendig overdekning av disse med tanke på å forhindre hærværk. Forslag til løsning for dette må kommuniseres med fengselet i forhold til utforming og innredning av de ulike cellene.	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Se kap. 8 i kravspesifikasjonen

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 av totalt 3 datapunkt i dette rommet skal benyttes til callingapparat

Brann

Egen branncelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesiell brannalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen varsling til cellearealene
-----------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Romnavn	Vaskerom/renholdsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Avledet fra SR.005
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:15



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.053	Høyde	0
Bruksromnr 02.053	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom der innsatte vasker tøy selv.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for vaskemaskin og tørketrommel, industrikvalitet.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	2	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	utslagsvask i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/> *	vaskemaskin *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/> *	-100 m ³ /h *		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Celle (tilbygg)
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.031
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:50



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.033a	Høyde	0
Bruksromnr 02.033a	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for en person.

Arkitektrettede funksjonskrav

Ikke dør mot tilhørende baderom.

Cellen skal ha plass til og være forberedt for følgende møbler/utstyr:

- seng
- skrivebord
- stol
- hyller på vegg
- garderobeskap
- kjøleskap under skrivebord
- flatskjerm på vegg
- callingapparat

Utforming/bygg

Annet

Det skal lages en utforming/ føringshulrom for skjult kabelanlegg på vegg ved sengegavl. Dette betyr at veggen må lektes ut for å etablere et hulrom for skjult anlegg. Forslag til løsning for dette må kommuniseres med fengselet i forhold til utforming og innredning av de ulike cellene.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					

Varme, ventilasjon, kjøling

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 100 m³/h

Elkraft

Forsyning Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 6

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3		Talelydanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 av de 3 datapunktene skal brukes til calling.

Romnavn Uu-celle (tilbygg)
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Fra SR.002
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:39



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.038	Høyde	0
Bruksromnr 02.038	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Fengselscelle for en person, tilpasset rullestolbruker.

Arkitektrettede funksjonskrav

Det skal ikke være dør mot baderommet.

Cellen skal ha plass til og være forberedt for følgende møbler/utstyr:

- seng
- skrivebord
- stol
- hyller på vegg
- garderobeskap
- kjøleskap under skrivebord
- flatskjerm på vegg

callingapparat

Utforming/bygg

Annet

Krav som for celle, men skal tilfredsstillende krav til universiell utforming.

Det skal lages en utforing/føringshulrom for skjult kabelanlegg på vegg ved sengegavl. Dette betyr at veggene må lektes ut for å etablere et hulrom for skjult anlegg. I dette hulrommet skal det isoleres for å unngå trekk fra ytterveggen, i den grad det er plass for slik isolasjon. Dette må ikke gå på bekostning av nødvendige rørføringer og nødvendig overdekning av disse med tanke på å forhindre hærværk. Forslag til løsning for dette må kommuniseres med fengselet i forhold til utforming og innredning av de ulike cellene.

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Sees i sammenheng med behov for utvendig solavskjerming
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Kun en mindre åpningsbar luke (se forklaring under utforming/bygg)			

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Vaktrom i celleavd. kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.014
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.024a	Høyde	0
Bruksromnr 02.024	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vaktrom for celleavdeling(er), permanent bemannet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- to vanlige kontorarbeidsplasser med PC og plass til utstyr og rekvisita.
- utsyn til korridoren og tilstøtende rom gjennom vinduer.
- to dører.
- evakuering via vindu til utfellbar stige.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	4	

Utforming/bygg

Annet

Veggene mellom vaktrom og celleavdeling skal bestå av store glassfelt med godt utsyn

- Glassfeltet skal monteres på en brystning med høyde ca 100 cm. Glassets høyde skal være ca 110 cm fra brystningen.
- Under glasset som vender mot korridor skal det på hver side av døra som skiller avdelingene monteres en skyveskuff i rustfritt stål, innvendige mål b = 330, d = 235, h = 30.
- Det skal etableres toveis lukket kommunikasjon i glassveggene mellom vaktrom og innsattområde. Evakueringsvindu må ha sikkerhetsglass og størrelse godkjent som rømningsvindu.

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	

Romnavn	Fellesskapsrom kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Avledet fra SR.013
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:35



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 40,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.025	Høyde 0	
Bruksromnr 02.025	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for fellesskap for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha vinduer mot vaktrom, brystningshøyde.

Skal være åpent mot korridor, men skal markeres som en spesiell sone ved hjelp av farger og materialer på gulv, vegger og himling.

Skal forberedes for flatskjerm på vegg.

Skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse, høytrykkslaminat:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med ettgrepss kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon med låsbare skuffer, en skuff per innsatt
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin under benk
- Kjøleskap (høyt)
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 22
Personer, maksimalt	11	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

Vindu mot vaktrom. P7B glass i stålramme. Brystningshøyde 80 cm. Størrelse 80 x 160 cm *

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Verdi Spesifikasjon

Vask/kum 1 * kum i rustfritt stål *

Vannforsyning - tilkobling utstyr * oppvaskmaskin *

kaldt vann

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Temperatur sommer Max. dag 26

Temperatur vinter Min. natt 19 Min. dag 21

Krav til varmekilde Vannbåren

Varme og kjøling

Verdi Spesifikasjon

Plassering av varmeenhet Veggvarme

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s/pers og 1 l/s/m²

Spesialventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Avtrekk * kjøkkenavtrekk med kullfilter over komfyr *

Elkraft

Forsyning

Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 12

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 2

Romnavn	Uu-cellebad (tilbygg)
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.020
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:46



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.037	Høyde	0
Bruksromnr 02.037	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Bad med toalett, tilpasset uu-krav.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal være tilrettelagt for en person i rullestol.

Skal ha dusj, servant og vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

Utforming/bygg

Annet

Vegger mot celleareal og utenom dusjsone:
15 mm OSB-plate på hver side av veggen og 12,5 mm fibergips
Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.
Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett beleg, ført 10 cm opp på veggene, tett mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>		Min. natt 19	Min. dag 21					
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>		Direkte elektrisk						
Spesialventilasjon		Verdi	Spesifikasjon						
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>		-100 m ³ /h						
Annet									
Eksisterende løsning for varme videreføres. Ventilasjon oppgraderes.									

Elkraft

Forsyning		Verdi	Spesifikasjon	
Normal forsyning - antall uttak		2		

Romnavn	Vindfang (tilbygg)
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Unik
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:19



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.035	Høyde	0
Bruksromnr 02.035	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vindfang mot luftegård.

Arkitektrettede funksjonskrav

Nedfelt innvendig fotskraperist i hele vindfangets lengde. Risten skal være renholdsvennlig. *Merete sjekker ev fastmontert, sikring mot hærverk.*

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

Romnavn Treningsrom innsatte, i celleavd. kvinner
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Avledet fra SR.011
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:52



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	17,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.039	Høyde	0
Bruksromnr 02.039	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for trening med fastmonterte vekter.

Arkitektrettede funksjonskrav

Forsterkede vegger for oppheng.

Robuste overflater.

Gulvet skal tåle vekt og slitasje fra treningsapparater og være dempende.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
Personer, maksimalt	5 *	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Min. dag 21					
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Avledet fra SR.015
Sist endret	Thune, Merete Ann, 12. august 2019 11:46



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 19,60	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.041	Høyde 0	
Bruksromnr 02.041	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Aktivitetsrom for innsatte, for mindre plasskrevende aktiviteter.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Vindu i døren.

Skal være forberedt for flatskjerm.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	8	

Utforming/bygg

Annet

Vindusfelt i dør. Sikkerhet, robust og vandalsikkert. Bredde x høyde 30 x 50 cm. Brystningshøyde 140 cm. Vindu i yttervegg som cellevindu. *

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	0 *	*
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input type="checkbox"/> *	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input type="checkbox"/>	*

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	<input type="checkbox"/>

Romnavn Dusj i celleavdeling kvinner
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Fra SR.007
Sist endret Thune, Merete Ann, 4. july 2019 13:09



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.042	Høyde	0
Bruksromnr 02.042	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Dusj for innsatte på celleavdelingen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Foran dusjen skal det være forberedt for knagger på vegg.

Utforming/bygg

Annet

Det må forberedes for knagger på vegg.

Ikke dør til dusj.

Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.

Gulv Banemembran.

Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett beleg, ført 10 cm opp på veggene, tettet mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Romnavn	Vaskerom i celleavdeling kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 5,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.045	Høyde 0	
Bruksromnr 02.045	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom der innsatte vasker tøy selv.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for vaskemaskin og tørketrommel, industrikvalitet.

Forberedes for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	2	

Utforming/bygg

Annet

Vegger må være forberedt for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

Romnavn	Møterom/VTC
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 14:43



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.047	Høyde	0
Bruksromnr 02.047	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møter og videooverføring. For ansatte og innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for flatskjerm.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	12	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	

Romnavn	Samtalerom fengselet
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.008
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 11:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.056	Høyde	0
Bruksromnr 02.056	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte/samtale mellom advokat/politi, ansatte og innsatt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Bord og stoler for tre personer. Bruk av bærbar PC.

Skal være forberedt for videokonferanse/skype.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

Dør skal ha et glassfelt for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Glassfeltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet, anslagsvis (bxh) 30 x 50 cm, plassert i en høyde u.k. glass 140 cm fra gulvnivå. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse. Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn Treningsrom innsatte, i celleavd. menn
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Fra SR.011
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:54



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.058	Høyde	0
Bruksromnr 02.058	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for trening med fastmonterte vekter.

Arkitektrettede funksjonskrav

Forsterkede vegger for oppheng.

Robuste overflater.

Gulvet skal tåle vekt og slitasje fra treningsapparater og være dempende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
Personer, maksimalt	2	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	15 m ³ /h/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Samtalerom fengselet
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.008
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 11:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.059	Høyde	0
Bruksromnr 02.059	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte/samtale mellom advokat/politi, ansatte og innsatt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Bord og stoler for tre personer. Bruk av bærbar PC.

Skal være forberedt for videokonferanse/skype.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

Dør skal ha et glassfelt for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Glassfeltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet, anslagsvis (bxh) 30 x 50 cm, plassert i en høyde u.k. glass 140 cm fra gulvnivå. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse. Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Dusj i celleavdeling menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 13:09



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.066	Høyde	0
Bruksromnr 02.066	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Dusj for innsatte på celleavdelingen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Foran dusjen skal det være forberedt for knagger på vegg.

Utforming/bygg

Annet

Det må forberedes for knagger på vegg.

Ikke dør til dusj.

Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.

Gulv Banemembran.

Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett belegg, ført 10 cm opp på veggene, tettet mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h

Romnavn	Vaskerom i celleavdeling menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.005
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 4,30	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.069	Høyde 0	
Bruksromnr 02.069	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom der innsatte vasker tøy selv.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal være forberedt for vaskemaskin og tørketrommel, industrikvalitet.

Forberedes for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	2	

Utforming/bygg

Annet

Vegger må være forberedt for oppheng av hyller/skap/tørkestativer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

Romnavn	Kjøkken celleavdeling
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.012
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 11:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kjøkken for tilberedning av kaldt mat og enkle varmretter, i tilknytning til felleskapsrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Åpning uten dør mot felleskapsrom.

Skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse, høytrykkslaminat:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med ettgreps kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon med låsbare skuffer, en skuff per innsatt
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin under benk
- Kjøleskap (høyt)
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 22
Personer, maksimalt	4	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon			Spesialventilasjon		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter over komfyr			

Elkraft

Forsyning		
	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak		
	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Fellesskapsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.013
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:37



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 29,20	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.076	Høyde 0	
Bruksromnr 02.076	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for fellesskap for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha vinduer mot vaktrom, brystningshøyde.

Skal være åpent mot korridor, men skal markeres som en spesiell sone ved hjelp av farger og materialer på gulv, vegger og himling.

Skal forberedes for flatskjerm på vegg.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	11	

Utforming/bygg

Annet

Vindu mot vaktrom. P7B glass i stålramme. Brystningshøyde 80 cm. Størrelse 80 x 160 cm

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Vaktrom i celleavd. menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.014
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	22,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.077	Høyde	0
Bruksromnr 02.077	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Vaktrom for celleavdeling(er), permanent bemannet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha:

- to vanlige kontorarbeidsplasser med PC og plass til utstyr og rekvisita.
- utsyn til korridoren og tilstøtende rom gjennom vinduer.
- to dører.
- evakuering via vindu til utfellbar stige.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	4	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

Veggene mellom vaktrom og celleavdeling skal bestå av store glassfelt med godt utsyn

- Glassfeltet skal monteres på en brystning med høyde ca 100 cm. Glassets høyde skal være ca 110 cm fra brystningen.
- Under glasset som vender mot korridor skal det på hver side av døra som skiller avdelingene monteres en skyveskuff i rustfritt stål, innvendige mål b = 330, d = 235, h = 30.
- Det skal etableres toveis lukket kommunikasjon i glassveggene mellom vaktrom og innsattområde.

Evakueringsvindu må ha sikkerhetsglass og størrelse godkjent som rømningsvindu.

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	

Romnavn	Kontor celleavdeling
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.004
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.085	Høyde	0
Bruksromnr 02.085	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Dusj celleavdeling menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.007
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 13:09



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.087	Høyde	0
Bruksromnr 02.087	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Dusj for innsatte på celleavdelingen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Foran dusjen skal det være forberedt for knagger på vegg.

Utforming/bygg

Annet

Det må forberedes for knagger på vegg.

Ikke dør til dusj.

Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.

Gulv Banemembran.

Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett beleg, ført 10 cm opp på veggene, tettet mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Romnavn IKT
 Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
 RFP status Unik
 Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 14:48



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 4,50	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.089	Høyde 0	
Bruksromnr 02.089	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for dataracks.

Arkitektrettede funksjonskrav

Er beskrevet i funksjonsprogrammet kap 5.1.5

Utforming/bygg

Annet

Krav til avledende gulvbelegg.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	<30°C		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Romnavn Forrom toalett
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 14:44



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.057a	Høyde	0
Bruksromnr 02.057a	Omkrets:	0

Beskrivelse**Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Forrom for toalett ansatte.

Romnavn Cellebad (tilbygg)
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status Fra SR.032
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 14:34



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.033b	Høyde	0
Bruksromnr 02.033b	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Bad med servant, dusj og toalett for celle i tilbygg.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt servant, toalett og garnityr.

Ikke dør mot cellen. Badet skal utformes slik at vann ikke spruter ut i cellen.

Utforming/bygg

Annet

Vegger mot celleareal og utenom dusjone:
 15 mm OSB-plate på hver side av veggen og 12,5 mm fibergips
 Vegger i dusjsone må i tillegg ha banemembran.
 Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett beleg, ført 10 cm opp på veggene, tett mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte elektrisk			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Samtalerom fengselet
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 01 - Celleavdelinger
RFP status	Fra SR.008
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 11:00



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.024b	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møte/samtale mellom advokat/politi, ansatte og innsatt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Bord og stoler for tre personer. Bruk av bærbar PC.

Skal være forberedt for videokonferanse/skype.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Utforming/bygg

Annet

Dør skal ha et glassfelt for at man skal kunne se inn i rommet utenfra. Glassfeltet skal være stort nok til at det gir oversikt over det vesentlige av rommet, anslagsvis (bxh) 30 x 50 cm, plassert i en høyde u.k. glass 140 cm fra gulvnivå. Glassfeltet skal kunne blendes på utsiden med gardin i kassett med styreskiner i solid utførelse. Spesielle krav til lydisolasjon mot tilstøtende rom.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	Sentralvakt
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 8. july 2019 13:43



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	57,50
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Hovedvakten skal bemannes døgnet rundt, med minst to arbeidsplasser som skal ha full oversikt på anstalten. Hovedvakt skal være mottakssentral for alle alarmer, ha samband på operatørplassene samt ha kontroll på kameraovervåkingen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Sentralvakten skal ha 2 faste operatører med 6 monitorer på hver pult. I tillegg kommer pult for en 3. operatør i reserve.

Hovedvakten skal ha eget toalett og tekjøkken.

Rommet skal være tilpasset krav til universell utforming.

Adkomst til hovedvakt skal være via sluse.

Eksisterende vinduer på endeveggen skal avblendes. Det skal etableres en ny vegg innenfor de avblendede vinduene. Veggene skal utformes slik at det ikke kan samle seg støv og smuss bak veggene. På den nye veggene skal det medtas opplegg og feste for 6 stk 55" monitorer.

Skal kunne overstyre alle elektronisk styrte dører og porter.

Skal styre all belysning i anstalten.

Skal være utstyrt med lytteanlegg.

Rommet skal forberedes for arbeidsbord for vaktpersonalet, lengde ca 6,5 m.

Kjøkkenet skal leveres med utstyr i solid kvalitet (høytrykkslaminat):

- Benkeplate i minimum 220 cm lengde.
- Oppvaskkum i rustfritt stål med kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak, i hele benkens lengde
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Kjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Induksjonstopp nedfelt i benkeplate (2 plater)
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn/stekeovn (kombiløsning)

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00 7 d/u

Beskrivelse

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	4	

Utforming/bygg

Annet

Sentralvakten skal tilfredsstillere kravene til motstandsklasse 5.

Dørene i slusa inn til hovedvakta skal være RC3 dører og kun en dør av gangen kan være åpen.

Dør innenfor sluse inn til vaktrommet kan utelates eller være uklassifisert.

Evakueringsdør til rom 02.004

Kontor fengselsleder/stabsrom skal være en RC5 dør som kun kan åpnes fra innvendig side.

Vinduer i yttervegg P7B glass på utvendig side.

Vinduer på gavlvegg skal fjernes og åpningene etter vinduene skal forsterkes med en stålplate som dekker begge vinduer og som er godt forankret til vegg/gulv/tak. På utsiden av stålplaten må det etableres malt plate som tåler utvendig bruk og det må gjøres tilpasninger slik at det fremstår mindre vindussmyg der vinduene har stått. Detaljer rundt vinduene, inkludert felt over vinduene skal beholdes.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøkkenarmatur med svingtut

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftbåren
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter (tekjøkken)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	36	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	24	

Romnavn	Toalett uu ansatte
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Fra SR.016
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett for én person, tilpasset uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt toalett og servant inne på toalettrommet.

Vegghengt garnityr.

Rommet skal være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne benytte toalettet fra begge sider.

Toalett med armstøtter montert på vegg og hengslet for å slå opp mot vegg.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for
vegghengte installasjoner og
garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Kontor fengselsleder/stabsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Avledet fra SR.041
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 23,40	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.004	Høyde 0	
Bruksromnr 02.004	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor med vanlig PC-arbeidsplass for fengselsleder. Rommet skal også kunne benyttes som stabsrom og til gjennomføring av møter med inntil heldags varighet, med kortere pauser.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal kunne innredes som møterom for åtte personer i tillegg til en vanlig kontorarbeidsplass med PC. Det forutsettes at alle møtedeltakerne kan benytte egen bærbar PC.

På én endevegg skal det være forberedt for en større flatskjerm (rundt 50"), og whiteboardtavle, og disse skal kunne benyttes samtidig. Plass til fleksibel flytting rundt i rommet av flipover.

Fra stabs-/møterommet skal det være mulig å overta alle funksjoner som normalt ivaretas av sentralvakta.

Adgang kun for ansatte.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	15 *	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	30 *	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	24 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Kontor administrasjon
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Fra SR.041
Sist endret	Thune, Merete Ann, 2. july 2019 14:27



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 11,60	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.005	Høyde 0	
Bruksromnr 02.005	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	2	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

Luft

Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Kontor administrasjon
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status Avledet fra SR.041
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 13:44



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 14,30	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.009	Høyde 0	
Bruksromnr 02.009	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for to personer med vanlige arbeidsplasser med PC og to besøksplasser.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12 *	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Kopirom/arkiv
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 13:43



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.007	Høyde	0
Bruksromnr 02.007	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for multimaskin, makuleringsmaskin o.l, nærarkiv/kontorrekvisita.

Varme, ventilasjon, kjøling

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 1,0 l/s/m²

Elkraft

Forsyning Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 8

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 4

Romnavn	Stillerom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 13:44



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.008	Høyde	0
Bruksromnr 02.008	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Lite rom for samtaler, konsentrasjon og mindre møter for administrasjon.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal utstyres som en ordinær kontorarbeidsplass, og forberedt for bruk av PC.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Sluse
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Unik
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 15:52



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.002	Høyde	0
Bruksromnr 02.002	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Sluse til sentralvakt.

Utforming/bygg

Annet

Dørene inn til sentralvakten skal monteres i en sluse hvor kun en dør av gangen kan være åpen.

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Rekvisita
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 02 - Kontoravdeling og sentralvakt
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 13:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.023	Høyde	0
Bruksromnr 02.023	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for rekvisita.

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon

Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>

Elkraft

Forsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2

Romnavn Korridor i kontoravdeling
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.038
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.101	Høyde	0
Bruksromnr 02.101	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor i kontoravdeling
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Avledet fra SR.038
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 79,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.102	Høyde 0	
Bruksromnr 02.102	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor med tekjøkken.

Adgang kun for ansatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Tekjøkkenet skal leveres med utstyr i solid utførelse (høytrykkslaminat):

- Benkeplate fra vegg til vegg.
- Oppvaskkum i rustfritt stål med kjøkkenarmatur med svingtut
- Oppvaskmaskin
- Benkeskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak
- lys integrert i overskapet

Skal være forberedt for/ha plass til:

- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	kum i rustfritt stål *
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/> *	oppvaskmaskin *
Annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	kjøkkenarmatur med svingtut *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeeinheit Veggvarme

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/> *	Kjøkkenavtrekk med kullfilter (tekjøkken) *			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn Korridor mot celleavdeling kvinner
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.104	Høyde	0
Bruksromnr 02.104	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor i celleavdeling kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.037
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 52,30	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.105	Høyde 0	
Bruksromnr 02.105	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Korridor mot celleavdeling
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.106	Høyde	0
Bruksromnr 02.106	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Korridor mot renholdsrom
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.107	Høyde	0
Bruksromnr 02.107	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Korridor i celleavdeling menn
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:04



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 70,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.108	Høyde 0	
Bruksromnr 02.108	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang for innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor fengselsleder/stabsrom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 02 - Plan 2 / 03 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.038
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 23,40	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.103	Høyde 0	
Bruksromnr 02.103	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn: Kontor lege
 Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
 RFP status: Unik
 Sist endret: Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,40
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.H01	Høyde	0
Bruksromnr 01.H01	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjoner og kontorarbeid med PC.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorplass med PC
- undersøkelsesbenk og gynekologisk stol
- plass til å henge fra seg yttertøy
- skinne i taket, så man kan trekke for ved undersøkelser. OBS! Forsterkning for oppheng!
- servant med berøringsfritt armatur
- alarmknapp under pulsten
- stikkontakter til benk og stol. Stikkontakt til ekstra arbeidslys. Stikkontakt til vegghengt otoskop.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H02.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

Det må planlegges plass for skinne i tak for forheng ved undersøkelser.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	servant med berøringsfritt armatur.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------	------------------	-------	---------------

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Samtalerom helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.027
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H02	Høyde	0
Bruksromnr 01.H02	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- godt lydisolerende dør.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H01 legekontor.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Max. dag 26 *	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 19 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

VAV-styring *

Elkraft

Forsyning

Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 6

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 3

Romnavn Kontor helsesekretær
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.042
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:41



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H05	Høyde	0
Bruksromnr 01.H05	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC og multifunksjonsskriver
- plass til å henge fra seg yttertøy
- servant med berøringsfri armatur
- alarmknapp under pulsten

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> * Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *		
Annet				
		VAV-styring *		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Laboratorium
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 12. august 2019 14:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H06	Høyde	0
Bruksromnr 01.H06	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for prøvetaking av pasienter og analyse av prøver.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- Benker med underskap og overskap. Belysning under overskap

Skal ha plass til

- behandlingsstol ved dør
- å henge fra seg tøy

Skal være forberedt for:

- sterilisator/dekontaminator

Innredningen skal ha solid utførelse. Skapskrog i rustfritt stål type Rupro eller tilsvarende og synlige fronter i høytrykkslaminat.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	3	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	sterilisator/dekontaminator
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	berøringsfritt armatur

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²		
Spesialventilasjon				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtrekkarm		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Medisinrom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:10



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H07	Høyde	0
Bruksromnr 01.H07	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for medikamenthåndtering, klargjøring, opplegging og kontroll av dosetter. Medisinlager.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- Plass til kjøleskap
- Sporbart låssystem på døren

Innredningen skal ha solid utførelse.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	berøringsfritt armatur

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	flyttbar avtrekksarm eller avtrekkskap			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	EKG/undersøkelse
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H08	Høyde	0
Bruksromnr 01.H08	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid. Benyttes ofte akutt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- undersøkelsesbenk
- plass til å henge fra seg tøy
- servant med berøringsfritt armatur

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Skiftestue
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.H09	Høyde	0
Bruksromnr 01.H09	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for sårstell og behandling av akutte skader med blodsøl og kroppsvæsker.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- kum i stål med berøringsfritt armatur
- plass til å henge fra seg tøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²

Annet
VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Korridor i helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	36,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H10	Høyde	0
Bruksromnr 01.H10	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor med trapp.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- seks klappseter for ansatte som venter.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08 *	til 17 * 5 d/u *

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forsterkes for feste av klappseter. *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn Korridor til luftegårder
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Borgen, Knut, 16. august 2019 11:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H11	Høyde	0
Bruksromnr 01.H11	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor mellom celleavdelingene, luftegårdene og helseavdelingen.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Nedfelt innvendig fotskraperist.

*

Utforming/bygg

Annet

*

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn Kontor fysioterapeut
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Avledet fra SR.042
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 15,70	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 02.H01	Høyde 0	
Bruksromnr 02.H01	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientundersøkelse, trening og behandling/terapi. Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass for behandlerbenk og annet behandlerutstyr som trenger strøm
- plass til å henge fra seg yttertøy
- servant med berøringsfri armatur

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17 5 d/u
Personer, maksimalt	4 *	

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input type="checkbox"/>	*
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input type="checkbox"/>	*			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			
Annet					
Eksisterende varmeanlegg videreføres. *					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn Samtalerom helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Fra SR.027
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H03	Høyde	0
Bruksromnr 02.H03	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Annet					
		VAV-styring			
		Eksisterende varmeanlegg videreføres.			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3	

Romnavn Sterilisering
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 15:39



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,30
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H08	Høyde	0
Bruksromnr 02.H08	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Steriliseringsrom for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn Røntgen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 15:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H09	Høyde	0
Bruksromnr 02.H09	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Røntgenrom for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn Kontor tannlege
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H10	Høyde	0
Bruksromnr 02.H10	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag, bortsett fra utskifting av vinduer og dør mot korridor.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H11	Høyde	0
Bruksromnr 02.H11	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		

Romnavn	Pauserom/møterom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:19



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	23,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H13	Høyde	0
Bruksromnr 02.H13	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for spising, pauser, møter og kortvarig arbeid.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- lite kjøkken
- møtebord for minimum 12 personer
- to arbeidsstasjoner

Kjøkkenet skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Kjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap under benk
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	20	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenarmatur med svingtut

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter			
Annet					
Eksisterende varmeanlegg videreføres.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1	25A

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	

Romnavn Lager
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Fra SR.026
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:21



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H14	Høyde	0
Bruksromnr 02.H14	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tørt lager.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Gulvvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Venterom i helseavdelingen
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	13,90
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Venterom for innsatte som skal til helsepersonell og deres følgetjeneste.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal være oversiktlig, det skal ikke finnes steder de innsatte kan gjemme seg. Det skal være glassvegg til gulvet mot korridoren.

Skal ha

- klappseter på vegg

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	10	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for oppheng av klappstoler.
Glassvegg fra tak til gulv med sikkerhet P5B.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s/pers og 1 l/s/m²

Annet

Eksisterende varmeanlegg videreføres.
VAV-styring.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 10:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H16	Høyde	0
Bruksromnr 02.H16	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppbevaring av rengjøringsvogn og renholdsprodukter.

Tapping av vann.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Spruteplate på vegg bak kummen.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Toalett innsatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H17	Høyde	0
Bruksromnr 02.H17	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene. Speilet limes på vegg.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		

Romnavn Korridor i helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 4. july 2019 14:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	41,50
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H18	Høyde	0
Bruksromnr 02.H18	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor med trapp.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- seks klappseter for ansatte som venter
- garderobeknagger på vegg
- multifunksjonsmaskin i nisje
- hyller for rekvisita på vegg over maskinen

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08 *	til 17 * 5 d/u *

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for feste av klappstoler og hyller på vegg over multimaskiner, *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	Plassering av varmeenhet	<input type="checkbox"/>	*
Krav til varmekilde	<input type="checkbox"/>	*			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			
Annet					
Eksisterende varmeanlegg videreføres. *					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8 *	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H12	Høyde	0
Bruksromnr 02.H12	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		