

Romnavn	Kontor lege
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,40
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjoner og kontorarbeid med PC.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorplass med PC
- undersøkelsesbenk og gynekologisk stol
- plass til å henge fra seg yttertøy
- skinne i taket, så man kan trekke for ved undersøkelser. OBS! Forsterkning for oppheng!
- servant med berøringsfritt armatur
- alarmknapp under pulten
- stikkontakter til benk og stol. Stikkontakt til ekstra arbeidslys. Stikkontakt til vegghengt otoskop.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H02.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

Det må planlegges plass for skinne i tak for forheng ved undersøkelser.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	servant med berøringsfritt armatur.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
------------------	-------	---------------	------------------	-------	---------------

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Varme og kjøling		
Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Annet					
		VAV-styring			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Samtalerom helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.027
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H02	Høyde	0
Bruksromnr 01.H02	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- godt lydisolerende dør.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H01 legekontor.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Max. dag 26 *	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 19 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

VAV-styring *

Elkraft

Forsyning

Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak

6

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi Spesifikasjon

IKT, standard

3

Romnavn Samtalerom helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.027
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:41



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H04	Høyde	0
Bruksromnr 01.H04	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- godt lydisolerende dør.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H03.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Max. dag 26 *	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 19 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

VAV-styring *

Elkraft

Forsyning

Verdi Spesifikasjon

Normal forsyning - antall uttak 6

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak

Verdi Spesifikasjon

IKT, standard 3

Romnavn	Samtalerom helseavdelingen
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Avledet fra SR.027
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:06



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H03	Høyde	0
Bruksromnr 01.H03	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- godt lydisolerende dør.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Det skal være rømningsvei til rom 01.H04.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/> *	Max. dag 26 *	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> *	Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/> *	Min. natt 19 *			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *			

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

VAV-styring *

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	---	--------------------------

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
-----------------	-------	---------------

IKT, standard	3	<input type="checkbox"/>
---------------	---	--------------------------

Romnavn Kontor helsesekretær
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.042
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:41



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H05	Høyde	0
Bruksromnr 01.H05	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC og multifunksjonsskriver
- plass til å henge fra seg yttertøy
- servant med berøringsfri armatur
- alarmknapp under pulsten

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1 *	servant *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> * Veggvarme *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/> *	Vannbåren *		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/> *	7 l/s/pers og 1 l/s/m ² *		
Annet				
		VAV-styring *		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Laboratorium
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 12. august 2019 14:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,20
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H06	Høyde	0
Bruksromnr 01.H06	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for prøvetaking av pasienter og analyse av prøver.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal leveres med:

- Benker med underskap og overskap. Belysning under overskap

Skal ha plass til

- behandlingsstol ved dør
- å henge fra seg tøy

Skal være forberedt for:

- sterilisator/dekontaminator

Innredningen skal ha solid utførelse. Skapskrog i rustfritt stål type Rupro eller tilsvarende og synlige fronter i høytrykkslaminat.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	3	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	sterilisator/dekontaminator
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	berøringsfritt armatur

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²		
Spesialventilasjon				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Avtrekkarm		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Medisinrom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:10



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for medikamenthåndtering, klargjøring, opplegging og kontroll av dosetter. Medisinlager.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- Plass til kjøleskap
- Sporbart låssystem på døren

Innredningen skal ha solid utførelse.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	berøringsfritt armatur

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	flyttbar avtrekksarm eller avtrekkskap			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Romnavn	EKG/undersøkelse
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H08	Høyde	0
Bruksromnr 01.H08	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid. Benyttes ofte akutt.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- undersøkelsesbenk
- plass til å henge fra seg tøy
- servant med berøringsfritt armatur

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn	Skiftestue
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status	Unik
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:11



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for sårstell og behandling av akutte skader med blodsøl og kroppsvæsker.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- kum i stål med berøringsfritt armatur
- plass til å henge fra seg tøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	3	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²

Annet
VAV-styring

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Korridor i helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 36,40	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 01.H10	Høyde 0	
Bruksromnr 01.H10	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor med trapp.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- seks klappseter for ansatte som venter.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08 *	til 17 * 5 d/u *

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forsterkes for feste av klappseter. *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn Korridor til luftegårder
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 01 - Plan 1
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Borgen, Knut, 16. august 2019 11:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 01.H11	Høyde	0
Bruksromnr 01.H11	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor mellom celleavdelingene, luftegårdene og helseavdelingen.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Nedfelt innvendig fotskraperist.

*

Utforming/bygg

Annet

*

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn Kontor enhetsleder
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Fra SR.042
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:37



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	13,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H02	Høyde	0
Bruksromnr 02.H02	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for en person med vanlig arbeidsplass med PC og en besøks plass.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC
- plass til å henge fra seg yttertøy
- servant med berøringsfri armatur

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	2	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		

Luft	Verdi	Spesifikasjon
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²

Annet
Eksisterende varmeanlegg videreføres.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Romnavn Samtalerom helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Fra SR.027
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,80
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H03	Høyde	0
Bruksromnr 02.H03	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for pasientkonsultasjon (samtaler, undersøkelser) og kontorarbeid (samarbeid, pasientoppfølging).

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- vanlig kontorarbeidsplass med PC.
- plass til et lite møtebord med to stoler og mulighet for å henge fra seg yttertøy.
- servant med berøringsfritt armatur.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	4	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Annet					
		VAV-styring			
		Eksisterende varmeanlegg videreføres.			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	3	

Romnavn Sterilisering
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 15:39



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,30
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H08	Høyde	0
Bruksromnr 02.H08	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Steriliseringsrom for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn Røntgen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 15:40



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H09	Høyde	0
Bruksromnr 02.H09	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Røntgenrom for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn Kontor tannlege
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:17



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,80
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H10	Høyde	0
Bruksromnr 02.H10	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kontor for tannlegen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag, bortsett fra utskifting av vinduer og dør mot korridor.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Varme, ventilasjon, kjøling

Annet

Eksisterende løsning videreføres.

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H11	Høyde	0
Bruksromnr 02.H11	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Romnavn	Pauserom/møterom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Unik
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:19



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	23,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H13	Høyde	0
Bruksromnr 02.H13	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for spising, pauser, møter og kortvarig arbeid.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- lite kjøkken
- møtebord for minimum 12 personer
- to arbeidsstasjoner

Kjøkkenet skal leveres med følgende utstyr i solid utførelse:

- Benkeplate som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Oppvaskkum (stor) i rustfritt stål med kjøkkenarmatur med svingtut
- Benkeskap
- Gryteskap
- Skuffeseksjon
- Overskap med hyller, til tak, som fyller ut hele den tilgjengelige plassen
- Avtrekksvifte og lys integrert i overskapet

Kjøkkenet skal være forberedt for/ha plass til:

- Komfyr
- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap under benk
- Kaffetrakter og vannkoker på benk
- Mikrobølgeovn

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	20	5 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	kum i rustfritt stål
Vannforsyning - tilkobling utstyr kaldt vann	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvaskmaskin
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenarmatur med svingtut

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²			
Spesialventilasjon					
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkkenavtrekk med kullfilter			
Annet					
Eksisterende varmeanlegg videreføres.					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14	
Spesielle forsyninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1	25A

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	

Romnavn Lager
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Fra SR.026
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:21



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H14	Høyde	0
Bruksromnr 02.H14	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tørt lager.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn Venterom i helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 4. july 2019 09:20



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	13,90
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H15	Høyde	0
Bruksromnr 02.H15	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Venterom for innsatte som skal til helsepersonell og deres følgetjeneste.

Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal være oversiktlig, det skal ikke finnes steder de innsatte kan gjemme seg. Det skal være glassvegg til gulvet mot korridoren.

Skal ha

- klappseter på vegg

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08	til 17
Personer, maksimalt	10	5 d/u

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for oppheng av klappstoler.
 Glassvegg fra tak til gulv med sikkerhet P5B.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26	Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

Luft

Min. friskluftsmengde - annet 7 l/s/pers og 1 l/s/m²

Annet

Eksisterende varmeanlegg videreføres.
 VAV-styring.

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	1	

Romnavn	Renholdsrom
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.006
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 10:14



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.H16	Høyde	0
Bruksromnr 02.H16	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppbevaring av rengjøringsvogn og renholdsprodukter.

Tapping av vann.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Spruteplate på vegg bak kummen.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Toalett innsatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.009
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:02



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,60
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang for innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene. Speilet limes på vegg.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		

Romnavn Korridor i helseavdelingen
Plassering: 02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 4. july 2019 14:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 41,50	
Tegningsnavn	Prosjektert 0,00	
Prosj. romnr: 02.H18	Høyde 0	
Bruksromnr 02.H18	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor med trapp.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha

- seks klappseter for ansatte som venter
- garderbeknagger på vegg
- multifunksjonsmaskin i nisje
- hyller for rekvisita på vegg over maskinen

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	08 *	til 17 * 5 d/u *

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for feste av klappstoler og hyller på vegg over multimaskiner, *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	Plassering av varmeenhet	<input type="checkbox"/>	*
Krav til varmekilde	<input type="checkbox"/>	*			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			
Annet					
Eksisterende varmeanlegg videreføres. *					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8 *	<input type="checkbox"/>

IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2 *	<input type="checkbox"/>

Romnavn	Toalett ansatte
Plassering:	02 - HELSEAVDELINGEN / 02 - Plan 2
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 02.H12	Høyde	0
Bruksromnr 02.H12	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstillere uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		