

Romnavn Isolat
 Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 01 - Isolat
 RFP status Fra SR.025
 Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:24



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,20
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.023b	Høyde	0
Bruksromnr 00.023b	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Celle for isolering av innsatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som i dag.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 00
Personer, maksimalt	1	7 d/u

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

Varme, ventilasjon, kjøling

Luft
Min. friskluftsmengde - annet <input checked="" type="checkbox"/> 100 m ³ /h
Annet
Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Ny ventilasjonskanal og -ventil tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.

Romnavn	Renholdsrom ved isolat
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 01 - Isolat
RFP status	Avledet fra SR.006
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 3. july 2019 13:33



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.047b	Høyde	0
Bruksomnr 00.047b	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Oppbevaring av rengjøringsvogn og renholdsprodukter.

Tapping av vann.

Adgang for innsatte.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha dør mot dusjrom.

Skal ha spruteplate på vegg bak kummen.

Skal ha plass til låsbart skap for vaskeprodukter.

*

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	utslagsvask i rustfritt stål
Vannforsyning med kran	1 *	spylekran til slange *

Varme, ventilasjon, kjøling

Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/> *	samme avtrekk som dusj (rom 00.047c) *

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	<input type="checkbox"/>

Romnavn Dusj ved isolat
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 01 - Isolat
RFP status Unik
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:58



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.047c	Høyde	0
Bruksromnr 00.047c	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Dusj for innsatte som skal til eller er i isolatet.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ikke ha dør mot renholdsrom.

Utforming/bygg

Annet

Banemembran.
 Hele gulvet regnes som våtromssone og må ha vanntett belegg, ført 10 cm opp på veggene, tettet mot sluk og andre gjennomføringer.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk etableres

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19			Min. dag 21
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte elektrisk			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Romnavn Forrom isolat
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 01 - Isolat
RFP status Fra SR.035
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 14:05



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	4,10
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.023a	Høyde	0
Bruksromnr 00.023a	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for celle for isolering av innsatte.

Sanitær, gass, trykkluft

Annet

Eksisterende sanitære installasjoner videreføres uten endringer.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. dag 26			
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100m ³ /h (avtrekk fra tilstøtende isolatrom via overstrømningsventil)			
Annet					
	Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Ny ventilasjonskanal og -ventil tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem.				

Romnavn Lager
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 02 - Beredskapsrom mm
RFP status Fra SR.026
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:21



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 18,20	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 00.017	Høyde 0	
Bruksromnr 00.017	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Tørt lager.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Gulvvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Toalett uu ansatte kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status	Fra SR.016
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 5,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 00.006	Høyde 0	
Bruksromnr 00.006	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett for én person, tilpasset uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt toalett og servant inne på toalettrommet.

Vegghengt garnityr.

Rommet skal være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne benytte toalettet fra begge sider.

Toalett med armstøtter montert på vegg og hengslet for å slå opp mot vegg.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for
vegghengte installasjoner og
garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn Dusjer med forrom kvinner
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status Fra SR.018
Sist endret Borgen, Knut, 2. july 2019 10:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 20,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 00.007	Høyde 0	
Bruksromnr 00.007	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Fire dusjer med forrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dusjene skal stå i fire båser, adskilt med lettvegger som er åpne nederst. Båsene skal ha dører med frosted glass mot garderober.

Utforming/bygg

Annet

Vegger, gulv og tak skal være utført som våtsone med vannnett utforming.
 Glassdør mot garderobe skal ha herdet sikkerhetsglass.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	4	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte elektrisk			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h per dusj			

Romnavn	Toalett ansatte kvinner
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	1,50
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.008	Høyde	0
Bruksromnr 00.008	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstille uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h		

Romnavn Garderobe for arbeidstøy, ansatte, kvinner
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status Fra SR.023
Sist endret Borgen, Knut, 2. july 2019 12:56



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	110,30
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.009	Høyde	0
Bruksromnr 00.009	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles garderobe for skift til arbeidstøy, med personlige skap.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plass til 13 enkeltskap og 53 dobbelskap med bredde 80 cm.

Forberedt for to ventilerte tørkeskap for sportsklær.

Rommet skal være tilrettelagt for minst to bevegelsehemmede i rullestol.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 20
Personer, maksimalt	30	7 d/u

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeanhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	

Romnavn Forrom garderobe, felles
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status Fra SR.022
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:13



Koding		Arealer		Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	8,00		
Tegningsnavn		Prosjekttert	0,00		
Prosj. romnr:	00.010	Høyde	0		
Bruksromnr	00.010	Omkrets:	0		

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for arbeidstøygarderobe

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal forberedes for vegghengt skohylle.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren							
Spesialventilasjon		Verdi	Spesifikasjon						
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²							

Romnavn Forrom garderobe, menn
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status Fra SR.022
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:13



Koding		Arealer		Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00	
Tegningsnavn		Prosjekttert	0,00	
Prosj. romnr:	00.011	Høyde	0	
Bruksromnr	00.011	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for arbeidstøygarderober

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal forberedes for vegghengt skohylle.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>		Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren					
Spesialventilasjon		Verdi	Spesifikasjon				
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>		min. 1,0 l/s/m ²				

Romnavn Dusjer med forrom, menn
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status Fra SR.018
Sist endret Borgen, Knut, 2. july 2019 10:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.012	Høyde	0
Bruksromnr 00.012	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Fire dusjer med forrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Dusjene skal stå i fire båser, adskilt med lettvegger som er åpne nederst. Båsene skal ha dører med frosted glass mot garderober.

Utforming/bygg

Annet

Vegger, gulv og tak skal være utført som våtsone med vannnett utforming.
 Glassdør mot garderobe skal ha herdet sikkerhetsglass.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Dusj	4	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 21	Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte elektrisk			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h per dusj			

Romnavn	Toalett ansatte, menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status	Fra SR.030
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.013	Høyde	0
Bruksromnr 00.013	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Ordinært toalett, ikke utformet spesielt for å tilfredsstillere uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet skal være tilrettelagt for en person.

Vegghengt toalett.

Vegghengt garnityr.

Speil på vegg over servanten integreres i vegg, slik at speilet går plant med flisene.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for vegghengte installasjoner og garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	Servant
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Romnavn	Toalett uu ansatte, menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status	Fra SR.016
Sist endret	Thune, Merete Ann, 4. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Toalett for én person, tilpasset uu-krav.

Adgang kun for ansatte.

Arkitektrettede funksjonskrav

Vegghengt toalett og servant inne på toalettrommet.

Vegghengt garnityr.

Rommet skal være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne benytte toalettet fra begge sider.

Toalett med armstøtter montert på vegg og hengslet for å slå opp mot vegg.

Tilstrekkelig kontrast mellom gulv, vegg og hvit sanitærporselen.

Utforming/bygg

Annet

Vegger må forberedes for
vegghengte installasjoner og
garnityr.

Sanitær, gass, trykkluft

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant og armatur
Toalett	1	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 21	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	-100 m ³ /h			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Garderobe for arbeidstøy, ansatte, menn
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 03 - Garderober
RFP status	Avledet fra SR.023
Sist endret	Borgen, Knut, 2. july 2019 12:57



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 160,50	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 00.015	Høyde 0	
Bruksromnr 00.015	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Felles garderobe for skift til arbeidstøy, med personlige skap.

Arkitektrettede funksjonskrav

Plass til 10 enkeltskap og 83 dobbelskap med bredde 80 cm.

Forberedt for to ventilerte tørkeskap for sportsklær.

Rommet skal være tilrettelagt for minst to bevegelsehemmede i rullestol.

*

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	07	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	30	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 21	<input checked="" type="checkbox"/>	Plassering av varmeeenhet Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6	<input type="checkbox"/>

Romnavn Korridor ved isolat
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Avledet fra SR.037
Sist endret Thune, Merete Ann, 3. july 2019 15:59



Koding		Arealer		Grupper
Tegningsnr:		Programmert	14,40	
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	00.047a	Høyde	0	
Bruksromnr	00.047a	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor til isolat.

Adgang for innsatte.

*

Utforming/bygg

Annet

*

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/> *	Eksisterende sluk beholdes *	Eksisterende vask fjernes. *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input type="checkbox"/> *		Plassering av varmeenhet	<input type="checkbox"/> *	
Krav til varmekilde	<input type="checkbox"/> *				
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²			
Annet					
Eksisterende varmeanlegget videreføres uten endringer. Ny ventilasjonskanal og -ventil tilkobles og tilpasses nytt ventilasjonssystem. *					

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	<input type="checkbox"/>

Romnavn Heis kjeller
Plassering: 01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.024
Sist endret Borgen, Knut, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.042	Høyde	0
Bruksromnr 00.042	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eksisterende heis.

Arkitektrettede funksjonskrav

Beholdes som den er.

Romnavn Trapp A
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.029
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 28. june 2019 15:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	14,20
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.038	Høyde	0
Bruksromnr 00.038	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eksisterende trapp, adgang innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m ³ /h (tilluft på kjellerplan, avtrekk i 2.etg.)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn Trapp B
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.029
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 28. june 2019 15:53



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	11,70
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.039	Høyde	0
Bruksromnr 00.039	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eksisterende trapp, adgang innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m ³ /h (tilluft på kjellerplan, avtrekk i 2.etg.)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn Trapp C
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.029
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 28. june 2019 15:53



Koding		Arealer		Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	10,20		
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00		
Prosj. romnr:	00.040	Høyde	0		
Bruksromnr	00.040	Omkrets:	0		

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eksisterende trapp, adgang innsatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren							
Luft									
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m ³ /h (tilluft på kjellerplan, avtrekk i 2.etg.)							

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn Trapp D
Plassering: 01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status Fra SR.039
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:36



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	17,40
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.041	Høyde	0
Bruksromnr 00.041	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Eksisterende trapp, adgang kun ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 19			
		Vannbåren			
Luft					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 m ³ /h (tilluft på kjellerplan, avtrekk i 2.etg.)			

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Romnavn	Korridor ved tekniske rom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.038
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	7,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.043	Høyde	0
Bruksromnr 00.043	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor ved tekniske rom/garderobe
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.038
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 39,90	
Tegningsnavn	Prosjektert 0,00	
Prosj. romnr: 00.045	Høyde 0	
Bruksromnr 00.045	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeinheit
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn	Korridor ved disp.rom
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 05 - Kommunikasjonsarealer
RFP status	Fra SR.038
Sist endret	Thune, Merete Ann, 3. july 2019 16:01



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	136,10
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.046	Høyde	0
Bruksromnr 00.046	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Korridor.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

Romnavn Teknisk rom
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:31



Koding		Arealer		Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	9,70		
Tegningsnavn		Prosjekttert	0,00		
Prosj. romnr:	00.003	Høyde	0		
Bruksromnr	00.003	Omkrets:	0		

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Verdi			Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C				Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	<30°C		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren						
Spesialventilasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²						

Romnavn	Serverrom 1
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status	Fra SR.017
Sist endret	Borgen, Knut, 2. july 2019 09:43



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	19,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.001	Høyde	0
Bruksromnr 00.001	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Serverrom.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha plass til 6 racks med b = 100 cm, fritt rom foran og bak racks, hhv 120 cm og 80 cm minimum.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C	Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	<30°C	
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²		

Romnavn Aggregatrom ventilasjon
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Fra SR.019
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,60
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.016	Høyde	0
Bruksromnr 00.016	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Teknisk rom for ventilasjonsaggregat.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha sluk.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Eksisterende sluk videreføres

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 16	Min. dag 16		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Akustikk

Annet

Se kap 8.5 i kravspesifikasjonen

Romnavn Aggregatrom ventilasjon
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Avledet fra SR.019
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,70
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.020	Høyde	0
Bruksromnr 00.020	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Teknisk rom for ventilasjonsaggregat.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha sluk.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk etableres *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 16	Min. dag 16		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Akustikk

Annet

Se kap 8.5 i kravspesifikasjonen

Romnavn Maskinrom
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:38



Koding		Arealer		Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,20	
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	00.035	Høyde	0	
Bruksromnr	00.035	Omkrets:	0	

Romnavn Aggregatrom ventilasjon
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Avledet fra SR.019
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:08



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,40
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr: 00.036	Høyde	0
Bruksromnr 00.036	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Teknisk rom for ventilasjonsaggregat.

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal ha sluk.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk etableres *

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 16	Min. dag 16		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 100 m ³ /h			

Akustikk

Annet

Se kap 8.5 i kravspesifikasjonen

Romnavn Batterirom
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:31



Koding		Arealer		Grupper
Tegningsnr:		Programmert	7,90	
Tegningsnavn		Prosjekttert	0,00	
Prosj. romnr:	00.002	Høyde	0	
Bruksromnr	00.002	Omkrets:	0	

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C			Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme		
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		<30°C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren							
Spesialventilasjon		Verdi	Spesifikasjon						
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²							

Romnavn Serverrom 2
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Avledet fra SR.017
Sist endret Borgen, Knut, 2. july 2019 09:47



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,70
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 00.005	Høyde	0
Bruksromnr 00.005	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Serverrom. Skal også kunne brukes som lager og arbeidsstasjon.

*

Arkitektrettede funksjonskrav

Skal inneholde en arbeidsstasjon med PC.

*

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>		Utløst kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftbåren *
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19 Min. dag 19	<30°C		
Spesialventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²			

Romnavn Elfordeling
Plassering: 01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 09:32



Koding		Arealer		Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	4,80		
Tegningsnavn		Prosjekttert	0,00		
Prosj. romnr:	00.004	Høyde	0		
Bruksromnr	00.004	Omkrets:	0		

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling			Verdi			Spesifikasjon		
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C						
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	<30°C						

Spesialventilasjon			Verdi			Spesifikasjon		
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	min. 1,0 l/s/m ²						

Romnavn Teknisk rom
Plassering: 01 - FENGSELSEFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 06 - Tekniske rom
RFP status Unik
Sist endret Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 10:15



Koding		Arealer		Grupper	
Tegningsnr:		Programmert	7,70		
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00		
Prosj. romnr:	00.021	Høyde	0		
Bruksromnr	00.021	Omkrets:	0		

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling		Verdi	Spesifikasjon	
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19		Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Veggvarme		
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren							
Luft									
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0 l/s/m ²							

Romnavn	Disponibelt
Plassering:	01 - FENGSELSFUNKSJONER / 00 - Kjeller / 07 - Disponible rom, lager og arkiv
RFP status	Fra SR.033
Sist endret	Grini, Catherine Chantal, 2. july 2019 14:38



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert 21,40	
Tegningsnavn	Prosjekttert 0,00	
Prosj. romnr: 00.022	Høyde 0	
Bruksromnr 00.022	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom uten programmert funksjon.

Adgang kun for ansatte.

Varme, ventilasjon, kjøling

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 19	Min. dag 19	Plassering av varmeeenhet
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren		<input checked="" type="checkbox"/> Veggvarme
Luft				
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	7 l/s/pers og 1 l/s/m ²		

Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	