

00 Tilbudsskjema

**TILBUDSKJEMA**

**Kapittel:** **kr**

- 62 Heisanlegg
- 62.1 Generelle ytelser
- 62.2 Heisanlegg

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

**Tilbudt sum inkl. merverdiavgift**

**Tilbudssammendrag**

Undertegnede tilbyr å utføre den totale ytelse i *entreprise* for totalt.

kr ..... inklusiv merverdiavgift

Fullstendig firmanavn: \_\_\_\_\_

Postadresse: \_\_\_\_\_

Gateadresse: \_\_\_\_\_

Foretaksnummer: \_\_\_\_\_

Firmaets ansvarlige leder: \_\_\_\_\_

Innehaver av autorisasjon: \_\_\_\_\_

Internettadresse: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-postadresse: \_\_\_\_\_

62 Heisanlegg  
 1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>62</b>	<b>Heisanlegg</b>				
<b>62.1</b>	<b>Generelle ytelser</b>				
	<p><b>Før prising av denne beskrivelsen skal man gjøre seg kjent med generell beskrivelse og forhold som er opplyst i tilbudsbrevet.</b></p> <p>TEKNISK BESKRIVELSE.            Denne beskrivelsen er basert på NS3420 4. utgave med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				
<b>62.1.1</b>	<b>KAPITALYTELSER</b>				
<b>62.1.1.1</b>	<p><b>AB1A            FORSIKRING AV ANSVAR</b>            Rund sum  <i>Andre krav:</i>            a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Forsikring tilknyttet denne entreprise.</p>	RS			
<b>62.1.1.2</b>	<p><b>AB2A            FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</b>            Rund sum  <i>Andre krav:</i>            a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Forsikring for denne entreprise</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
62.1.1.3	<b>AE1A</b> <b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE</b> Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag  Sikkerhetsstillelse for denne entreprisen.	RS			
62.1.3	<b>RIGG</b> Dersom det er spesielle hensyn prosjektet må være klar over i forbindelse med rigging av arbeidene. F.eks krav til hvordan heis inntransporteres/monteres e.t.c så må dette fremgå av tilbudsbrev.	RS			
62.1.3.1	<b>AV4A</b> <b>Tilrigging for eget kontraktarbeid - komplett</b>  <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag  Rigg for denne entreprisen.	RS			
62.1.3.2	<b>AV5.1</b> <b>NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> For alle arbeidsarealer <i>Andre krav:</i> Nei	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

Statsbygg  
 UIS - ny heis, B1 Kjølvs Egelands hus Side 62-3

62 Heisanlegg  
 1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
62.1.3.3	<p><b>AK3.5327A</b>  <b>TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/            STILLAS - RUND SUM</b>            Rund sum  <b>Type:</b> Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt  <i>Lokalisering:</i> For alle arbeidsarealer i heissjakt  <i>Utførelse:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i>            a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Her inngår rigg av stillaser/montajseinnretninger for egne montasjearbeider. Dersom heisentreprenøren unnlater å prise posten, antas det at ytelsen inngår i etterfølgende poster.            Rigg av stillaser for heissjakt, komplett (levert og montert)</p> <p>c) <i>Utførelse:</i> For arbeider i sjakter. Stillas eller arbeidsplattform skal være godkjent for arbeid i gjeldende høyde. Installasjon skal verifiseres før arbeid påbegynnes.</p>	RS			
62.1.4	<b>DRIFT</b>				
62.1.4.1	<p><b>AM1.11A</b>  <b>ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER            ANLEGGSPASS FOR EGET            KONTRAKTARBEID</b>            Rund sum  <i>Andre krav:</i>            a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Her inngår ytelser i forbindelse med bl.a. byggemøter og framdriftsmøter, samt arbeider og rapportering knyttet til Arbeidsrutiner, KS-arbeid og HMS-arbeid.            Det vises også til vedlagt generell beskrivelse.</p>	RS			
62.1.4.2	<p><b>AV2.1A</b>  <b>DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID</b>            Rund sum  <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>            a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Drift for denne entreprisen.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
62.1.4.3	<p><b>AM3.5127A</b> <b>DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - ANTALL</b> Antall <b>Type:</b> Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt <i>Lokalisering:</i> I heissjakt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Her inngår drift av stillaser/montasjeinnteringer for egne montasjearbeider. Dersom heisenterprenøren unnlater å prise posten, antas det at ytelsen inngår i etterfølgende poster. Drift av stillaser for heissjakter.</p>	RS			
62.1.5	<p><b>AQ4.49A</b> <b>PRØVEDRIFT</b> Rund sum <b>Anlegg:</b> Heisanlegg <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Periode:</i> 3 måneder <i>Andre krav:</i> c) Utførelse I prøveperioden skal bl.a heisenterprenøren foreta driftskontroller og målinger som dokumenterer korrekt drift og bruk av anleggen</p> <p>Heisenterprenøren skal i prøveperioden føre loggbok og utarbeide statusrapport for anleggen</p> <p>Målinger og justeringer skal utføres i samarbeid med enterprenør for byggautomatisering og el. enterprenør. Det er imidlertid heisenterprenør som er ansvarlig for rapportering av funksjonen for sin anlegg.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
62.1.6	<p><b>CD3.16621A</b> <b>DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL</b> Rund sum <b>Bygningsdel:</b> Heiser <i>Lokalisering:</i> I heissjakt <i>Tilgjengelighet:</i> Avtales med driftansvarlig <i>Konstruksjon:</i> Valgfritt <i>Byggeår:</i> 1996 <i>Materialer:</i> stål <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og færemomenter:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Ingen spesielle krav <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfater alle deler og materialer som må demonteres for å utføre utskifting av heisen</p> <p>b) Materialer Detaljert oversikt over deler og materialer som må demonteres bør leges under befaringsmøte med heisleverandør</p> <p>e) Prøving og kontroll  Se Bok 0</p>	RS			
62.1.7	<p><b>CD3.21A</b> <b>TRANSPORT AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> I heissjakt <i>Transportavstand:</i> Valgfritt <i>Objekt:</i> demonterte deler og materialer <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag  Demonterte bygningsdeler som kan gjenbrukes for eks. som reservedeler, transporteres til lagringsplass.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
62.1.8	<p><b>AJ8.22A</b> <b>UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN</b></p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Relevante regler for byggrenhold i NS 3420-1, punkt 4 samt NS 3420-1 tillegg A skal følges</p> <p>Entreprenør er ansvarlig for å lage en avfallsplan og organisere sin avfalsbehandling i henhold til denne avfallsplanen</p> <p>Se Bok 0</p>	RS			
62.1.9	<p><b>LM1.249A</b> <b>LEVERING AV INNSTØPINGSGODS</b></p> <p><b>Type:</b> Opphengningsanordninger <b>Utførelse og kontroll:</b> Heisentreprenøren skal medta nødvendig montasjekroker inklusiv montering og sertifisering av disse. <i>Lokalisering:</i> Heissjakt <i>Typebetegnelse:</i> - <i>Dimensjon innstøpingsgods:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Dersom montasjekrokene beregnes for innstøping skal all koordinering mot betongentreprenør være inkludert i denne post. Det er denne entreprenørens ansvar å sørge for at kroker kommer med i betong, og at utførende entreprenør mottar nødvendig underlag til å utføre dette korrekt. RiB- er behjelpelig med å lage eventuell montasje detaljer for forsterket armering/ innstøpings gods.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>62.1.10</b>	<p><b>ANMELDELSER, LOVER OG FORSKRIFTER</b></p> <p>Entreprenøren skal utarbeide nødvendige anmeldelsesdokumenter etter Plan og bygningslov, samt nødvendig dokumentasjon til Norsk Heiskontroll.</p> <p>Entreprenør skal ivareta rollene som prosjekterende og kontrollerende i h.h.t PBL.</p> <p><u>Forhåndsmelding</u> til NHK (Norsk Heiskontroll) utføres av entreprenøren min. 2 mnd før planlagt idriftsettelse.</p> <p><u>Ferdigmelding</u> til NHK utføres av entreprenøren og heiskontroll utføres i god tid før avtalt ferdigstilling. Rapport fra NHK skal foreligge før ferdigbefaring av anlegget, dersom ikke annet blir spesielt avtalt.</p> <p>Komplett for beskrevne heisanlegg inkl. gebyrer til NHK.</p>	RS			
<b>62.1.11</b>	Prøvetrekking av løftebånd i sjakttak	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :



62 Heisanlegg  
1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>62.1.12</b>	<p><b>FDV-instruks</b></p> <p>Dersom entreprenøren unnlater å prise posten, forutsettes det at ytelsene inngår i etterfølgende kapittel.</p> <p><u>Tegninger</u> Tegninger for godkjenning oversendes med 2 sett. Ferdige arbeidstegninger oversendes med 2 sett. Nødvendige tegninger for bygningsentreprenør/-rådgiver skal inngå og oversendes <u>senest 3 uker etter bestilling.</u></p> <p><u>FDV-dokumentasjon</u> Entreprenøren skal utarbeide 2 sett FDV-instrukser for beskrevne heisanlegg. 1 sett oppbevares i apparatskap og 1 sett overleveres av byggherren. Dokumentene settes i plastlommer som innsettes i ringpermer. FDV-dokumentasjon leveres senest til ferdigstilling av entreprisen.</p> <p>Dokumentasjonen skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidstegninger</li> <li>- Kopleingsskjemaer</li> <li>- Plansjer og delelister for driftsmaskineri, dører, styresystem og alarmanlegg.</li> <li>- Instruks for betjening, drift og vedlikehold.</li> <li>- Samsvarserklæring</li> <li>-As-built tegninger.</li> </ul> <p>I tillegg skal det leveres en <u>driftsprotokoll</u> for plassering i heisskap. <u>Betjeningsanvisninger</u> skal være oppslått på skilt hensiktsmessig plassert.</p> <p>Dokumentasjon og øvrige ytelser som beskrevet.</p>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
 1 Generelle ytelser

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>62.1.13</b>	<b>OVERTAGELSE</b>  Når prøving, funksjonstester og alarmtester er utført og funnet i orden, skal entreprenøren sende skriftlig melding til byggherren/driftsansvarlig om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtagelse og at opplæring kan gjennomføres.  Innen rimelig frist etter at byggherren/driftsansvarlig har mottatt melding om fullførte kontraktsarbeider skal det avholdes ferdigbefaring og overtagelsesforretning. En slik rimelig frist kan være 14 dager.  Komplette som beskrevet for heisanlegg.	RS			
<b>62.1.14</b>	<b>PROSJEKTERING</b>  Detaljprosjektering av heisanlegg.	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
2	<b>Heisanlegg</b>				
62.2.1	<p><b>BQ1.11194912A</b> <b>HEIS - RUND SUM</b> Rund sum <b>Type heis:</b> Personheis <b>Driftsform:</b> Elektrisk <b>Last:</b> max 1200 kg <b>Hastighet:</b> 1,0 m/s <b>Stoldør:</b> Automatiske teleskopiske dører, fortrinnsvis sentralåpnede. <b>Etasjedør:</b> Sideåpnet teleskop <b>Styresystem:</b> Kollektiv trykknappstyring <i>Lokalisering:</i> Se plantegninger <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det skal medtas alle leveranser og arbeider i forbindelse med montasje av føringer, sjaktdører, sjaktfronter, heismaskin, apparatskap etc.</li> <li>- All påbudt skilting i heisstol, utvendig sjakt, apparatskap m.v skal ingå i tilbudet.</li> <li>- Påbudt utstyr i apparatskap skal inngå i tilbudet.</li> <li>- Det skal gis 3 garantiår</li> <li>- Det ønskes serviceavtale i garantiårene. Tilbudet skal omfatte et komplett anlegg, ferdig idriftsatt og godkjent av heiskontrollen. Spesifisering av antall servicebesøk og hva som inngår i servicen etc. <u>skal</u> oppgis i tilbudet.</li> <li>- Alle kostnader i forbindelse med idriftsettelse, sertifisering, overtakelses- og garantibefaringer og nødvendige servicebesøk i garantiårene etter overtakelsen skal inngå i tilbudet.</li> <li>- Opplæring av driftspersonalet og evt. representant for vakselskap skal utføres før overtagelse.</li> <li>- Heisleverandør skal levere nødvendige detaljtegninger for heis</li> <li>- Brosjyrer for heisdører og innredningsdetaljer skal vedlegges tilbudet.</li> <li>- Tekniske hoveddata for heisanlegget inkl.</li> </ul>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

Statsbygg  
 UIS - ny heis, B1 Kjølvs Egelands hus Side 62-1

62 Heisanlegg  
 2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>el.motordata <u>skal</u> føres inn i tabell for hoveddata heis. Samtlige poster skal fylles ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle tablåplater skal utføres i børstet, rustfritt stål. (<u>SKAL</u> være vandalsikkert)</li> <li>- Tilbudet skal omfatte et komplett anlegg, ferdig idriftsatt og godkjent av heiskontrollen.</li> </ul> <p>c) Utførelse</p> <p><u>Generelt</u>            Se vedlagt snitt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heisanlegget skal fullt ut tilfredsstillende gjeldende Byggeforskrifter og Norske Standarder.</li> <li>- Spenningsystem: 400V TN-C-S.</li> <li>- Antall stopp: 5 stk.</li> <li>- Planene er benevnt: 1, 2, 3, 4, 5.</li> <li>- Løftehøyde: 15,1m.</li> <li>- Antall dører i sjakt: 5 stk.</li> <li>- Antall kupédører: 2 stk.</li> <li>- Brannkrav til dører / fronter: Ingen spesielle.</li> <li>- Mål på kupe: 1,6x2,17x2,18</li> <li>- Heisen (gulv, terskler m.v.) skal være tilpasset bruken.</li> </ul> <p><u>Heissjakt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisterende heissjakt blir brukt.</li> <li>- Ingen ombygging av eksisterende sjakt er tatt med i denne beskrivelsen</li> </ul> <p>Det kan arrangeres et befaringsmøte med heisleverandør for å gå gjennom alle detaljer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sjaktmål 2,6 x 2,8 m</li> <li>- All elektro installasjon og belysning av heissjekten skal være inkludert.</li> </ul>				

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
 2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><u>Apparatskap</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apparatskap plasseres i kjelleren ved siden av heiseskjakt der eksisterende apparatskap plassert per idag</li> <li>- Heisens apparatskap skal inneholde motorvern bryter for heismaskin, sikring for lyskurs i heisstol og sikring for lyskurs til heissjakt - med jordfeilbryter for lyskursene.</li> <li>- Tilkoblingsklemme skal tillate tilkobling av stigeledning inntil 5x16 mm<sup>2</sup> CU.</li> <li>- Det leveres system som gir god stoppnøyaktighet uavhengig av last</li> <li>- Det leveres nødvendig utstyr for full og overlast funksjon, strømforsyning for nødlys</li> <li>- Heisen returnerer til brannvesenets innsatsetasje ved innkobling av signal fra brannalarm system</li> <li>- Automatisk evakuering til nærmeste etasje ved strømbrytning</li> </ul> <p><u>Heisstol og kupé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innvendig kupémål BxDxH = 1600x2170x2180.</li> <li>- Felt på sidevegg (i børstet rustfritt stål) for plassering av tablå etc.</li> <li>- Alle tablå skal være vandalsikre</li> <li>- Håndløper av rustfritt stål på tablå - sidevegg</li> <li>- Kupédører i børstet rustfritt stål. (robust utførelse)</li> <li>- Vegger i børstet rustfritt stål.</li> <li>- Det skal i kupe være nødlys med forskriftsmessig batteribackup.</li> <li>- Overflate kupégulv skal være av samme type som i etasjene rundt.</li> </ul> <p><u>Dører</u></p>				

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

62 Heisanlegg  
 2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lysmål dører: BxH 1090x2090</li> <li>- Justerbar åpne- og lukkehastighet.</li> <li>- Dører leveres med brannklasse ihht krav, med utførelse for bruk i kontorbygg</li> <li>- Sjaktdører, dørramminger/fronter, terskler og front apparatskap i børstet rustfritt stål.</li> <li>- Sjaktsmug mantles med plater i børstet, rustfritt stål (helt omsluttete stålkarm)</li> <li>- Stoldør med karm i børstet rustfritt stål.</li> <li>- Dørene må utstyres med sikkerhetsutstyr som hindrer klemming bl.a fotocellelist. De må tåle å bli blokkert under stenging uten å bli deformerte eller gå ut av drift</li> <li>- Sensorlister og fotoceller monteres innfelt i dørbled.</li> </ul> <p><u>Styring</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanlig trykknappstyring, kollektivt ned.</li> <li>- Etasjetablåer med HIT-knapper m/kvittering (vandalsikker) og etasje-angiver display.</li> <li>- Stoltablå (vandalsikker) med etasjeknapper, døråpner/-lukker, etasje-angiver (display), alarmknapp samt 2 veis kommunikasjon.</li> <li>- Alle betjeningsknapper (vandalsikre) skal være tilpasset blinde, svaksynte og rullestolbrukere.</li> </ul> <p><u>Alarm/kommunikasjon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akustisk heisalarm i henhold til gjeldene forskrifter.</li> <li>- Internsamband mellom apparatskap og kupé i henhold til gjeldene forskrifter.</li> <li>- Høyttalende alarmtelefonsystem med 2-veis tale, - GSM basert samband mot vaktentral og/eller vaktrom. <b>Innkluddert 1. års</b></li> </ul>				

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

Statsbygg

UIS - ny heis, B1 Kjølv Egelands hus

Side 62-1

62 Heisanlegg

2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>abbonement.</b></p> <p>- Opplysningsskilt ved alarmtelefon.</p> <p><u>Fullasttesting</u></p> <p>- Ytelser i forbindelse med fullasttesting skal være inkludert.</p> <p>NB! Heisentreprenør har hovedansvar for at alarmoverføring og nødsamband blir bestilt og idriftsatt. Nødvendig administrasjon med dette skal inngå i tilbudet.</p> <p>Brosjyrer med innredningsbeskrivelse vedlegges tilbudet.</p> <p>Komplett heis som beskrevet inkl. service i første driftår.</p>				

Sum denne side:

Akkumulert 62 Heisanlegg :

Statsbygg

UIS - ny heis, B1 Kjølv Egeland's hus

Side 62-1

62 Heisanlegg

2 Heisanlegg

**Hoveddata for tilbudt heis fylles ut her:**
**Hoveddata for tilbudt heis fylles ut her:**

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1  | Nyttelast                  |  |
| 2  | Hastighet                  |  |
| 3  | Antall stopp               |  |
| 4  | Spenningsystem             |  |
| 5  | Fabrikat heismaskineri     |  |
| 6  | Motoreffekt                |  |
| 7  | Plassering av apparatskap  |  |
| 8  | Merkestrøm/startstrøm      |  |
| 9  | Antall start/time          |  |
| 10 | Toleranse ved stopp (gulv) |  |
| 11 | Driftstype                 |  |
| 12 | Alarmsystem                |  |
| 13 | Løftehøyde                 |  |
| 14 | Kupémål                    |  |
| 15 | Innvendig sjaktmål         |  |
| 16 | Innvendig høyde sjakttopp  |  |
| 17 | Innvendig dybde sjaktbunn  |  |
| 18 | Antall kupédører           |  |
| 19 | Antall dører i sjakt       |  |



Statsbygg  
 UIS - ny heis, B1 Kjølvs Egelands hus Side 62-1

62 Heisanlegg  
 2 Heisanlegg

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>62.2.3</b>	Opsjonspris, tilbud på service pr. år, etter 3 reklamsajonsår (driftsår) Betingelser vedlegges  Ant. servicebesøk pr. år _____	RS			

Sum denne side:

Sum 62 Heisanlegg :

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

00 Tilbudsskjema .....	00-1
62 Heisanlegg .....	
1 Generelle ytelser .....	62-1
2 Heisanlegg .....	62-10