

Spesifikasjoner dreiebenk

Service/funksjonalitet

- Bruksanvisning på norsk i henhold til Maskinforskriften
- Serviceavtale
- Montering, oppstart og gjennomgang med representant fra leverandør
- Sikkerhetsutstyr etter dagens krav
- Arbeidsbelysning
- Sponpanne
- Komplette kjølevæskeanlegg
- Justeringsverktøy og nødvendig verktøy for å operere maskinen.
- 440 volt, 3 fase 50 Hz
- Justerbare maskinsko
- Justerbar automatisk mating i x - og y - akse
- Digital avlesning, 2 – akset
- Elektronisk variabel spindelhastighet opp til minimum 2000 omdreininger per minutt
- 3 – bakket chuck, minimum diameter 200 millimeter
- 4 – bakket bakkskive
- Bakdokka med morsekon MK 4
- Roterende senterspiss til bakdokka
- Borhylser til bakdokka
- Dreielengde 1000 millimeter
- Verktøyholder med hurtig skifte av stålvinke
- Følgebrille og fast brille
- Justerbar mating
- Mulighet for å slå gjenger, tommer og millimeter
- Elektrisk motorbrems.