



Nordland Fylkeskommune

V/ Remi-Andre Brattsti

Martin Murud

16.10.2018

Rapport fra kai inspeksjon på fiskerifag skolen Inndyr.

Tirsdag 11.10.18 ble det gjort ett inspeksjons dykk utenfor kaien til fiskerifagskolen på Inndyr.

Det ble foretatt løs masse målinger utenfor hver søyle, og to meter til siden for søyle en.

Bak hekken på skøyte som ligger til kai er det målt lite og ingen masse.

Utenfor søyle en er det målt 0,3m masse en meter utenfor søyle og 0,1 løs masse fire meter ut.

Mellom søyle en og to er det målet 0,1 og 0,2 meter løs masse.

Søyle to 0,7 og 0,6 meter løs masse

Mellom to og tre er det målt 1 meter og 1 meter løs masse

Søyle tre er det målt 0,2 og 1 meter løs masse

Mellom tre og fire 0,2 og 1 meter løs masse.

Søyle fire 0,1 og 1 meter løs masse.

Det ble forespurt må under kjøl på skøyta som ligger til kai.

Disse målene er som følgende og ble tatt kl. 10.40 11.09.2018.

Grunneste punkt på hekk var 1,47meter

Og på baug var det 3,10 meter.

Vis man ønsker en meter mer seilings dybde må det sprenges og mudres. Evt. bygge kaien lengre ut.

Filmen av dykket ble overlevet på plassen.

Med vennlig hilsen

ØPD AS

ØPD AS - Asdalstrand 171, N-3962 Stathelle, Norway / (+47) 35 96 72 10 / www.opd.no
Org. nr: 918 637 583 MVA

Side 1