Ikke etterlysende lavtmontert merking, int. befaring av RBR/RIE 07.09.2017. Kun dagbehanding med vurdaer ut på bakkeplan

Symetrisk

Plassering nødlysarmatur

Etterlysende merking er ivaretatt tidligere.

NEDGRAVD GUP-TANK 6 m3 DIESELOLJE

SKAKT MED LUKE UT

Normal høyde

Normal høyde

ARKEOLOGISK UTENE SENGER

TEKNISK ROM

TEKNISK ROM

SYMBOLER

Alle gjennomføringer skal lyd- og brannttettes iht. veggens krav.

ETTERLYSENDE MERKING

Lavtmontert etterlysende ledelinje (430 meter). Montert på vegg i aluminiumsskinne med 10-15 graders helning, med lys rense som føres inn i skinnen.

Etterlysende skilt for montering bak/ved dørklinke (47 stk).

Etterlysende markeringslys spesifisert med tekst på tegning (4 stk.).

Etterlysende merking med etasjenummer (3 stk.)

ELEKTRISK GJENNOMLYST MERKING

Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (2 stk).

Sentralisert elektrisk markeringslys på vegg (69 stk). Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).

Sentralisert elektrisk markeringslys (0 stk). Dobbeltsidig i tak.

Sentralisert elektrisk markeringslys (8 stk). Dobbeltsidig i tak. Lav utførelse (maksimalt 10 cm høyde).

Sentralisert elektrisk ledeslys (79 stk).

Sentralisert elektrisk ledeslys (9 stk). Utenders

Rev	Beskrivelse	Dato
A	Tilbudsgrunnlag	07.12.2017

ORIENTERINGSFIGUR

- DOKUMENTASJONSTEGNING
- ARBEIDSTEGNING
- ANBUDSTEGNING
- ANMELDELSESTEGNING
- FORPROSJEKT

A ARKITEKT	
B BYGGETEKNIKK	
E ELEKTRO	SWECO
V VVS-TEKNIKK	

Byggherre: Sykehuset Innlandet HF

Prosjekt: SI Kongsvinger Bygg 01 Plan 00

Tegningstype: Nød- og ledesystem

G.nr./B.nr.	Kontr.	Sign.
xx/x, xx/x	kjeb	kjeb
	Mål 1:100	Dato 28.08.2017

Anlegg	Bygg	Nr./Etasje	Fag	Type	Rev.

Tegningsnr.: 2106 01 00 E PL443.01 A