

Prosjekt: Huseby leir 1

Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	<p>ZK7.3132999A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Grus og fast dekke (asfalt og betong) <i>Lokalisering:</i> Områder avmerket som "Pri 1" og "Pri 2" på kartet "Vintervedlikehold Huseby leir". <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det er glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 06.00 med arealene merket som "pri 1" på kartet. Arealene merket som "pri 2" skal brøytes fortløpene etter at pri 1-områdene er ferdigbrøytet. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på anvist plass inne i leiren etter avtale med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Brøyting skal prises for hele arealet pr. gang. Det samme gjelder strøing. Det ønskes også en fastpris for brøyting og strøing for hele sesongen (se post 1.1). Valg av prisgrunnlag avgjøres av oppdragsgiver før kontrakten inngås.</p> <p>c) Utførelse Veier og plasser skal brøytes i hele veibredden.</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren må derfor før vintersesongen merke seg alle sluk, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.</p>	m ²	33423,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Huseby leir 2

Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.1	<p>ZK7.3132999A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Veier og plasser Dekke: Grus og fast dekke (asfalt og betong) <i>Lokalisering:</i> Områder avmerket som "Pri 1" og "Pri 2" på kartet "Vintervedlikehold Huseby leir". <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det er glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 06.00 med arealene merket som "pri 1" på kartet. Arealene merket som "pri 2" skal brøytes fortløpene etter at pri 1-områdene er ferdigbrøytet. <i>Snø- og isopplag:</i> Lagring av snø skal skje på anvist plass inne i leiren etter avtale med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som fastpris for brøyting og strøing av hele arealet (33423m²) for hele sesongen.</p> <p>c) Utførelse Veier og plasser skal brøytes i hele veibredden.</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren må derfor før vintersesongen merke seg alle sluk, blomsterbed, skilt, lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med brøytingen.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Huseby leir 3					
Vinterdrift					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Antall Areal: Inngangspartier, trapper, rømningsveier, porter og brannkummer Dekke: Asfalt, grus, naturstein, metall <i>Lokalisering:</i> Se markeringer på kartet "Vintervedlikehold Huseby leir". <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper og ved inngangspartier skal ikke forekomme. <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart kl. 06.00 <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø skal skje på anvist plass inne i leiren etter avtale med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Støsand/grus, gjerne varm slik at den fester seg til isete underlag. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prises i underposter. c) Utførelse Trapper og inngangspartier skal ryddes i hele sin bredde. Snø, is og strøgrus skal ikke være til hinder for åpning og lukking av brannkummerog gang- og kjøreporter (det må brøytes/håndmåkes på begge sidene av portene).	stk	0		
2.2	Porter Antall	stk	10		
2.3	Inngangspartier og rømningsveier inkl. trapper Antall	stk	46		
2.4	Brannkummer Antall	stk	9		
3	ZK7.31A Vinterdrift av gang- og kjørearealer Gjelder bortkjøring av snø til deponi. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon pr. kubik. c) Utførelse Snøen kjøres til anvist plass etter avtale med Forsvarsbygg. Opsjonen utløses på forespørsel.	m ³	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Huseby leir 4

Vinterdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4	<p>ZK7.3132992A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Vei Dekke: Grus og knuste materialer <i>Lokalisering:</i> Veistrekning på Fossum. Vises på befaringskart med Forsvarsbygg. <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 8 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det er glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Valgfritt <i>Snø- og isopplag:</i> - <i>Strømiddel:</i> Strøgrus <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Det skal brøytes og strøs i hele veiens bredde.</p>	lm	1040,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					