

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	<p>ZK2.1121929A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2- avklipp skal ikke ligge i klumper på plenene. Avklipp skal fjernes fra stier og gangveier. Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Ugress skal ikke prege helhetsinntrykket <i>Lokalisering:</i> Se plen klasse 2 i kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby (Gardeparken og plenområdet mellom ballbingen og kunstgressbanen). <i>Driftssesong:</i> For plen: Hele vekstsesongen (fra 1. mai til 15. oktober). Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall. <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Større mengder løv på plenene fjernes før klipping. Løvet skal samles og fraktes til eksternt deponi. Deponiavgift skal inkluderes i enhetspris. Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Nedfall fra trær skal ryddes også utenom løvfellingsperioden. <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Plener skal være nyslåtte til 17.mai og Kongens inspeksjon. Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer.</p>	m ²	20361,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	<p>ZK2.2124A SKJØTSEL AV BLOMSTERENG Areal per år Slått: Klasse 4 - 1 gang <i>Lokalisering:</i> Se Blomstereng i kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby. <i>Driftssesong:</i> 1. mai-15.sept. <i>Avklipp:</i> Avklipp skal bakketørkes noen dager (maks en uke) og deretter fjernes for å hindre næringstilførsel. <i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Pryd- og insektsvennlig del av parkområdet <i>Innstilt slåttehøyde:</i> Kort <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler eller gjødsel. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Kratt og oppslag av trær og busker skal fjernes/holdes nede. c) Utførelse Slås en gang i slutten av juli etter avblomstring. Klippeutstyr som finhakker gresset skal ikke brukes.</p>	m ²	5482,00		
3	<p>ZK2.871A BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Time per gang <i>Lokalisering:</i> Skavert felt i kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby viser utbredelse per 2019. Utbredelse kan endre seg. <i>Bekjempelse av:</i> Lupiner <i>Driftssesong:</i> Mai og juli <i>Beskrivelse av omfang:</i> Lupinene vokser hovedsakelig på den runde haugen, men også på engområdet øst for haugen. <i>Metode:</i> Luking med spade for å få opp røttene. <i>Hva som utløser tiltak:</i> Alle oppslag av lupiner når de største er ca 20 cm. Plantene skal aldri få mulighet til å blomstre. <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Legges i gjennomsiktede poser og leveres godkjent deponi / miljøstasjon. <i>Frekvens:</i> Hovedtiltak gjøres i mai. Fjerning av evt oppslag i juli. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler eller gjødsel. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon per time og utløses etter avtale med Forsvarsbygg.</p>	time	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4	<p>ZK2.4192299A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Staubebepantning: Staubebepantning bestående av <i>Alchemilla mollis</i> (praktmarikåpe) i plantefelt rundt trær Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Supplerende skjøtselstiltak: Plantene skjæres tilbake på høsten. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen. <i>Lokalisering:</i> Staubebedene er lokalisert rundt 28 trær. Størrelse på bedsirkene er ca 1,5-2 diameter. Lokalisering vises på befaring. <i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober. <i>Løvhåndtering:</i> Løv samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Staubebedene er ca 1 m2 rundt hvert tre.</p>	stk	28		
5	<p>ZK2.81299A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Erstatte staudebed rundt trær med plen. <i>Lokalisering:</i> Se "Stauder" i kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby. <i>Driftssesong:</i> 15. april til 15. oktober. <i>Beskrivelse:</i> Rundt mange av trærne i parken er det plantet <i>Alchemilla mollis</i> som er vurdert som en høyrisikoplante av Artsdatabanken. Tiltaket gjelder fjerning av disse staudebedene og erstatte dem med plen. <i>Metode:</i> Fjerning og bortkjøring av planter. Etablering av plen med nødvendig grunnarbeid, samt etableringsskjøtsel. <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Plantene må kjøres til godkjent deponi. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon per bed. Deponiavgift skal inkluderes i prisen.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6	<p>ZK2.51122239 SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Beskjæring: Buskfeltet beskjæres slik at det holder en høyde på ca. 150 cm. Tilvekst beskjæres en gang i sesongen og justeres en gang. Buskene skal ikke vokse ut over veier og skal holdes en halv meter fra gjerdet. I partiet mellom gjerde og buskfelt skal oppslag fjernes samtidig med beskjæring. Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen. Grenkutt kjøres bort. <i>Lokalisering:</i> Se "Buskfelt" kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby. <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober. <i>Løvhåndtering:</i> Løv i plantefeltene randsoner rakes ut på plenarealer og knuses. Løv inne i plantefeltene kan ligge. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	658,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
7	<p>ZK3.19A SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Undervegetasjon, kratt og oppslag i lysløypa. <i>Lokalisering:</i> Se kart for lysløype <i>Driftssesong:</i> før vintersesongen (oktober). <i>Skogsbilde:</i> Løypene ryddes for klargjøring av lysløyper til skisesesongen. Løypene skal ryddes på hver side av traseen slik at den totale bredden blir 3 meter. Krattvegetasjonen ryddes til bakkenivå. Vindfall fjernes. <i>Ivaretagelse av enkeltrær:</i> Ikke aktuelt <i>Slått:</i> Ikke aktuelt <i>Kantsone:</i> All vegetasjon i kantsonene fjernes på hver side (innenfor løypas totale bredde på 3 meter). <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke aktuelt <i>Ettersyn:</i> Ikke aktuelt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon pr. tre inkl. stubbefresing og bortkjøring.</p> <p>c) Utførelse Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig sikring iht. gjeldende lover og forskrifter av personell, og at trefellingen gjennomføres slik at ikke publikum eller konstruksjoner kommer til skade.</p>	m ²	5000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
8	<p>ZK2.71111912A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Hovedvekten av trærne er i vekstfasen. Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Alle trær innenfor skjøtelsesområdet <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Klippemaskiner som kan skade røtter eller stamme skal ikke benyttes. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantervernmidler. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Fjerning av skadde greiner skal gjøres fortløpende hele året. Greinkutt kjøres bort.</p> <p>e) Prøving og kontroll Kontroll av trærne skal gjennomføres årlig og dokumenteres i vedlagte tabell "Treplan Huseby leir" med dato for kontroll og behov for trepleietiltak som skader på trær og behov for beskjæring for å stimulere til god kronestruktur. Oppdragstaker skal varsle Forsvarsbygg fortløpende om akutte forhold som skader som utgjør en sikkerhetsrisiko, skjemmende forhold og ev. vanningsbehov i tørkeperioder. Beskjæring utføres på bestilling og etter avtalt pris - se post 9.</p>	stk	164		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
9	<p>ZK2.73199921A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang Vedlikeholdsbeskjæring: Beskjæring for å fremme sunn kronestruktur. Type trebeplantning: Enkeltstående og i gruppe. Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Trær i Gardeparken. <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt <i>Annen beskjæring:</i> - <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Stamme:</i> Diverse <i>Dimensjon krone:</i> - <i>Formål:</i> Fremme sunn kronestruktur. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon per tre. c) Utførelse Beskjæring skal utføres av sertifisert arborist.</p>	stk	1		
10	<p>ZK7.322992222A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Veier og stier og grusplass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 2 - 5 % Overflatejevnhhet: Klasse 2 - ± 20 mm Kanter: Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigeret for kurver) <i>Lokalisering:</i> Se kartet "Sommervedlikehold, tilleggsarealer Huseby. <i>Driftssesong:</i> Hele barmarksessongen <i>Løvhåndtering:</i> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og kjøres bort til godkjent deponi. Løv som ble liggende under snøen fjernes så fort snøen har smeltet om våren. <i>Andre driftstiltak:</i> Fjerning av ugress på veier og stier og plasser av grus. Ugress skal også fjernes under og rundt installasjoner (benker og treningsapparater). <i>Dimensjon, L x B:</i> Se mengde og kart <i>Miljøkrav:</i> Alternativer til kjemiske ugressmidler foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>e) Prøving og kontroll Plan for ugresshåndtering (slådding, heatweed, kjemisk) skal forelegges oppdragsgiver.</p>	m ²	1088,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Sommerdrift

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
11	<p>ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: Se "Omfang og prisgrunnlag" <i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15.oktober. <i>Areal:</i> Plener, engområder, gangveier, stier, plantefelt. <i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, nedfall fra trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Hvert år før sesongstart gjennomføres en hovedrengjøring av parken. Strøgrus fra vinteren, søppel og skrot, stein og nedfall fra trær fjernes fra gressarealer, veier og plantefelt. Resten av sesongen: På plener fjernes avfall som kommer i konflikt med klippeutstyr, før hver plenklipp. Resten av skjøtselsområdet ryddes etter samme frekvens. I tørre somre med lav klippefrekvens ryddes områdene månedlig. Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring og kostnader knyttet til levering av avfallet.</p> <p>c) Utførelse Alt avfall skal bringes til eksternt godkjent avfallsdeponi. Deponiavgiften skal inkluderes i prisen.</p>	m ²	29008,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel :