

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	<p>ZK7.3132009A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Uspesifisert Dekke: Delvis fast dekke, delvis grusdekke (rød og grå grus) <i>Lokalisering:</i> Hele fesningsområdet som vist på kart "Vinterskjøtsel Akershus festning". <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Arealene skal være ferdig brøytet og eventuekt strødd før kl. 06.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> For grusområder må det strøs med grustype av tilsvarende farge/type som finnes fra før (se avmerking på kartet "Grusfarge Akershus festning".) <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Brøyting skal prises for hele arealet pr. gang. Det samme gjelder strøing.</p> <p>c) Utførelse Veier og plasser skal brøytes i eksisterende veibredde. Ev. mellomlagring av snø avtales med Forsvarsbygg. Plasser og veier med grå grus strøs med grå grus; plasser og veier med rød grus strøs med rød grus. Det skal ikke strøs helt inntil nedsenkbare pullerter (se post 2).</p> <p>e) Prøving og kontroll Leverandøren er erstatningsansvarlig for skader som blir påført konstruksjoner og elementer som følge av brøyting. Leverandøren plikter å melde fra umiddelbart til oppdragsgiver dersom skader oppstår under brøyting. Polisenummeret til leverandørens forsikringsselskap skal oppgis i tilbudet. Leverandøren skal gjennomføre en befaring sammen med oppdragsgiver etter hver vintersesong for å avdekke ev. skader.</p>	m ²	64874,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Se delposter Areal: Inngang/trapper, porter, rotasjonsporter, faste pullerter, nedsenkbare pullerter, jernfat og brannkummer Dekke: Asfalt, grus, naturstein, metall <i>Lokalisering:</i> Se markeringer på kart "Vinterskjøtsel Akershus festning" <i>Driftssesong:</i> 15. oktober- 15. april <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper og ved inngangspartier skal ikke forekomme. <i>Gjennomføringstid:</i> Før kl. 07.00 <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> For grusområder må det strøs med grustype av tilsvarende farge/type som finnes fra før (se avmerking på kartet "Dekke Akershus festning".) <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises i underposter c) Utførelse Trapper og inngangspartier skal ryddes i hele sin bredde. Snø, is og strøgrus skal ikke være til hinder for åpning og lukking av porter og rondeller, heving og senking av nedsenkbare pullerter og åpning av brannkummer. Områdene rundt porter, rondeller, pullerter og brannkummer skal derfor håndstrøs. Snø skal fjernes mellom pullerter der disse står ute i veibanen.</p>	stk	1		
2.1	Rondeller	stk	14		
2.2	Porter Antall	stk	37		
2.4	Inngangspartier/ trapper/ repos Antall	stk	142		
2.5	Brannkummer Antall	stk	25		
2.6	Pullerter nedsenkbar Antall	stk	18		
2.7	Pullerter faste Antall	lm	550,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.8	Jernfat (Hvert av de to punktene på kartet består av 3 jernfat som er lenket sammen, og en betonggris på fortauet ved siden av) Antall	stk	2		
3	ZK3.499A ETTERSYN Areal Type areal: Vinterrettersyn av trapper og inngangspartier Type dekke: Naturstein og betong <i>Lokalisering:</i> Se markeringer av inngangspartier og trapper på kart "Vinterskjøtsel Akershus festning" <i>Driftssesong:</i> 15. oktober - 15. april <i>Spesifikasjon av hva som skal etterses:</i> I perioder om vinteren tiner det om dagen, ofte med drypp fra tak som resultat. Når det fryser om natten er trappene ofte glatte påfølgende morgen. Dette kan føre til farlige situasjoner med personskade som følge. Ettersyn skal forhindre personskader. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder inspeksjon og tiltak for alle trapper og inngangspartier nevnt i post 2. Pris pr. gang for alle trappene/inngangspartiene samlet. b) Materialer Strømiddel: Riktig gradert singel/korning, gjerne varm slik at den fester seg til isete underlag. c) Utførelse Skraping, tining eller strøing ved behov eller ved tilkalling. Skal fortrinnsvis utføres før kl. 07.00. I perioden før kl. 07.00 er leverandør ansvarlig for å vurdere om det er nødvendig med ettersyn og tiltak for glatte og /eller islagte trapper.	stk	142		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4	<p>ZK7.3132999A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Fortau og gårdsplass Dekke: Asfalt på fortau og gatestein på gårdsplass <i>Lokalisering:</i> Tollbugata 10 <i>Driftssesong:</i> 15. oktober - 15. april til 1.1.2020 <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Arealene skal være ferdig brøytet og eventuekt strødd før kl. 06.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Grå strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer På gårdsplassen må det brukes mindre brøytemaskin tilpasset port og begrenset plass mellom bygningene</p>	m ²	420,00		
4.1	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Areal per år Areal: 4 inngangspartier med tilhørende trapper Dekke: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Tollbugata 10 <i>Driftssesong:</i> 15. oktober - 15. april til 1.1.2020 <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper og ved inngangspartier skal ikke forekomme. <i>Gjennomføringstid:</i> Arealene skal være ferdig brøytet og eventuelt strødd før kl. 06.00. Ved snøfall utover dagen må snømåking og evt strøing gjentas. <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Grå strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Trapper og inngangspartier skal ryddes i hele sin bredde.</p>	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
5	<p>ZK7.3132999A BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Fortau og gårdsplass Dekke: Asfalt på fortau og gatestein på gårdsplass <i>Lokalisering:</i> Tollbugata 10 <i>Driftssesong:</i> 15. oktober - 15. april f.o.m. 1.1.2020 <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm for brøyting. Strøing utføres løpende når det glatt pga. is eller hardpakket snø. <i>Gjennomføringstid:</i> Arealene skal være ferdig brøytet og eventuekt strødd før kl. 06.00. <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Grå strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon b) Materialer På gårdsplassen må det brukes mindre brøytemaskin tilpasset port og begrenset plass mellom bygningene..</p>	m ²	420,00		
5.1	<p>ZK7.3142999A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Areal per år Areal: 4 inngangspartier med tilhørende trapper Dekke: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Tollbugata 10 <i>Driftssesong:</i> 15. oktober - 15. april f.o.m. 1.1.2020 <i>Utløsningskriteria:</i> 5 cm ved nysnø. Is på trapper og ved inngangspartier skal ikke forekomme. <i>Gjennomføringstid:</i> Arealene skal være ferdig brøytet og eventuelt strødd før kl. 06.00. Ved snøfall utover dagen må snømåking og evt strøing gjentas. <i>Snø- og isopplag:</i> Ev. lagring av snø på festningen må avtales med Forsvarsbygg. <i>Strømiddel:</i> Grå strøgrus <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Prises som opsjon. c) Utførelse Trapper og inngangspartier skal ryddes i hele sin bredde.</p>	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

AKERSHUS FESTNING					
VINTERDRIFT					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6	<p>ZK5.1299A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - AREAL Areal per år Type utstyr: Juletre klasse 1 iht. NS4415 <i>Lokalisering:</i> På plen ved hovedport, ved Karpedammen og ved Forsvarsdepartementet <i>Driftssesong:</i> Montering: før 1. søndag i adventt. Demontering: 20 dag jul. <i>Størrelse på utstyr:</i> Juletreet på plen ved hovedport skal være mellom 13-15m, juletreet ved Karpedammen skal være 8-10m, juletreet ved Forsvarsdepartementet 13-15 m. <i>Materiale:</i> Trærne skal være norsk gran (Picea abies). <i>Ettersyn:</i> - <i>Driftsoppgaver:</i> - <i>Vedlikehold:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og montering av tre juletrær (som beskrevet over) inkl. montering av belysningsutyr med pærer, levert av oppdragsgiver.</p> <p>e) Prøving og kontroll Det må benyttes kranbil eller tilsvarende ved montering og demontering.</p>	stk	3		
7	<p>ZK7.366999 ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - RUND SUM Rund sum per år Areal: Hele brøytearealet med randsoner Dekke: Alle dekker og konstruksjoner <i>Lokalisering:</i> Akershus festning <i>Driftssesong:</i> Ved brøytesesongens slutt <i>Ettersyn:</i> Leverandør skal gå en befaring med oppdragsgiver for å registrere skader påført i løpet av brøytesesongen <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					