

Totalprosjekt A/S
Bankveien 2

1580 RYGGE

Heisanlegg - Rendalen kommune - Administrasjonsbygg.

<u>Data</u>	<u>1 stk. handicapheis</u>
Sjakt - (bxd)	(165x190)cm
- utførelse	Betong
Hastighet	0,7/0,17 m/sek.
Belastning	500 kg
Løftehøyde	6,22 m
Stoppesteder	3 stk.
Dører - ant./type	3 stk. EH-A60
- (bxh)	(90x200)cm
- utførelse	Grunnmalt
Manøversystem	Vanlig trykknappstyring med HIT-knapp og kvitteringslys i <u>utvendige</u> tablåer. Elektrisk etasjeviser
Indikering	(115x150x220)cm
Stol - (bxdxh)	Se følgeskriv av d.d.
- utførelse	N1207N - NR 6 / 3,4/0,85 kW
Motor - type/effekt	3x220 V 50 Hz
- spenning	15,5/15 Amp / 3x6 mm ² + J
- strøm/stiger mm ²	120
kopl./t.	VK14A-4/1:2
Maskin - type/arrang.	Nede ved siden <u>NB! FORUTSETTES!</u>
- plassering	Bak stol
Motvekt - plassering	340 cm
Sjakttopp	140 cm
Sjaktgrop	210 cm
Maskinrom - høyde	
Pris inkl. moms	<u>kr. 119.400,-</u>
	(Herav moms <u>kr. 19.900,-</u>)