


Norconsult 		Anlegg Grong kommune, Ekker barnehage.	Prosjekt nr. 5195308	Side
Sign. KT	Dato 18.9.2019	Tema Beregning av luftmengder		
Ktr	Dato			

Gerelle opplysninger/forutsetninger:

Ventilasjon for matr.(n) **2** l/m²s
 Ventilasjon for pers **7** l/pers s
 Tillagt sikkerhetsmargin: **10,0 %**

Plan	Romnr.	Areal	Romnavn/funksjon	pers	Luftmengde		Luftm. ("n+7") m ³ /h	Valgt tilluft m ³ /h	Valgt avtrekk m ³ /h	System	Sjakt	m ³ /h/m ²	Kommentar
					m ³ /hm ²	m ³ /h							
1	101	3,3	Entre	4			124,6	150	0	360.001		45,5	
1	102	1,5	WC	1			36,0	0	100	360.001			
1	103	1,6	WC	1			36,7	0	100	360.001			
1	104	15,6	Grovgarderobe	5			238,3	400	200	360.001		25,6	
1	105	1,9	P-garderobe	1			38,9	0	150	360.001			
1	106	20,1	Garderobe	5			270,7	400	150	360.001		19,9	
1	107	3,1	BK	1			47,5	0	150	360.001			
1	108	6,8	Stellerom	2			99,4	150	150	360.001		22,1	
1	109	2,6	P-WC	1			43,9	0	100	360.001			
1	110	59,6	Baserom	20			933,1	900	900	360.001		15,1	
1	111	9,9	Grupperom	6			222,5	250	150	360.001		25,3	
1	112	7,6	Lager	0			54,7	0	100	360.001			
1	113	9,9	Grupperom	6			222,5	250	250	360.001		25,3	
1	114	10,1	Grupperom	6			223,9	250	250	360.001		24,8	
1	115	9,1	Kjøkken	2			115,9	150	150	360.001		16,5	
Sum		162,7	Sum system 360.001					2 900	2 900				