

03 Romskjema etter romnr. og romnavn -Nye rom

Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Rev. ID	Endrings nr.	Etasje	Areal gulv	Areal vinduer	Areal dører	Areal vegger	Omkrets gulv	Omkrets vegger	UK. Himling	Net volume	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
	CtU-01	CT-Lab	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	41,91	2,39	16,08	58,33	28 721	28 665	2 600	108,97	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg, Statisk konduktiv	Maling på glatttapet	veggvinylfelt bak servant
	CtU-02	Skjelett-lab	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	22,15	2,18	5,22	56,38	19 077	19 077	2 600	57,60	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg, Statisk konduktiv	Maling på glatttapet	veggvinylfelt bak servant
	CtU-03	Operatørrom	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	15,77	4,57	6,21	32,86	16 848	16 848	2 600	41,01	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	
	CtU-04.1	VVS-sjakt. CT	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	2,66	0,00	0,00	19,34	7 638	7 638	2 600	6,93	Mal/ Støvb. på betong	Støvb. betong	Mal/ Støvb. på betong	
	CtU-04.2	Lys-sjakt	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	2,39	5,69	0,00	18,85	7 045	7 045	3 860	9,23	Overlys	2 mm homogent vinylbe	Maling på glatttapet	
	CtU-04.3	VVS-sjakt. CT	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	1,57	0,00	0,00	20,54	5 258	5 258	3 110	4,87	Mal/ Støvb. på betong	Støvb. betong	Mal/ Støvb. på betong	
	CtU-05	Korridor ventesone	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	34,30	0,00	19,77	45,51	24 503	24 497	2 600	89,19	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	
	CtU-06	Omkledning	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	19,42	0,00	12,70	40,10	20 818	20 761	2 600	50,51	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	veggvinylfelt bak servant
	CtU-07	RWC	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	6,53	0,00	4,14	22,55	10 311	10 311	2 600	16,97	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	veggvinylfelt bak servant
	CtU-08	Korridor akuttmottak	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	209,85	0,00	26,22	59,30	73 427	13 408	2 600	545,62	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	
	CtU-09	Korridor ambulansmottak	<Andre sonenavnlinje>	---		U. Etasje	46,90	0,00	32,35	54,52	27 691	27 691	2 600	121,95	Systemhimling	2 mm homogent vinylbelegg	Maling på glatttapet	veggvinylfelt bak servant
	MK 42.2	Tekn.-rom CT	<Andre sonenavnlinje>	---		kjeller	11,26	0,00	2,07	45,77	14 676	14 675	3 240	36,47	Mal/ Støvb. på betong	2 mm homogent vinylbe	Maling på glatttapet	
	MK 43.2	Ventilasjon CT	<Andre sonenavnlinje>	---		kjeller	23,16	0,00	2,07	92,40	24 371	24 371	3 240	75,03	Maling på betong	Malt (eksisterende) Nytt b ud	Maling på glatttapet	
	MK 43.3	El.-Tavle	<Andre sonenavnlinje>	---		kjeller	0,60	0,00	0,00	6,28	3 800	1 920	5 510	3,31	Mal/ Støvb. på betong	<Gulvoverflate>	<Veggoverflate>	

438,47 m<sup>2</sup> 14,83 m<sup>2</sup> 126,83 m<sup>2</sup> 572,73 m<sup>2</sup> 284 184 ... 222 165 ... 1 167,66 m<sup>3</sup>

Prosjekt: <b>CT- og skjelettlab Sykehuset Levanger</b>		Kontroll prosjekt: Sign.:      Kontroll:	
Tiltakshaver: <b>Helse NT. eiendomsavd</b> Kirkegata 7600 Levanger		Gnr./Bnr./Festnr.: <b>Gnr/Bnr/Festnr</b>	
Prosjekterende: <b>Rambøll as</b> Kobbes Gate 2 7000 Trondheim			
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke		Dato: <b>27.09.2019</b>	
Tegning: <b>Romskjema etter romnr. og romnavn - Nye rom</b>		Målestokk: <b>1:0,775</b>	
Tilbud -		Tegningsnr.: <b>A66-01</b>	
		Rev.: .	