



IV MÅLSETTES I STENDERVERK UK SKJØRT INKLUDERER I LAG GIPS OG SKAL MONTERES MED HJØRNERJERN.

IV01 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (148mm topp og bunnsvill) 12.5mm Habito	IV07 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender, 200mm steinull (220mm hulromsyde) (separat topp og bunnsvill) 12.5mm Habito 12.5mm Robust gips
IV02 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender, 95mm mineralull 12.5mm Habito Veggnyll	IV08 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender (200mm hulromsyde)
IV03 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender, 95mm mineralull 12.5mm Habito 12.5mm Robust gips	IV09 12.5mm Habito 70mm stender 12.5mm Habito
IV04 24x60mm stående spletekledning 12.5mm Gips 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (148mm topp og bunnsvill) 12.5mm Gips 12.5mm Robust gips	IV10 12.5mm Habito 12.5mm Gips 48mm stender, 50mm steinull
IV05 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (148mm topp og bunnsvill) 12.5mm Gips 12.5mm Habito	IV11 12.5mm Robust gips 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (148mm topp og bunnsvill) 12.5mm Gips 12.5mm Habito
IV06 12.5mm Habito 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (separat topp og bunnsvill) 12.5mm Gips 12.5mm Robust gips	IV12 12.5mm Robust gips 12.5mm Gips 80mm stender forskutt, 150mm steinull (separat topp og bunnsvill) 12.5mm Gips 12.5mm Habito Veggnyll

YV01 12.5mm Habito 48mm stender, 50mm mineralull Diffusjonsperle 190mm stender, 200mm mineralull 8mm GU 50mm murplate 30mm luftekjelt Fag	YV03 12.5mm Habito 48mm stender, 50mm mineralull Diffusjonsperle 190mm stender, 200mm mineralull 8mm GU 2248mm stående utekling 36x36mm liggende utekling 19x73mm stående bord montert i knes 36x36mm stående spiler over skjøtene
YV02 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 48mm stender, 50mm mineralull Diffusjonsperle 190mm stender, 200mm mineralull 8mm GU 50mm murplate 30mm luftekjelt Fag	YV04 Veggnyll 12.5mm Habito 12.5mm Gips 48mm stender, 50mm mineralull 200mm Localakk 190mm stender, 200mm mineralull 8mm GU 50mm murplate 30mm luftekjelt Fag
YV05 12.5mm Habito 48mm stender, 50mm mineralull Stemmingspuss 200mm Localakk Stemmingspuss 48x88 stender/ 100mm mineralull 8mm GU-plate 2248mm stående utekling 36x36mm liggende utekling 19x73mm stående bord montert i knes 36x36mm stående spiler over skjøtene	

A 03.10.18 Ås built		JFK	GMA
RE	DATO	BESKRIVELSE	SIGN KONT
V			R
ARKITEKT: M·A·P Arkitekter AS Miljø Arkitektur Plan			
TILTAKSNAVER: Hamar Kommune			
ENTREPRENØR: HAGEN OG GODAGER AS			
Prosjektnavn: Finsalsenteret Sykehjem Tilbygg			Gnr: 8
Ferdiggrad: AS BUILT			Bnr: 149
Tegningnavn: PLAN 1. ETG.			Fag: ARK
Prosjekt:	Dato:	Skala:	Tegnet av:
183	02.11.17	1:50	GMA
Flåkk:			Kontroll:
Tegning:			JFK
A-7-0-11-01			Revisjon:
A			

03.10.2018 09:54:42