

Status: Fra SR.004

Romfunksjonsnr: 01.001

Romnavn	Inngangsparti	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.004		
Utstyr i rom	Fra SR.004		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 11:04		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	6,60	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	056	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Egen inngang for ansatte. Rommet skal også fungere som vindfang.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Overbygget inngang i plan U vender mot parkeringsareal.

Inngangen skal utformes slik at det slipper dagslys i tilstøtende korridor.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.001	Hattehylle med knagger	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.005

Romfunksjonsnr: 01.002

Romnavn	125 Omkleddningsrom, Damegarderobe	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.005		
Utstyr i rom	Fra SR.005		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 9. januar 2019 14:01		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	9,60	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	057		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

For oppbevaring av yttertøy og klesskift.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal være direkte tilknyttet separat dusj og toalett.

Plass til 32 stk. små låsbare oppbevaringsbokser (løst inventar).

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Speil på bad til ungdomsrom, uu-gjestetoalett, toalett og garderobe	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.006

Romfunksjonsnr: 01.003

Romnavn	121 Bad, Damegarderobe bad	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.006		
Utstyr i rom	Fra SR.006		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:44		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	3,50	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	058		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom med skjermet dusj.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha direkte tilknytning til Damegarderobe.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dusj	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
275.01.002	Sittebenk i garderobe	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.007

Romfunksjonsnr: 01.004

Romnavn	Personaltoalett dame	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.007		
Utstyr i rom	Fra SR.007		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:45		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,80	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	059	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Separat WC med vask.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha direkte tilknytning til Damegarderobe.

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
			Plassering av varmeehet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m3/h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Speil på bad til ungdomsrom, uu-gjestetoalett, toalett og garderobe	0	ARK	1	1	0	0
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.008

Romfunksjonsnr: 01.005

Romnavn	Herregarderobe	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.008		
Utstyr i rom	Fra SR.008		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 9. januar 2019 14:01		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	9,60	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	060	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

For oppbevaring av yttertøy og klesskift.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal være direkte tilknyttet separat dusj og toalett.

Plass til 32 stk. små låsbare oppbevaringsbokser (løst inventar).

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Speil på bad til ungdomsrom, uu-gjestetoalett, toalett og garderobe	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.009

Romfunksjonsnr: 01.006

Romnavn	Herregarderobe bad	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.009		
Utstyr i rom	Fra SR.009		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:45		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	3,50	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	061	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom med skjermet dusj.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha direkte tilknytning til Herregarderobe.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Dusj	1	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
275.01.002	Sittebenk i garderobe	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.010

Romfunksjonsnr: 01.007

Romnavn	Personaltoalett herre	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.010		
Utstyr i rom	Fra SR.010		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:45		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,80	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	062	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

WC med vask

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha direkte tilknytning til Herregarderobe.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeehet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m3/h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Speil på bad til ungdomsrom, uu-gjestetoalett, toalett og garderobe	0	ARK	1	1	0	0
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011

Romfunksjonsnr: 01.008

Romnavn	HCWC-personal	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.011		
Utstyr i rom	Fra SR.011		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:46		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,20	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	063	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Universelt utformet toalett med vask og dusj.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet er atskilt fra garderobeanlegg for ansatte men tilhører areal for de ansatte.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant.	Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1	uu-tilpasset.	
Dusj	1		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv		<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m3/h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk		<input checked="" type="checkbox"/>			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.04.001	HCWC	0		1	1	0	0



Status: Fra SR.012

Romfunksjonsnr: 01.009

Romnavn	Renholdsrom	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.012		
Utstyr i rom	Fra SR.012		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:46		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	6,80	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	064	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Oppbevaring av renholdsutstyr inkludert vogn.

Tilbereding av renhold.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Gulvoverflaten skal ha vanntett belegg m/oppbrett og fall til sluk.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Lofilter	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.003	Skap til bøttekott og renholdsrom	0	ARK	3	3	0	0

Status: Fra SR.013

Romfunksjonsnr: 01.010

<b>Romnavn</b>	<b>Møterom med konferanseutstyr (Video/skype)</b>	<b>Plassering:</b>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.013</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.013</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 15:46</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>13,00</b>	<i>Etasjetilhørighet</i> <b>00U</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i> <b>065</b>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Møterom til seks personer.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Dør/veggfelt med glassfelt med innsynsmulighet. Glassfeltet skal kunne blendes med plisségardin innenfra ved behov.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gulvvarme</i>
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Vannbåren</i>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	10		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inkluderer dimming</i>

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	4		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Artikkelnr</b>	<b>Artikkelnavn</b>	<b>Prioritet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Antall</b>		<b>Budsjett</b>	
				<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>Enhetspris</b>	<b>Nettopris</b>
101.02.002	Møtebord til 6 personer	0	ARK	1	1	0	0
556.01.001	Veggmontert skjerm	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.014

Romfunksjonsnr: 01.011

Romnavn	Møterom med tekjøkken og oppvaskmaskin	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.014		
Utstyr i rom	Fra SR.014		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:06		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	40,90	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	066	0	
	Omkrrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Møterom til 36 personer kombinert pauserom med spisemulighet til de ansatte.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Dør/veggfelt med glassfelt med innsynsmulighet. Glassfeltet skal kunne blendes innenfra ved behov.

Rommet skal kunne deles i to med elementvegg.

Rommet skal ha tekjøkken med oppvaskmaskin.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	Kjøkkenvask	Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.
Vannforsyning med kran	1	Oppvaskmaskin krever vanntilkobling	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall sluk skal tilpasses	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	22		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	12		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.002	Møtebord til 6 personer	0	ARK	6	6	0	0
106.01.003	Mikrobølgeovn	0		1	1	0	0
106.01.004	Komfyr med 4 platetopper	0		1	1	0	0
106.01.005	Kjøleskap (med fryser)	0		1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.004	Dispenser for antibac	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
315.00.003	Oppvaskmaskin	0		1	1	0	0

Status: Fra SR.015

Romfunksjonsnr: 01.012

Romnavn	Medisinrom og safe	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.015		
Utstyr i rom	Fra SR.015		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:06		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	6,20	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	067	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom for oppbevaring av medisin.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Kun tilgjengelig for de ansatte.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	8		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.004	Dispenser for antibac	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
274.21.001	Safe i medisinrom	0	ARK	1	1	0	0
274.22.001	Medisinskap med kjølefunksjon	0	ARK	1	1	0	0
274.45.003	Hyller medisinrom	0	ARK	1	1	0	0
274.49.002	Benkeplate med skap under (medisinrom)	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.016

Romfunksjonsnr: 01.013

<b>Romnavn</b>	<b>Rekvisita og hovedprinterom</b>	<b>Plassering:</b>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.016</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.016</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 15:49</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<i>8,00</i>	<i>Etasjetilhørighet</i> <b>00U</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i> <b>068</b>	<i>Omkrerts:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom til rekvisita og hovedprinter for de ansatte.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	10		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	6	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.002	Hyller til vaktrom, kontorleder, rekvisita/hovedprintrom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.017

Romfunksjonsnr: 01.014

Romnavn	Overlapprom1	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.017		
Utstyr i rom	Fra SR.017		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 15:50		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	11,90	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	074	0	
	Omkrrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Kontor/møterom for maks. 6 ansatte.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vindu i fasade skal gi dagslys men hindre innsyn.

Dør/veggfelt med glassfelt med innsynsmulighet. Glassfeltet skal kunne blendes innenfra ved behov.

Rommet skal ha enkel tilgang til Avdeling 1 og 2 i plan 1.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.03.001	Magnetttavle til overlapprom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.018

Romfunksjonsnr: 01.016

Romnavn	211 Kontor, Arbeidsrom	Plassering:	01 - Administrasjonsdel
RFP status	Fra SR.018		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 15:50		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	13,00	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Arbeidsrom for 3 personer.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Dør/veggfelt med glassfelt med innsynsmulighet. Glassfeltet skal kunne blendes innenfra ved behov.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	14		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6	
<b>Annet</b>		Skal ha datauttak til statsbyggs spredesnett.

Status: Fra SR.065

Romfunksjonsnr: 01.017

<i>Romnavn</i>	<b>Trapp, Fra plan U til plan 1</b>	<i>Plassering:</i>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<i>RFP status</i>	<b>Fra SR.065</b>		
<i>Sist endret</i>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:21</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>10,60</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Vertikal kommunikasjon mellom administrasjonsdel og Avdeling 1 og 2.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Eget trapperom med adgangskontroll.

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	



Status: Fra SR.066

Romfunksjonsnr: 01.018

<i>Romnavn</i>	<b>Heis plan U</b>	<i>Plassering:</i>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<i>RFP status</i>	<b>Fra SR.066</b>		
<i>Sist endret</i>	<b>Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:08</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>2,80</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

Status: Fra SR.019

Romfunksjonsnr: 01.020

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang for personalet</b>	<b>Plassering:</b>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.019</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Vassmyr, Marit, 9. januar 2019 14:04</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>4,50</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Vindfang for å minimere varmetap når ytterdør åpnes.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vindfang med overdekket inngang skal være lett tilgjengelig fra parkeringsplass for de ansatte og fra besøksparkering for Avdeling 1 og 2.

Vindfang skal ha glassfelt for å slippe inn dagslys.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.074

Romfunksjonsnr: 01.021

<i>Romnavn</i>	<b>Korridor og trapp</b>	<i>Plassering:</i>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<i>RFP status</i>	<b>Fra SR.074</b>		
<i>Sist endret</i>	<b>Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:11</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>25,40</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.069

Romfunksjonsnr: 01.022

<b>Romnavn</b>	<b>Lagring</b>	<b>Plassering:</b>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.069</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.069</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:20</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>4,90</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom til lagring for de ansatte.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rom med flere skyvedører og plassbygde hyller over hele høyde.

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.002	Hyller til vaktrom, kontorleder, rekvisita/hovedprintrom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.059

Romfunksjonsnr: 01.023

<b>Romnavn</b>	<b>Korridor6</b>	<b>Plassering:</b>	<b>01 - Administrasjonsdel</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.059</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:11</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>3,60</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Trafikk areal.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

I plan U og plan 1.

I plan 1 skal korridor ha mulighet til å deles slik at Avdeling 1 og 2 kan variere i størrelse - fra 2 til 8 ungdomsrom.

Uu-tilpasning med fargebruk som skiller mellom dør og vegg.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.025

Romfunksjonsnr: 02.007

<b>Romnavn</b>	<b>Ungdomsrom 1 - UU</b>	<b>Plassering:</b>	<b>02 - Avdeling 1</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.025</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.025</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:02</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>11,90</b>	<i>Etasjetilhørighet</i> <b>01</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i> <b>016</b>	<i>Omkrrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Universelt utformet soverom til 1 person.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vinduene skal tilrettelegges slik at de kan låses i luftstilling (f. eks med wire). Løsning må velges i samråd med bruker. For å ha kontroll på energiforbruk skal det være en sensor som registrerer om vinduet er åpent eller lukket.

Innfelt belysning.

Timer på data-uttak, hdmi uttak.

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for låsing av vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til åpningsmekanisme av vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Gulvvarme</i>
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>+/- 2 grader C</i>			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Vannbåren</i>			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inkluderer dimming</i>
			<b>Annet</b>		<i>Det skal medtas stikk og USB tilkobling ved seng på soverommene.</i>

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.001	Garderobeskap (ungdomsrom/uu, nattevakt og garderobe + L1 og L2)	0	ARK	1	1	0	0
275.01.001	Sittebenk i ungdomsrom mot yttervegg	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.026

Romfunksjonsnr: 02.008

Romnavn	Ungdomsrom 2	Plassering:	02 - Avdeling 1
RFP status	Fra SR.026		
Utstyr i rom	Fra SR.026		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:02		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	10,40	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	017	0	
	Omkrrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Soverom til 1 person.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vinduene skal tilrettelegges slik at de kan låses i luftstilling (f. eks med wire). Løsning må velges i samråd med bruker. For å ha kontroll på energiforbruk skal det være en sensor som registrerer om vinduet er åpent eller lukket.

Innfelt belysning.

Timer på data-uttak, hdmi-uttak.

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>		Mulighet for låsing av vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krav til åpningsmekanisme av vindu	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming
			<b>Annet</b>		Det skal medtas stikk og USB tilkobling ved seng på soverommene.

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
104.01.001	Seng til ungdomsrom	0	ARK	1	1	0	0
274.01.001	Garderobeskap (ungdomsrom/uu, nattevakt og garderobe + L1 og L2)	0	ARK	1	1	0	0
275.01.001	Sittebenk i ungdomsrom mot yttervegg	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.027

Romfunksjonsnr: 02.009

Romnavn	121 Bad, Bad1 ungdomsrom - UU	Plassering:	02 - Avdeling 1
RFP status	Fra SR.027		
Utstyr i rom	Fra SR.027		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:56		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	018	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Uu-tilpasset delt bad til 1 ungdomsrom og 1 uu-ungdomsrom.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal ha åpen dusj-løsning, vegghengt toalett, begrenset endringsmulighet på dusjtermostat.

Vegger skal være av våtromspanel.

Spotter i tak, lys og stikk over speil.

Dusjvegg må kunne settes opp og demonteres på en enkel måte.

Dorullholder skal monteres integrert i veggen.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant.	Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1	uu-tilpasset.	
Dusj	1		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m <sup>3</sup> /h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.001	Skap til servant	0	ARK	1	1	0	0
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
274.01.002	Høyskap til bad (bad ungdomsrom og gjestettoalett)	0	ARK	2	2	0	0
315.04.001	HCWC	0		1	1	0	0



Status: Fra SR.030

Romfunksjonsnr: 02.012

Romnavn	121 Bad, Bad2 ungdomsrom	Plassering:	02 - Avdeling 1
RFP status	Fra SR.030		
Utstyr i rom	Fra SR.030		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:56		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	4,30	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksomnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Delt bad for to ungdomsrom.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vegg mellom dusj og wc skal være av glassbyggstein.

Dusjvegg skal være en glassvegg med skyvedør i glass. Dusjveggen må utformes slik at den ikke får "stang" over dør.

Øvrige vegger skal være av våtromspanel.

Spotter i tak, lys og stikk over speil.

Dorullholder skal monteres integrert i veggen.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1		
Dusj	1		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m3/h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.001	Skap til servant	0	ARK	1	1	0	0
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
274.01.002	Høyskap til bad (bad ungdomsrom og gjestettoalett)	0	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.024

Romfunksjonsnr: 02.016

Romnavn	Fleksibelt ungdomsrom1	Plassering:	02 - Avdeling 1
RFP status	Fra SR.024		
Utstyr i rom	Fra SR.024		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:03		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	9,40	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	015	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Oppholdsrom for 1 ungdom.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vinduene skal tilrettelegges slik at de kan låses i luftstilling (f. eks med wire). Løsning må velges i samråd med bruker. For å ha kontroll på energiforbruk skal det være en sensor som registrerer om vinduet er åpent eller lukket.

Innvendig glass i vindu skal ha sikkerhetsglass (P4A).

Rommet skal ligge vegg i vegg med vaktrom.

Ingen skarpe hjørner.

Plassbygde møbler og store puter istedenfor stol.

Separat WC med vask med inngang fra rommet.

**Vinduer og Dører**

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
			Mulighet for låsing av vindu	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeanhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	8		Alt synlig og tilgjengelig EL-teknisk utstyr skal være i en utførelse beregnet for institusjoner som tåler høy ytre belastning og slag(kode AG3 etter NEK400-5-51). For belysningsutstyr skal det benyttes minimum IK09 klasse iht. EN 6008-2-75.

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.002	Seng	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.071

Romfunksjonsnr: 02.017

Romnavn	WC og vask Fleks.U.R.1	Plassering:	02 - Avdeling 1
RFP status	Fra SR.071		
Utstyr i rom	Fra SR.071		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 10:00		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	2,20	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

WC med vask.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal være direkte tilknyttet fleksibelt ungdomsrom.

WC må utformes slik at beboerne ikke kan gjemme seg eller gjemme gjenstander i garnityr eller vegg/himling.

Speil skal være av uknuselig materiale.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m <sup>3</sup> /h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.059

Romfunksjonsnr: 02.018

<b>Romnavn</b>	<b>Korridor2</b>	<b>Plassering:</b>	<b>02 - Avdeling 1</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.059</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:11</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>11,50</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Trafikk areal.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

I plan U og plan 1.

I plan 1 skal korridor ha mulighet til å deles slik at Avdeling 1 og 2 kan variere i størrelse - fra 2 til 8 ungdomsrom.

Uu-tilpasning med fargebruk som skiller mellom dør og vegg.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.038

Romfunksjonsnr: 04.001

<b>Romnavn</b>	<b>Entre1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>04 - Treningshybler 1</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.038</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Unik</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:00</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>5,60</b>	<i>Etasjetilhørighet</i> <b>00U</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i> <b>001</b>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Egen inngang til treningshybel.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2	

<b>Artikkelnr</b>	<b>Artikkelnavn</b>	<b>Prioritet</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Antall</b>		<b>Budsjett</b>	
				<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>	<b>Enhetspris</b>	<b>Nettopris</b>
274.01.004	Garderobeskap med skyvedører med speil entre 1	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.042

Romfunksjonsnr: 05.001

Romnavn	Entre2	Plassering:	05 - Treningshybel uu 2
RFP status	Fra SR.042		
Utstyr i rom	Fra SR.042		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:00		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	4,30	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	005	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Egen inngang til uu-tilpasset treningshybel.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.001	Garderobeskap (ungdomsrom/uu, nattevakt og garderobe + L1 og L2)	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.043

Romfunksjonsnr: 05.002

Romnavn	Stue og kjøkken2	Plassering:	05 - Treningshybel uu 2
RFP status	Fra SR.043		
Utstyr i rom	Fra SR.043		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:17		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	19,20	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	006	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Uu-tilpassede stue og kjøkken til treningshybel.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

TV- og datauttak.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	Kjøkkenvask	Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.
Vannforsyning med kran	1	Oppvaskmaskin krever vanntilkobling.	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall sluk skal tilpasses	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	18		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming

**IKT, alarm og signal**

<b>Forsyning/uttak</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Lyd og bilde</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
IKT, standard	2		TV/Radio	1	Opplegg for TV

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.003	Mikrobølgeovn	0		1	1	0	0
106.01.004	Komfyr med 4 platetopper	0		1	1	0	0
106.01.005	Kjøleskap (med fryser)	0		1	1	0	0
315.00.003	Oppvaskmaskin	0		1	1	0	0

Status: Fra SR.044

Romfunksjonsnr: 05.003

Romnavn	<b>Soverom2.1</b>	Plassering:	<b>05 - Treningshybel uu 2</b>
RFP status	<b>Fra SR.044</b>		
Sist endret	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:58</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	<b>9,60</b>	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	<b>0,00</b>	<b>00U</b>
Prosj. romnr:	Høyde	<b>0</b>	
Bruksromnr	Omkrets:	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Uu-tilpasset soverom til treningshybel.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Treningshybel 2 skal ha 2 soverom og det største skal være "foreldrerom".

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming



Status: Fra SR.045

Romfunksjonsnr: 05.005

Romnavn	121 Bad, Bad2	Plassering:	05 - Treningshybel uu 2
RFP status	Fra SR.045		
Utstyr i rom	Fra SR.045		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:04		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	7,70	Etasjetilhørighet 00U
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	009	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Uu-tilpasset bad til treningshybel.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha kombimaskin.

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Vask/kum	1	uu-tilpasset servant	Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Vannforsyning med kran	1	kombimaskin krever vanntilkobling.	
Toalett	1	uu-tilpasset	
Dusj	1		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall skal tilpasses	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
			Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m3/h per toalettsete			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
					Det skal medtas lys og stikkontakt over speil, stikk må også fungere selv om lyset er slukket.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Skap til kombimaskin	0		1	1	0	0
273.02.001	Skap til servant	0	ARK	1	1	0	0
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.05.001	Knagger	0	ARK	3	3	0	0
274.01.002	Høyskap til bad (bad ungdomsrom og gjestettoalett)	0	ARK	2	2	0	0
315.00.004	Kombimaskin	0		1	1	0	0
315.04.001	HCWC	0		1	1	0	0

Status: Fra SR.046

Romfunksjonsnr: 06.001

Romnavn	237 Lekerom, Aktivitetsrom	Plassering:	06 - Fellesarealer for 1 og 2
RFP status	Fra SR.046		
Utstyr i rom	Fra SR.046		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 15:53		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	38,90	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	055	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom til alle beboere og ansatte.

Skal benyttes til blant annet sportslige og kulturelle aktiviteter.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal være tilgjengelig utenfra for beboere. Bare de ansatte skal kunne gå inn innenfra.

Innvendig glass i vindu skal ha sikkerhetsglass (minst 6 mm herdet).

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeanet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	16		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming
			<b>Annet</b>		
					Alt synlig og tilgjengelig EL-teknisk utstyr skal være i en utførelse beregnet for institusjoner som tåler høy ytre belastning og slag(kode AG3 etter NEK400-5-51). For belysningsutstyr skal det benyttes minimum IK09 klasse iht. EN 6008-2-75.

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.003	Høyskap til himling	0	ARK	5	5	0	0

Status: Fra SR.019

Romfunksjonsnr: 07.001

<b>Romnavn</b>	<b>Vindfang1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>07 - Fellesarealer 1</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.019</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Vassmyr, Marit, 9. januar 2019 14:04</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>5,00</b>	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Vindfang for å minimere varmetap når ytterdør åpnes.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vindfang med overdekket inngang skal være lett tilgjengelig fra parkeringsplass for de ansatte og fra besøksparkering for Avdeling 1 og 2.

Vindfang skal ha glassfelt for å slippe inn dagslys.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>		<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.073

Romfunksjonsnr: 07.002

Romnavn	Garderobe1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.073		
Utstyr i rom	Fra SR.073		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 10:01		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	13,30	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	010		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom med oppheng av yttertøy for beboere.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal ha direkte tilknytning til vindfang og til tørkerom.

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.001	Garderobeskap (ungdomsrom/uu, nattevakt og garderobe + L1 og L2)	0	ARK	1	1	0	0
275.01.002	Sittebenk i garderobe	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.020

Romfunksjonsnr: 07.003

Romnavn	Tørkerom1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.020		
Utstyr i rom	Fra SR.020		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 9. januar 2019 14:26		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	7,30	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	011	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Tørkerom til tørking av tøy.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal ha direkte tilknytning til både vaskerom og garderobe.

Gulvoverflaten skal ha vanntett belegg m/oppbrett og fall til sluk.

TE skal medta innretninger/utstyr for tørking av tøy og sko.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.001	Benker til våtrom vaskerom og tørkerom	0	ARK	1	1	0	0
390.05.002	Tørkeskap	0		1	1	0	0

Status: Fra SR.052

Romfunksjonsnr: 07.004

Romnavn	Vaskerom1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.052		
Utstyr i rom	Fra SR.052		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:20		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	12,30	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	030	0	
	Omkrerts:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Vaskerom til hver av Avdeling 1 og 2.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

To vanlige vaskemaskiner og tørketromler.

God benkeplass.

Gulvoverflaten skal ha vanntett belegg m/oppbrett og fall til sluk.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Vannforsyning med kran	2	Vaskemaskin krever vanntilkobling.
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall tilpasses

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.001	Benker til våtrom vaskerom og tørkerom	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
274.45.006	Hyller til vaskerom	0	ARK	2	2	0	0
315.00.001	Vaskemaskin	0		2	2	0	0
390.05.001	Tørketrommel	0		2	2	0	0

Status: Fra SR.068

Romfunksjonsnr: 07.005

Romnavn	226 Vaskerom, Bøttekott1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.068		
Utstyr i rom	Fra SR.068		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 10:00		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	3,20	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrerts:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Renholdsrom til hver av Avdeling 1 og 2.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vask.

Gulvoverflaten skal ha vanntett belegg m/oppbrett og fall til sluk.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	Utslagsvask med bøtterist	Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>		
Avløp med spesielle renskrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Lofilter	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.003	Skap til bøttekott og renholdsrom	0	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.021

Romfunksjonsnr: 07.006

Romnavn	HCWC1 for gjester	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.021		
Utstyr i rom	Fra SR.021		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:54		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	6,00	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	012	Omkrerts:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Universelt utformet toalett med vask.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Tappearmatur (blandebatteri) til vask og toalett skal være berøringsfri.
Toalett	1		
Dusj	1		
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
			Plassering av varmenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
<b>Luft</b>					
Min. friskluftsmengde - annet	<input checked="" type="checkbox"/>	125 m <sup>3</sup> /h per toalettsete.			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.001	Dorullholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
273.04.006	Hygienebeholder	0	ARK	1	1	0	0
274.01.002	Høyskap til bad (bad ungdomsrom og gjestettoalett)	0	ARK	1	1	0	0
315.04.001	HCWC	0		1	1	0	0



Status: Fra SR.053

Romfunksjonsnr: 07.007

Romnavn	Kontor1 (leder)	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.053		
Utstyr i rom	Fra SR.053		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:01		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	11,00	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	031		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Arbeidsplass til 1 person med møtebord til 4 personer.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha innsynsmulighet i dør eller vegg.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.002	Hyller til vaktrom, kontorleder, rekvisita/hovedprintrom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.022

Romfunksjonsnr: 07.008

Romnavn	Samtalerom1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.022		
Utstyr i rom	Fra SR.022		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:04		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	7,80	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr 013	Omkrerts:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom til maks. 4 personer.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	6		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.054

Romfunksjonsnr: 07.009

Romnavn	Vaktrom1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.054		
Utstyr i rom	Fra SR.054		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:23		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	7,00	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	032	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Kontor til 1 person.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Vaktrom skal ha siktnlinjer fra arbeidsplass til korridor, kjøkken, stue og gjennom glass i TV-stue. Glassfeltet skal gi utsyn, men i liten grad innsyn.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Annet</b>		Ventilasjon tilpasses kopimaskin i skap			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.004	Dispenser for antibac	0	ARK	1	1	0	0
274.45.002	Hyller til vaktrom, kontorleder, rekvisita/hovedprintrom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.051

Romfunksjonsnr: 07.010

Romnavn	Soverom nattevakt1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.051		
Utstyr i rom	Fra SR.051		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 09:58		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	5,20	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	029	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Soverom til 1 person.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Rommet skal ligge vegg i vegg med Fleksibelt ungdomsrom i hver Avdeling.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.01.001	Garderobeskap (ungdomsrom/uu, nattevakt og garderobe + L1 og L2)	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.050

Romfunksjonsnr: 07.011

Romnavn	Stue1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.050		
Utstyr i rom	Fra SR.050		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:12		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	70,70	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	028	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Felles stue til beboere i hver Avdeling 1 og 2.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Stue som oppholdsrom sammen med kjøkken skal være plassert sentralt i hver Avdeling.

Rommet skal ha noe stor takhøyde.

Det skal være god fysisk og visuell kontakt med de øvrige felles oppholdsrommene.

Viktig med godt dagslys samt solavskjerming.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeinheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	24		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
271.01.001	Lukket ildsted	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.056

Romfunksjonsnr: 07.012

Romnavn	TV-stue1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.056		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:02		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	15,20	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Oppholdsrom til maks 10 personer.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

For å kunne se hva som skjer inne i TV-stua skal det være glass fra gulv og i en høyde på ca 2 m. Glasset skal være sikkerhetsglass (minst 6 mm herdet).

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon		Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20	Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15	Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C				
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren				

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			TV/Radio	1	Opplegg for TV

Status: Fra SR.023

Romfunksjonsnr: 07.013

Romnavn	Skolerom/aktivitetsrom1 kveld	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.023		
Utstyr i rom	Fra SR.023		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 13:02		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	19,80	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	014	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Arbeidsrom for maks. 8 beboere.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Skal ha innsynsmulighet i dør eller vegg.

Det skal være godt elektronisk opplegg for skolearbeid, med to skjermer på endevegg.

**Sanitær, gass, trykkluft**

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Vask/kum	1	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	12		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming

**IKT, alarm og signal**

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	6		Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.04.002	Såpedispenser	0	ARK	1	1	0	0
273.04.003	Dispenser til tørkepapir	0	ARK	1	1	0	0
273.04.005	Søppelbeholder	0	ARK	1	1	0	0
556.01.001	Veggmontert skjerm	0	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.047

Romfunksjonsnr: 07.014

Romnavn	Kjøkken1	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.047		
Utstyr i rom	Fra SR.047		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:17		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	15,90	Etasjetilhørighet 01
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	025	Omkrets:	0

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Felles kjøkken til Avdeling 1 og 2.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Kjøkkenet skal utformes slik at flere, både ansatte og beboer, kan lage mat samtidig. Kjøkkenet skal stå i direkte forbindelse til spiseplassen.

Gulvbelegg på kjøkken skal tåle vannsøl og ha hulkil.

Komfyr med minst 6 kokeplater skal ikke plasseres på kjøkkenøy.

Hurtig oppvaskmaskin 85 gr.

Kjøkkenet skal kunne stenges av om natten. Kjøleskap og skuffer med mat skal være tilgjengelig fra den åpne delen av kjøkken.

Avstengingen av kjøkkenet må kunne ruller inn/pakkes sammen slik at den ikke stenger for adkomst rundt kjøkkenøy.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1	Kjøkkenvask	Tappearmatur (blandebatteri) til vask skal være ettgreps i forkommet utførelse.
Vannforsyning med kran	1	Oppvaskmaskin krever vanntilkobling.	
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Antall skal tilpasses	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Varme og kjøling</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20 Max. dag 26	Plassering av varmeeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15 Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			
<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>			
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøkkenavtrekk over komfyr og spesialavtrekk for industrioppvaskmaskin			

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	14		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkluderer dimming

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Komfyr med 6 platetopper	0		1	1	0	0
106.01.003	Mikrobølgeovn	0		1	1	0	0
272.01.001	Høyskap til kjøkken	0	ARK	2	2	0	0
315.00.002	(Industri)oppvaskmaskin	0		1	1	0	0



Status: Fra SR.070

Romfunksjonsnr: 07.015

Romnavn	Kjøkken1 åpen del	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.070		
Utstyr i rom	Fra SR.070		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:20		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	20,10	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Kjøkkendel for beboere 24H/7.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Kjøkkendel skal alltid være tilgjengelig, selv når kjøkken er stengt.

Skal ha kjøleskuff og matskuff med benkeplass.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
Temperatur sommer	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. dag 20    Max. dag 26	Plassering av varmeenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gulvvarme
Temperatur vinter	<input checked="" type="checkbox"/>	Min. natt 15    Min. dag 20			
Mulighet for overstyring av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 2 grader C			
Krav til varmekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	Vannbåren			

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4		Sonedelt lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkludert dimming

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.002	Kjøleskuff	0		1	1	0	0

Status: Fra SR.048

Romfunksjonsnr: 07.016

<b>Romnavn</b>	<b>Kjølerom1</b>	<b>Plassering:</b>	<b>07 - Fellesarealer 1</b>
<b>RFP status</b>	<b>Fra SR.048</b>		
<b>Utstyr i rom</b>	<b>Fra SR.048</b>		
<b>Sist endret</b>	<b>Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:17</b>		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	<b>2,70</b>	<i>Etasjetilhørighet</i> <b>01</b>
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	<b>0,00</b>	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	<b>0</b>	
<i>Bruksromnr</i> <b>026</b>	<i>Omkrerts:</i>	<b>0</b>	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Kjølerom til kjøkken i hver avdeling.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Kjølerom skal lydisoleres.

**Varme, ventilasjon, kjøling**

Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon	Varme og kjøling	Verdi	Spesifikasjon
			Krav til kjølekilde	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Elkraft**

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.46.001	Hyller i kjølerom	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.049

Romfunksjonsnr: 07.017

Romnavn	Non-food lager1 og utstyrsrom kjøkken	Plassering:	07 - Fellesarealer 1
RFP status	Fra SR.049		
Utstyr i rom	Fra SR.049		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:18		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	3,60	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	01
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	
	027		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Lagerrom til kjøkken i Avdeling 1 og 2.

**Varme, ventilasjon, kjøling****Spesialventilasjon** Verdi SpesifikasjonAvtrekk **Elkraft****Forsyning** Verdi Spesifikasjon **Belysning** Verdi SpesifikasjonNormal forsyning - antall uttak 6 Bevegelsesstyrt 

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
107.02.001	Fryseskap	0		1	1	0	0
274.46.002	Hyller til non food lager	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.058

Romfunksjonsnr: 09.002

Romnavn	Teknisk rom - varmesentral og ventilasjons	Plassering:	09 - Drift
RFP status	Fra SR.058		
Utstyr i rom	Fra SR.058		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:18		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	119,80	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	070	0	
	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Rom til teknisk drift av bygningen.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Det skal være plass til aggregat på ca. 6-7 m.

TEK-krav med minimum takhøyde på 2,5 m.

Gulvet skal ha vanntett belegg m/oppbrett og fall til sluk.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Annet</b>
Vask/kum	1		Kaldt og varmt forbruksvann fra teknisk rom.
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle tekniske rom med væskeførende rør/installasjoner skal ha sluk. Det skal i tillegg være et sluk per ventilasjonsaggregat.	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Annet</b>	Ventilasjon skal tilpasses teknisk utstyr/installasjoner.
--------------	---

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Annet</b>		Det skal være hovedfordeling i dette rommet, må bygges eget rom til dette. Antall stikk på dette rommet må prosjekteres

**IKT, alarm og signal**

<b>Annet</b>	Skal være IKT fordeling for Statsbygg eiendom og brukers sprednett i dette rommet, må bygges rom til dette.
--------------	---

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.005	Hyller i garasje	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.072

Romfunksjonsnr: 10.001

Romnavn	Garasje til tre biler	Plassering:	10 - Utendørs
RFP status	Fra SR.072		
Utstyr i rom	Fra SR.072		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 16:19		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	72,20	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Plass til tre biler og tre sykler m.m..

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Garasjen skal være uisolert.

Garasjen skal ha dobbeltport (bredde på minst 5 m) og enkeltport (bredde på minst 3 m). Portene skal ha høyde på minst 2,2 m. Portene skal være uisolerte og ha automatisk åpning. Portene må være robust og tåle spark uten å få bulker.

Dør til atskilt sykkelbod i gavl skal ha min. bredde på 1 m.

Det skal være ladepunkt for to biler og en sykkel.

Sykler skal være i separat bod på 12 m2 i en endevegg.

Gulv i garasjen og 0,5 m opp på vegg må kunne spyles. Det skal være fall til slukrenne med varmekabel.

Vannkran på yttervegg.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Vannforsyning med kran	1	Frostfri spylekran
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avløp med spesielle renskrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Oljeutskiller

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Annet</b>		
		2 ladestasjoner til elbil "Mode 3 type 2". en av ladestasjonene i garasjen må være 22kw. 1 ladepunkt for sykkel i sykkelbod Det skal være varmekabel i slukrenner. Antall stikk må prosjekteres.

**IKT, alarm og signal**

<b>Annet</b>	
	Uttak for accesspunkt for trådløsdekning.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.45.005	Hyller i garasje	0	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.062

Romfunksjonsnr: 10.002

Romnavn	311 Avfallsrom, Avfallsbod	Plassering:	10 - Utendørs
RFP status	Fra SR.062		
Sist endret	Vassmyr, Marit, 10. januar 2019 13:30		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	19,00	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U/ute
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	074		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Utebod for avfallskontainere.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Boden må tilrettelegges for kommunens avfallskontainere for storhusholdning og tilfredsstillende øvrige kommunale krav.

Gulv og 0,5 m opp på vegg må kunne spyles. Det skal være fall til sluk.

Rom med direkte utgang til de aktuelle funksjonene.

Skal være isolert og frostfri.

**Sanitær, gass, trykkluft**

<b>Vannforsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Vannforsyning med kran	1	Frostfri spylekran
<b>Avløp</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Varme, ventilasjon, kjøling**

<b>Spesialventilasjon</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Avtrekk	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Elkraft**

<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Status: Fra SR.063

Romfunksjonsnr: 10.003

Romnavn	Utebod	Plassering:	10 - Utendørs
RFP status	Fra SR.063		
Utstyr i rom	Fra SR.063		
Sist endret	Alnes, Oddbjørn, 9. januar 2019 10:00		
<b>Koding</b>	<b>Arealer</b>	<b>Grupper</b>	
Tegningsnr:	Programmert	68,00	Etasjetilhørighet
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	00U/ute
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
	075		

**Beskrivelse****Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)**

Tredelt utebod til lagring for beboere, sykkelparkering, samt lagring av hageutstyr.

**Arkitektrettede funksjonskrav**

Tredelt utebod skal plasseres gunstig med hensyn til biltransport.

Utebod skal være isolert.

Utebod skal deles i:

- Lagringsområde med 2 m2 per beboer - totalt 10 beboere. Lagringsplass bygges opp med netting og låsbare dører. Areal 30 m2.
- Eget område i boden for å kunne låse fast 10 sykler. Gulvet i området for sykler må kunne spyles. Areal 18,4 m2.
- Eget område for lagring av hageutstyr, gressklipper, utemøbler, veisalt o.l. Areal 19,6 m2.

**Elkraft**

<b>Forsyning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Belysning</b>	<b>Verdi</b>	<b>Spesifikasjon</b>
Normal forsyning - antall uttak	4		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.001	Sykelstativ	0	ARK	10	10	0	0