

PFSP Kraftkabel i aluminium 4 x 240Al/70Cu

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden



Egenskaper	Självslocknande och låg brandspridning EN 60332-1-2
Brannklasse	Eca
CPR - DoP	2017058_DOP.pdf 2017062_DOP.pdf
Conductor	16 mm ² Entrådet, rund aluminium 25...240 mm ² Flertrådet, sektorformet aluminium
Isolasjon	PVC-plast
Identifikasjon	Identifikasjon etter HD 308 S2:2001
Fyllmateriale	Plastbånd
Cu skjerm	Kobbertåder og kobberbånd
Outer sheath	Grå blyfri PVC

Kode: 4 x 240Al/70Cu
Reka kode: 1311429-5--nb
Förpackning (m): 500 K24

Spenning	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	59
Vekt (kg/km)	4760
Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm)	70

Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med bare en bøy (cm) 58

Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne (kN) 20

Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km) 0,125

Min. handteringstemperatur (°C) -10

Max Bruk (°C) 70

Kortslutning 5 s °C 160

EI-nummer 1013152

EAN kode 6438176005538



Nedlastet fra www.rekakabel.no 8.2.2019. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.