


Kumramme: Flytende ramme i seigjern med kontrollåpning i rammeskjørtet, 400 KN - NS1990
 Kumlokk: Seigjern 400 KN, type Odin - tett, Balder (NSTTVU) el. tilsv., uten låsarmer med helt tette spetthull og påstøpt pakning av polyuretan, m/ Færder kommunes logo.

 FÆRDER KOMMUNE	Tegn.dato: 12.1.2012
	Rev .dato: 20.04.2018
	Sign.: HJ - VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:5 (A4)
MONTERINGSPRINSIPP KUM-TOPP	Tegn.nr FK-006