



ANMERKNINGER:

- DET SKAL BENYTTES STEINMEL 0-4 MM FOR ETABLERING AV STRØMNINGAVSKJÆRER.
- STRØMNINGSAVSKJÆRINGEN BYGGES OPP TIL 30 CM OVER GRUNNVANNSTANDEN, MIN. 30 CM OVER TOPP OMFYLLING.
- ØKT KVALITETSKRAV PÅ LEDNINGS-MATERIALET I LEIRSKIKTET MÅ VURDERES I HVERT ENKELT TILFELLE.

 FÆRDER KOMMUNE	Tegn.dato: 12.1.2012
	Rev .dato: 04.04.2018
	Sign.: HJ - VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:50 (A4)
LENGDESNITT GRØFT MED STRØMNINGSAVSKJÆRING	Tegn.nr FK-021