



### TEGNFORKLARING VA

Existerende	Ny	UTGÅTT / UTGAR	Existerende	Ny
AVLØP FELLES	AVLØP FELLES	UTGÅTT / UTGAR	UTGÅTT / UTGAR	UTGÅTT / UTGAR
SPILLVANN	SPILLVANN	UTLØP	UTLØP	UTLØP
OVERVANN	OVERVANN	HYDRANT	HYDRANT	HYDRANT
DRENSLEDNING	DRENSLEDNING	BRANNVENTIL	BRANNVENTIL	BRANNVENTIL
PUMPELEDNING	PUMPELEDNING	STRØMNINGSAVSKJERING	STRØMNINGSAVSKJERING	STRØMNINGSAVSKJERING
SLUK / SANDFANG	SLUK / SANDFANG	VARERØR	VARERØR	VARERØR
REG KUM / KUM	REG KUM / KUM	ISOLASJON	ISOLASJON	ISOLASJON
ST KRAN	ST KRAN			
BEKKEINNTAK	BEKKEINNTAK			

### KART SYMBOLER

- SIKRE GRENSER
- USIKRE GRENSER
- HEKK
- MURLODDRETT

### EKS. KABELANLEGG

- HØYSPENT
- LAVSPENT
- LUFT TRASE HØYSPENT
- LUFT TRASE LAVSPENT
- VEILYS
- TELE KABEL
- TRAFØ
- EL-SKAP
- MASTSTOLPER

### MERKNADER:

- HENVISER TIL ØVRIGE ANBUDESTEPNINGER OG FÆRDER KOMMUNES VA-NORM
- Plassering av og antall strømningsavskjærere skal bestemmes
- ISAMRÅD MED BYGGELEDER I ANLEGGSPASEN
- STIKKLEDNINGSTRASEER MA TILPASSERES EKISTERENDE TRÆR/VEGETASJON
- EKISTERENDE STIKKLEDNINGER SOM ER MARKERT MED TEKST "MA AVKLARES I ANLEGGSPASEN" SKAL UNDERSØKES UNDER ANL. FASEN FOR Å KONTROLLERE OM DE ER I DRIFT ELLER IKKE OG EVT. HVOR DET KOMMER FRA
- STIKKLEDNING: VL Ø32 PE, SP Ø110 PVC, OV Ø125 PVC
- DET SKAL BENYTTES STREKKFASTE PÅKNINGER PÅ ALLE RØR OG RØRDELER OGSÅ I KUM

- Ø650 SF: 1, 2, 3, 4 og 8  
 - Ø1000 SF: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18

1 Prevegraving v/anleggsstart for evt. justering av plan og profil  
 2 Må avklares m/satellittkamera v/arb. oppstart

Rev	Endring	Dato	Tegn.	Kontr.
<b>FÆRDER KOMMUNE</b>				
<b>MAUDS VEI - LINDE</b>				
<b>VA - ANLEGG</b>				
<b>PLAN</b>				
<b>NY - VA</b>				
<b>VA CONSULT</b>		TILBUDSTEPNING Tegn.-VI Ansv.: FS Kontr.: EW Målestokk: Høydesystem Dato: 14.11.19 Prosjektnr. Tegn.nr. Rev. <b>17108 H2.01</b>		
VA CONSULT AS SANDEFJORD Tlf. 479 23 606 www.vaconsult.no				