ARCON Prosjekt as | PROSJ. NR 3785-101 | PROSJEKT: | TEGN. A80-01 | REV: | DATO: 20.11.19 | KTR.: | GOT

	Forprosjekt		120	121	130	131	132	133	134	135	136	137	138			141	142	143	144			151	152	153	154	155	156												
	ROMBEHANDLINGSSKJEMA - 1. ETASJE		Sosialt rom	Teknisk rom	Entre	Korridor	Lærergarderobe	Lærergarderobe	Sluse/Tribune	Garderobe	Dusj	HCWC	Sluse			Garderobe	Dusj	HCWC	Sluse			Materialrom	Flerbrukshall	Vaskesentral	Materialrom	Teknisk rom	Teknisk rom	Under Tribune											SUM
H		m²																																					
I	Gipsplatehimling, sparkles og males et strøk (støvbinding)	m²																																					
M		m²																																					
L	Støvbinding - maling to strøk	m²																								x	x												
I	Syst.himling 20mm mineralull, A-kant	m²							x	x		x	x			x		x	x			x			x														
N	Syst.himling med hygieneplater	m²					x	x			x						x							x															
G	Syst.himling 40mm akustikkplater, A-kant	m²	x		x	x																	x																
V	48 mm utlekting og isolasjon + spilepanel h= 3,0 m	m²																					x																
E		m²																																					
G	Våtromsplater m bilde godk. Av BH o ARK	m²																																					
G	Våtromsplater	m²							x	x		x	x			x		x						x															
E	Akustiske flåter	m²																																					
R	Utvendig spilekledning	m²																																					
	Gipsplate, sparklet og malt, våtromsmaling	m²																																					
	Gipsplate, sparklet og malt 2 strøk	m²	x	x	x	x													x			x	x		x	x	x												
	Keramiske glasserte fliser for dusj-rom inkl smyg	m²					x	x			x						x																						
G	Linoleum banebelegg, Topshiled 2 lag renoverbar, fritt fargevalg, oppbrett	m²																				x			x														
U	Støtdempende underlag (kork/skum)	m²																																					
L	Betong, 2-komponent gulvmaling	m²																																					
V	PVC-fritt våtromsbelegg m/ oppbrett. Sklisikkert	m²	x	x					x	x		x	x			x		x	x					x		x	x												
	Sportsgulv	m²																					x																
	Renholdssone	m²			x	x																																	
	Støvbinding betong	m²																										x											
	Flis - Sklisikker i våtrom	m²					x	x			x						x																						
D	Omkrets	m																																					
I	Nettom romhøyde	m																																					
V	Areal gulv	m²																																					
.	Brutto Areal vegg	m²																																					
	Nettoareal under himlinger	m²																																					
	Dører	m²																																					
	Fradrag golvlist	m																																					
	Innvendige vinduer	m²																																					