



BERGEN KOMMUNE

Driftsinstruks for Bymiljøetatens lekearealer

Kompetansekrav knyttet til drift av lekeplassutstyr:

Utbedringer av lekeplassutstyr skal kun utføres av personer med dokumentert kunnskap om gjeldende lovverk, standarder og klassifisering av avvik.

Renhold

Renhold utføres minimum ukentlig hele året. Med renhold menes fjerning av overflatebuss, knekte greiner, løv og andre uønskede elementer i anlegget.

Renhold omfatter i tillegg til bakkenivå også uønskede elementer i trær og på parkinventar med mer.

Tagging/graffiti

Tagging/graffiti skal fjernes minimum månedlig på alt inventar som fremkommer av anleggskortet, dvs. benker, lekeplassutstyr, avfallsbeholdere med mer.

Det tillates benyttet antigraffiti midler forutsatt at disse ikke inneholder helsefarlige stoffer eller på annen måte er til ulempe/fare for publikum.

Lekeplassutstyr

Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.

Lekeplassutstyret skal fungere korrekt og være i sikkerhetsmessig stand i henhold iht. gjeldende **myndighetskrav** og NS 1176-1-11 og 1177.

Med myndighetskrav menes: De til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regelverk som kommer til anvendelse i barns lekemiljø.

Eksempler på myndighetskrav er: *Lov om produktkontroll, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, Forskrift om miljørettet helsevern* med mer.

Rengjøring av lekeplassutstyr skal gjennomføres 1 gang per år, på våren. Overflatebehandling av lekeplassutstyr og avtales spesielt.

Drift og vedlikehold skal utføres etter produsentens anbefalinger.

Utbedringer av avvik

All utbedring av lekeplassutstyr skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

Drift/ettersynsinstruks lekeplassutstyr

Alle slitedeler skiftes og påkostes av oppdragstaker.
Det skal foretas utbedringer av avvik iht. følgende instruks:

A-avvik

skal lukkes umiddelbart og senest innen 5 arbeidsdager fra avvik er oppdaget. Stenging av lekeplass skal utføres når det foreligger akutt fare for tap av liv eller invaliditet/varige men. Oppdragsgiver skal varsles umiddelbart dersom stenging foretas.

B-avvik

skal lukkes så snart som mulig og senest innen 20 arbeidsdager fra avvik er oppdaget.

C-avvik

skal lukkes innen neste kvartalsvise/årlige funksjonsettersyn, evt. etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

Sandkasser

SU, Sandkasse Utsifting

Sandkasser skal kontrolleres og rengjøres ukentlig. Med rengjøring menes her: Fjerning av boss, ugress, glasskår, sprøyter, sprøytespisser, ekskrementer og lignende. I tillegg skal sanden rakes 1 gang i uken på sommeren og hver 14. dag på vinteren. Renholdet skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema. Årlig i april skal *gammel sand fjernes* ut i en dybde på 30 cm og *fylles opp med ny sand*. Sandkassesand utenfor sandkassen skal fjernes slik at terreng høyden rundt sandkassen er lik tilstøtende terreng. Det skal kun nyttes pussesand med godkjent arseninnhold ($< 2\text{mg Arsen/kg}$). Dokumentasjon på godkjent Arsenverdi skal fremlegges for oppdragsgiver på forespørsel.

SE, Sandkasse Etterfylling

Sandkasser skal kontrolleres og rengjøres ukentlig. Med rengjøring menes her: Fjerning av boss, ugress, glasskår, sprøyter, sprøytespisser, ekskrementer og lignende. I tillegg skal sanden rakes 1 gang i uken på sommeren og hver 14. dag på vinteren. Renholdet skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema. Sand skal *etterfylles* en gang årlig: I april måned. SE skal utføres året etter utført SU.

Sandkassesand utenfor sandkassen skal fjernes slik at terreng høyden rundt sandkassen er lik tilstøtende terreng. Det skal kun nyttes pussesand med godkjent arseninnhold ($< 2\text{mg Arsen/kg}$). Dokumentasjon på godkjent Arsenverdi skal på forespørsel fremlegges for oppdragsgiver.

Fallunderlag

Fallunderlag av fallunderlagssand

Fallunderlag av fallunderlagssand skal kontrolleres og rengjøres ukentlig. Med rengjøring menes her: Fjerning av boss, glasskår, sprøyter, sprøytespisser, ekskrementer og lignende. Renholdet skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

Fremmedelelementer i/på fallunderlaget skal fjernes ukentlig. Med fremmedelelementer menes her: Fjerning av stein, benker og andre løse gjenstander.

Fallunderlagssand skal etterfylles og/eller freses/løses opp ved behov, dvs. når sanden ikke lenger har foreskrevne lagtykkelse eller av andre årsaker ikke lenger oppfyller krav/egenskaper til støtdempende materiale.

Fallunderlagssand utenfor fallunderlagssonen skal fjernes slik at terreng høyden rundt fallunderlagssonen er lik tilstøtende terreng.

Fallunderlag av kunststoff

Fallunderlag av kunststoff skal kontrolleres og rengjøres ukentlig. Med rengjøring menes her: Fjerning av boss, glasskår, sprøyter, sprøytespisser, ekskrementer og lignende. Renholdet skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

Fremmedelelementer i/på fallunderlaget skal fjernes ukentlig. Med fremmedelelementer menes her: Fjerning av stein, benker og andre løse gjenstander.

Fallunderlag av bark/flis

Fallunderlag av bark/flis skal kontrolleres og rengjøres ukentlig. Med rengjøring menes her: Fjerning av boss, glasskår, sprøyter, sprøytespisser, ekskrementer og lignende. Renholdet skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

Fremmedelelementer i/på fallunderlaget skal fjernes ukentlig. Med fremmedelelementer menes her: Fjerning av stein, benker og andre løse gjenstander.

Fallunderlag av bark/flis skal etterfylles og/eller freses/løses opp ved behov, dvs. når sanden ikke lenger har foreskrevet lagtykkelse eller av andre årsaker ikke lenger oppfyller krav/egenskaper til støtdempende materiale.

Bark/flis utenfor fallunderlagssonen skal fjernes slik at terrenghøyden rundt fallunderlagssonen er lik tilstøtende terreng.

Øvrige anleggselementer

Liste over anleggselementer som det skal utføres skjøtsel og drift på fremkommer av objektlistene for hver enkelt lekeplass. Det vises til teknisk beskrivelse for krav til utførelse.

Vegetasjon

Giftig/helseskadelig vegetasjon skal ikke forekomme på lekeplasser eller innenfor barns naturlige rekkevidde, med mindre annet er avtalt med oppdragsgiver.

For opplisting av giftige planter, se: <http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/>



BERGEN KOMMUNE

Ettersynsinstruks for Bymiljøetatens lekearealer

Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.

Lekeplassutstyret skal fungere korrekt og være i sikkerhetsmessig stand i henhold iht. gjeldende **myndighetskrav** og NS 1176-1-11 og 1177.

Med myndighetskrav menes: De til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regelverk som kommer til anvendelse i barns lekemiljø.

Eksempler på myndighetskrav er: *Lov om produktkontroll, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, Forskrift om miljørettet helsevern* med mer.

Kompetansekrav knyttet til ettersyn av lekeplassutstyr

Ukentlig visuelt ettersyn: Kontrollør skal ha dokumentert kjennskap til gjeldende lovverk, standarder og fareklassifisering av avvik.

Kvartalsvis funksjonsettersyn: Kontrollør skal være sertifisert av Norsk sertifisering A/S eller ha tilsvarende dokumentert kompetanse. Sertifikat må være gyldig.

Årlig hovedettersyn: Kontrollør skal være sertifisert av Norsk sertifisering A/S eller ha tilsvarende dokumentert kompetanse. Sertifikat må være gyldig.

Ettersyn

Det skal utføres ettersyn iht. følgende instruks:

UVE, Ukentlig Visuelt Ettersyn (ukentlig hele året)

Ettersynet utføres iht. NS 1176-11 pkt 6.2 a). Ettersynet omfatter hele lekeplassområdet inklusiv lekeplassutstyr og dets bestanddeler, gjerder, trapper, dekke, innramminger, vegetasjon med mer. Avvik iht. myndighetskrav og NS 1176 og 1177 skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

KFE, Kvartalsvis FunksjonsEttersyn (3 ganger pr år)

Ettersynet utføres iht. NS 1176-11 pkt 6.2 b). Ettersynet omfatter hele lekeplassområdet inklusiv lekeplassutstyr og dets bestanddeler, gjerder, trapper, dekke innramminger, vegetasjon med mer. Det skal nyttes testsonder og/eller annet relevant prøveutstyr. Avvik iht. myndighetskrav og NS 1176 og 1177 skal journalføres på Bymiljøetatens standardskjema.

ÅHE, Årlig HovedEttersyn (1 gang pr. år)

Ettersynet utføres iht. NS 1176-7 pkt 6.2 c). Ettersynet omfatter hele lekeplassområdet inklusiv lekeplassutstyr og dets bestanddeler, gjerder, trapper, dekke innramminger, vegetasjon med mer. Det skal nyttes testsonder og/eller annet relevant prøveutstyr. Avviksrapport skal inneholde bildedokumentasjon. Avvik iht. myndighetskrav og NS 1176 og 1177 skal journalføres på Bymiljøetatens standard skjema

Avvik

Stenging av lekeplass/lekeplassutstyr skal utføres når det foreligger akutt fare for tap av liv eller invaliditet/varige men og dersom avviket ikke kan utbedres umiddelbart.

Lekeplassutstyr som har alvorlige konstruksjonsmessige svakheter og der det ikke er forsvarlig/lønnsomt med utbedringer, skal fjernes umiddelbart etter at avvik er oppdaget.

Oppdragsgiver skal varsles umiddelbart dersom stenging eller fjerning av utstyr foretas.

Avvik skal klassifiseres som følger:

A = Avvik som kan medføre fare for barnets liv.

B = Avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet.

C = Avvik som kan føre til mindre alvorlig skade.

