



Prinsippskisse - Montering av vindu langt ut i vegg.  
 Vinduer skal ha to-trinns tetting og skal fuges både inn- og utvendig.  
 Det skal legges membran over vannbrett over vindu. Membran klebes mot eventuell eksisterende kubbing over vindu. Dersom det ikke ligger kubbing der, må det monteres.  
 Det understrekes at dette er en prinsippskisse med fokus på å vise tetting og lufting omkring vindu, og at løsnignen må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.	
			Fag		Format	
	Forsvarsbygg		RIB		A3	
	Støytiltak utenfor basen		Dato		13.11.2017	
	Prinsipp skisse 7		Format/Målestokk:		1:5	
	Montering av vindu langt ut i vegg					
 www.multiconsult.no		Status	Anbud	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	RSFS	TSU	BS
		417205	00-00/00-B-TEG-1407-E			01