



Beskrivelse: Omfatter kun rom 107 (Lab)

Lab skal ha plass til følgende:

- Celleteller med printer. Benkplass ca. 100cm. (må ha avløp)
- Senkning Benkplass ca. 50cm
- Vippe. Benkplass ca. 50cm
- Hb / Glukose. Benkplass ca. 50cm
- CRP Benkplass ca. 50cm
- HBA1C / ACR Benkplass ca. 50cm
- Urinalyser Benkplass ca. 50cm (trenger avtrekk)
- Hemofec Benkplass ca. (trenger avtrekk)
- Div, hurtiganalyser Benkplass ca. 50cm
- Sentrifuge Benkplass ca. 50cm (trenger eget bord på grunn av vibrasjoner som kan forstyrre andre apparater)
- Kontorplass Benkplass ca. 100cm
- Kjøleskap Avsatt plass ca. 60cm
- Vask
- Avtrekk Punktavsug eller avtrekksskap (vurderes av lev.)

Vask med stålplate, til både håndvask analyser i samme vask for å spare plass. Det er lite veggplass til overskap, så plass under benker bør utnyttes maksimalt.

Benk mot fasadevegg må trekkes ca. 150mm fra vegg for sirkulasjon av radiatorvarme. Ved for liten plass kan det vurderes å gå ned til 500 mm benkeplate mot fasadevegg

Rev.	Dato	Endring
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Sikringskap | Stikkontakt dobbel jordet |
| Panelovn 1000 W | Stikkontakt enkel jordet |
| Panelovn 400 W | Stikkontakt dobbel tele/data |
| Lysrørarmatur | Stikkontakt enkel tele |
| Taklampe Rondo | Røkdetektor |
| Lampe på vegg | Manuell brannmelder |
| Bryter topolet | Ringklokke |
| Bryter enpolet | Markeringslys |
| Antenneuttak | Ledelys |

Dato : 20.11.19	Konstr./Tegnet KIH	Prosjekt nr. : XXXX	Målestokk 1:40	Tegning nr. : XXXXXX	Rev. nr. : -
Midlertidig legekontor Rådhus II 1. etg. xxx			Laboratorium		