


Oppriss glassfasade, akse A-B/1-7, M 1:50

Kommentar

Glassfasade skal oppfylle krav iht TEK 17.  
 Dette skjemaet er foreløpig og må senere kontrolleres mot kravene i TEK 17.

- U-verdi (gjennomsnittlig) for alle glassfasader  $\geq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .
- Glass i vinduer skal ha nøytralt utseende og god lysgjennomgang (min. 65%)
- G-faktor  $\leq 0,5$
- Vinduer/glassfelter som er plassert med lavere brystningshøyde enn 0,8m utføres med personsikkerhetsruter.
- Glassfasade utføres i heltre av eik
- Glassfasade skal leveres ferdig overflatebehandlet med forskjellig farge inn- og utvendig.
- RAL-Farge innside: må detaljprosjekteres avklares med ARK
- RAL-Farge utside: må detaljprosjekteres avklares med ARK
- Kfr., NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg - Krav til klasser ulike bruksområder, for riktig valg av glasstype (herdet/laminert), glasstykkelse, mm.
- Innbruddssikring: Glass i vinduer med underkant lavere enn 4 m over terreng skal være spesielt sikret mot demontering utenfra.
- Utvendige karmen/lister skal være sikret mot innbruddsangrep. Benyttes skruer, skal disse være "enveisskruer".

-	13.12.2019	Totalentrepriseunderlag	AMU	KBE		
Rev	Dato	Korreksjon	Tegn	Sign		
		HRTB A/S Arkitekt MNAL St.Olavs gt. 28 0166 Oslo Telefon: +47 22993230 E-post: firmapost@hrtb.no www.hrtb.no NO 912 838 161 MVA	Modalen næring- og tenestesenter Mo 3 5729 Modalen Gnr. / Bnr: 76/20 <b>Skjema utvendig glassfasade</b>			
Tegnet av:	Kontrollert:	Prosjektfase:	Dato:	Målestokk:	Tegning nr.:	Rev:
AMU	KBE	Totalentrepriseunderlag	10.04.2019	1:50	A60-3	-