



- TEGNFØRKLARINGER**
1. HC-servant, tilpasset bevegelsehemmede
  2. HC batteri med lang hendel
  3. Innfelt speil
  4. Plass til såpedispenser, plassert over avfallsbeholder
  5. Plass til tørkepapirholder
  6. Plass til avfallsbeholder
  7. plan 1.et: Garderobebebenk, sittehode ca. 400 mm, gjennomgående sittebebenk i helte, NB. må tåle vannsøl, høy luftfuktighet.
  8. plan 1.et: låsbare garderobeskap m/ventilasjonskammer, nøyaktig type og utførelse under avklaring, overflate utført med 3 farger, vannbestandig corpus, ca. 400 mm understell ev. vegghengt
  9. Dusjpanel, tilrettelegges dusjpanel for orienterings- og bevegelsehemmede
  10. Veggmontert klappsete, h = 500 mm over gulv
  11. Såpeholder dusj, montert h = 900 mm over gulv
  12. Støtteståndtak, montert h = 900 mm over gulv.
  13. Bøylehåndtak på innside av dør, montert på skrått, høyde = 850 mm, sentrert på dør
  14. Ettgreps dusjarmatur m termostat, 900-1100 mm over f.g.
  15. Servant
  16. Plass til toalett-papir-dispenser, avrivningsflaten ca. 700 mm over f.g., ca. 0,2 m foran forkanten av klosettskålen
  17. Feste til toalettbørste, plass til toalettbørste
  19. Plass til sanitetsbindbeholder, ok montasjehøyde = ca. 500 mm over f.g (ved dametoaletter)
  20. Plass til toalett-papirholder plassert under armstøtte
  21. Vegghengt toalett m veggmonterte, nedfellbare armstøtte på begge sider i høyde 0,8 m avstand 0,6 m avstand mellom støttene, toaletttrull på armstøtten, sittehode h = 500 mm
  22. Knagge i rustfritt stål med to kroker, montasjehøyde = ca. 1600 mm over f.g./ 1100 over f.g. i HC toaletter / garderobes
  23. Vegghengt toalett
  24. Stillebord

**GENERELT FOR INVENTAR I ALLE WC OG HCWC-ROM**

Det tas med en dørstopper til hver dør.  
Speil skal innfelles i flisledning, fuges inn i flis og skal passe i bredden uten skjæring av flis.  
Flisfuge på vegg skal korrespondere med fuge på gulv.  
Flismonsteret skal legges ut slik at kapp blir minst mulig mindre enn 1/2 flis.  
Gjennomgående fliser på gulvet  
Da gjennomgående fuger på gulvet ikke lar seg gjennomføre, kan en stålprofil el. endring i flisforband anvendes. Overgang/skjøt skjøt skal være sentrert under dør.  
Installasjoner skal sentreres i flis eller fuge

**FLISTYPER OG FUGEFARGER**

**VEGGFLISER**  
Vegger skal ha flistype A:  
Format 100x300 i løpende forband med 1/2 steins sprang  
Vitra Colour Series eller tilsvarende  
Farge: avklares med ARK i detaljprosjekt

Fuger og elastiske fuger vegg, mot himling, dører og i hjørner, skal være farge avklares med ARK-valgfritt (SCHÖNOX)  
Ved tilslutning av fliser til benkeplater, servant, wc, listverk m.v. skal det benyttes en varig elastisk fugemasse tilsatt alge-/soppdrepende middel.  
Fugemassen skal ikke inneholde stoffer som kan virke negativt inn på innneklima. Harde og myke fuger skal tåle sure vaskemidler.  
Fliser skal legges opp til uk himling.  
Hjørnelist type: Schluter Quadec eller likeverdig

**GULVBEHANDLING**  
Gulv utført som epoxygulv  
Nøyaktig type avklares i detaljprosjektet  
Farge: valgfritt, sklisikkerhet: ≥ R10B  
Epoxygulv lages med 100 mm sokkel, lagt på buet hulklil

-	13.12.2019	Totalentrepriseunderlag	AMU	KBE
Rev	Dato	Korreksjon	Tegn	Sign
		HRTB A/S Arkitekter MNAL St.Olavs gt. 28 0166 Oslo Telefon: +47 22993230 E-post: firmapost@hrtb.no www.hrtb.no NO 912 838 161 MVA	<b>Modalen næring- og tenestesenter</b> Mo 3 5729 Modalen Gnr. / Bnr. 76/20 <b>Skjema toaletter</b>	
Tegnet av:	Kontrollert:	Prosjektfase:	Dato:	Målestokk:
AMU	KBE	Totalentrepriseunderlag	10.04.2019	1:50
			Tegning nr.:	Rev:
			A60-14	-