

Miljøskadelig avfall / fraksjon	Lokalitet	Håndtering	Mengde
Asbest Sementbasert bygningsplater Rørisolasjon (bend)	Bygningsplater	Eventuelle funn: Håndteres og leveres som asbestholdig avfall.	2,0 tonn
Klorparafiner Isolerglassvinduer Fugemasser Gulvbelegg	Vinduer, fugemasse, etc	Alt avfall med klorparafiner håndteres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak	2,0 tonn
CCA – tungmetaller	Rekkverk utvendig, etc	CCA- impregnert trevirke skal deklarerer og leveres godkjent mottak som egen fraksjon	0,6 tonn
PCB Gulvbelegg Maling, fug.m Vinduer	Vinduer.	Håndteres som farlig avfall og leveres godkjent mottak	1,0 tonn
BFH – bromerte flammehemmere	PUR- skum, rørisolasjon	Leveres godkjent mottak som egen fraksjon. Må deklarerer.	0,03 tonn
Ftalater	Gulvbelegg	Håndteres som farlig avfall.	6,0 tonn
KFK / HKFK – fluorholdige gasser		Leveres godkjent mottak for tapping av væsker.	
EE- avfall	Hele bygget / alle etasjer	Leveres godkjent mottak for EE-avfall	4,0 tonn
PAH – polyaromatiske hydrokarboner	Takpapp	Håndteres som farlig avfall og leveres godkjent mottak	2,0 tonn
Tungmetaller Bly	Deler av betong og mur og maling	Rent bly kan leveres til skraphandler.	380 tonn