



**Nytt møterom på hems**, vegger bygges langs ytterkant av hems på sidene og mot vest. Ny vegg mot øst plasseres midt i eksisterende takbukk mot trapp.

Følgende er tatt med:

- Reisverk av 48x98 med isolasjon og ett lag gips på begge sider av veggen
- 1 ny glassdør 9x21 og 2 fastkarmvinduer 6x189 (ett på hver side av døra), mot trapp. Hvitmalte karmner.
- 7 nye fastkarmvinduer 13x14 med lydglass, hvitmalt. 3 stk. på siden mot trapp, 4 stk. på andre siden. Plasseringer tilpasses takbukker på hems
- Montering, utforing og belistning av 1 dør og 9 vinduer
- Nødvendige tak og fotlister
- Rigg/drift kostnad
- **Sparkling og maling av vegger, se eget punkt.**

**Tilbud arbeider og materiell som beskrevet over, kr \_\_\_\_\_ eks. mva.**

### **Overslag sparkling og maling av nye vegger**

Har fått muntlig avklaring med Malermester Jan Larsen AS på Tynset om at de kan ha tid til å påta seg sparkling og maling av nye vegger som beskrevet over. Imidlertid har de ikke mulighet til å påta seg dette før tidligst i slutten av september 2019

Kostnader med sparkling og maling er gjort som et overslag på beregnet m<sup>2</sup> overflate.

Det mest gunstige vil være at dette utføres på timer og med et påslag på faktura. (nettoppris + 15%)

- Sparkling og maling av ca. 130 m<sup>2</sup> med gipsvegger
- Reisetid og km-godtgjøring for malere
- Rigg/drift kostnad

**Overslag sparkling og maling, kr \_\_\_\_\_ eks. mva.**

### **Nytt tak (platetak)**

Tak i sør/øst siden av bygget ble lagt om høsten 2017 pga. lekkasje rundt takvinduer.

Vinduene ble bestemt fjernet, takplatene ble fjernet, nytt undertak montert. Nye sløyfer, lekter og nye takplater ble montert.

Det er nå ønskelig at takvinduene på Nord-siden av taket byttes samtidig med at taket legges om slik som ble gjort på motstående side.

Imidlertid viser det seg at eksisterende takvinduer har karm-mål som ikke lenger leveres som standard, og i tilfelle må spesialbestilles. Dette er vurdert som en kostbar løsning, og er ikke tatt med i dette tilbudet.

Følgende er tatt med:

- Demontering av eksisterende takplater, lekter, sløyfer og takvinduer
- Nytt undertak (rullprodukt)
- Nye sløyfer og lekter
- Nye takplater (samme utseende som eksisterende platetak)

- Ny takrenne med nedløp på nord-siden
- Tetting av 3 hull etter takvinduer. Innsiden tettes med x-finér (likt det som ble gjort på motstående side.
- Alle nødvendige festemidler
- Rigg/drift kostnad (km-materialhenting, stilashåndtering etc.)

**Tilbud arbeider og materiell som beskrevet over, kr                      **eks. mva.****