



CIRCUS I LED

Circus I LED er en innfelt LED downlight for korridor, kantiner ol. Utsparringshull Ø160mm med en bred dekkring Ø230mm. Dette gjør Circus I LED meget brukervennlig på rehab installasjoner for å dekke over eksisterende hull. Dimbar DALI versjon leveres med 5-polet koblingsboks.



CIRCUS LED 2430lm 3000K 27W LP2

Innfelt LED downlight for offentlig miljøer. Blank reflektor med frontglass. LP2 påmontert. 2430lm. Avlastningsplate inkludert.

EAN: **7090030942800** Elnummer: **3242956**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Innfelt**

OPTIKK

Avskjermings type:	Klar
Avskjermings materiale:	Polykarbonat
Reflektor:	Aluminium
Lysfordeling:	Nedlys
Blending UGR:	<23

LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Farvegjøngivelse RA:	>90
Armaturlumen (Lumen):	2430
Lysutbytte armatur (Lumen/W):	90
Lysutbytte (Lumen/W):	90
Levetid timer L/B:	50000 L70/B50
MacAdam nyverdi:	2
Watt pr lyskilde:	27
Lysstrøm i Lumen:	2430

MÅL

Høyde:	100
Diameter:	230
Utskjæringsmål - Hullmål (mm):	160
Innbyggningsdybde:	100
Vekt:	1,4

ELEKTRISKE DATA

Spenning:	230
Antall Armaturer pr. gruppe C16 (stk):	50
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Ekstern
Forkobling (evt. utfall):	Elektronisk LED driver
Systemeffekt (W):	24
Tilkobling:	3 x 2,5
Koblingsklemmer:	Instikk

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	Innendørs
Montering/armaturorientering:	Innfelt
Materiale:	Aluminium
Farge:	Matt Hvit
Isolasjonsklasse:	KL. I
Kapslingsklasse:	IP44
Omgivelsestemperatur max:	55
Omgivelsestemperatur min:	-20
Godkjenninger:	CE

