


El-nummer: **3000526**  
 EAN: 7021986060355  
 SG Artikkelnr: 5046606035



## Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)  
 Watt: 17W  
 Systemeffekt (W): 17.0W  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1990lm  
 Effekt: 118 lm/W  
 Spenning: 230V  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Plast, opal prisme  
 Lysspredning: 85°



## Dimmetype

Type: Faseavsnitt

## Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IP-grad: IP20  
 Vandal class: IK10  
 Ta nominel: Ta=25°C

## Energi og godkjenning

Energi klasse: A+  
 Godkjenning: CE

## Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Hvit (RAL 9003)  
 Optikk: PMMA

## Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Indoor  
 Cable entry: Hurtigklemme  
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

## Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 288  
 Bredde (W): 288  
 Høyde (H): 55  
 Diameter (D): 288  
 Vekt (brutto/netto): 2.066 / 1.817

## Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 295 x 295 x 65

