



GLOW ECO

Universal vegg- eller takarmatur med opal avskjerming. Polykarbonat hus og skjerm. Med og uten sensor. Master og slave funksjon. 290mm og 390mm diameter KL II IP44 3000K



GLOW ECO 26W 2551LM 3000K

Vegg/Tak LED armatur med opal avskjerming. KL II. IP44. Polykarbonat hus og skjerm. Ø390mm.

EAN: **7090030943555** Elnummer: **3242917**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Utenpåliggende**

OPTIKK

Avskjermings type:	Opal
Avskjermings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling:	Nedlys

LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Farvegjøngivelse RA:	>80
Armaturlumen (Lumen):	2551
Lysutbytte armatur (Lumen/W):	93
Levetid timer L/B:	L70 B10 65000t
MacAdam nyverdi:	4
Watt pr lyskilde:	26

MÅL

Høyde:	110
Diameter:	390
Vekt:	1,4

ELEKTRISKE DATA

Spenning:	230
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Innebygget
Forkobling (evt. utfall):	Elektronisk LED driver
Tilkobling:	3x2,12
Koblingsklemmer:	Instikk

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	Innendørs
Montering/armaturorientering:	Utenpåliggende
Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Hvit
Isolasjonsklasse:	KL. II
Kapslingsklasse:	IP44
Omgivelsestemperatur max:	50
Omgivelsestemperatur min:	-10
Godkjenninger:	CE TUV

