


## INDU 44 LED

Sprutsikker LED armatur i et flott design. Opalisert avskjerming for behagelig lys. Endestykkene er laget fleksible slik at man enkelt kan ta av skjermen ved montering. • IP44 • To lengder/lumen pakker • 3000K • Sensor versjoner • KL I



INDU 44 4567LM 3000K OPAL

IP44 armatur LED med opal akryl skjerm. Hvitlakkert. L= 1202

EAN: **7090030942985** Elnummer: **3301431**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Utenpåliggende**

## OPTIKK

Avskjermings type:	Opal
Avskjermings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling:	Nedlys

## LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Armaturlumen (Lumen):	4567
Lysutbytte armatur (Lumen/W):	114
Levetid timer L/B:	L70 B10 65 000t
MacAdam nyverdi:	4
Watt pr lyskilde:	38

## MÅL

Lengde:	1202
Bredde:	169
Høyde:	72

## ELEKTRISKE DATA

Spenning:	230
Antall Armaturer pr. gruppe C16 (stk):	30
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Innebygget
Forkobling (evt. utfall):	Elektronisk LED driver
Systemeffekt (W):	38
Tilkobling:	3x2,5mm <sup>2</sup>
Koblingsklemmer:	Innstikksklemmer

## TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	Innendørs
Montering/armaturorientering:	Utenpåliggende
Materiale:	Stålplate lakkert
Farge:	Hvit
Isolasjonsklasse:	KL. I
Kapslingsklasse:	IP44
Omgivelsestemperatur max:	50
Omgivelsestemperatur min:	-20
Godkjenninger:	CE TUV



INDU 44 4567LM 3000K OPAL

IP44 armatur LED med opal akryl skjerm. Hvitlakkert. L= 1202

EAN: **7090030942985** Elnummer: **3301431**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Utenpåliggende**

