




INNOVA LENZ I

Armatyr som tar LED PANEL for T-profil et steg vidare. Linseoptikk i kombinasjon med reflektorar gir optimalisert lysfordeling og veldig lav blanding. $UGR < 19$ og godt under det. 7 års garanti 100 000t levetid L80 B10 130LM/W 2m ledning og plugg på EL versjon Linect chassi kontakt Linect chassi kontakt og innstikksklemmer på DALI versjon Korridor versjon 2002 LM 595x595 og 295x1195 moduler



INNOVA LENZ I 600 2002LM 3000K DALI

Innfelt armatur for T-profil. Linseoptikk for UGR>19. Tilkobling for Linect og innstikksklemmer. Hvit.

EAN: **7090030943760** Elnummer: **3303335**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Innfelt i T-profil**

OPTIKK

Avskjermings type:	Linser og reflektor
Optikk:	Linser
Lysfordeling:	Nedlys
Blending UGR:	>19

LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Farvegjøngivelse RA:	>80
Armaturlumen (Lumen):	2002
Lysutbytte armatur (Lumen/W):	125
Levetid timer L/B:	L80 B10 100 000
MacAdam nyverdi:	3
Watt pr lyskilde:	16

MÅL

Lengde:	595
Bredde:	595
Høyde:	40
Vekt:	5,8

ELEKTRISKE DATA

Spenning:	230
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Innebygget
Forkobling (evt. utfall):	Elektronisk LED driver
Systemeffekt (W):	16
Dimmingsmetode:	DALI
Tilkobling:	Innstikksklemmer og Linect

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde:	Innendørs
Montering/armaturorientering:	Innfelt i T-profil
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit
Isolasjonsklasse:	KL. I
Kapslingsklasse:	IP20
Omgivelsestemperatur max:	50
Omgivelsestemperatur min:	-20
Godkjenninger:	CE TUV



INNOVA LENZ I 600 2002LM 3000K DALI

Innfelt armatur for T-profil. Linseoptikk for UGR>19. Tilkobling for Linect og innstikksklemmer. Hvit.

EAN: **7090030943760** Elnummer: **3303335**

Anvendelsesområde: **Innendørs** Montering: **Innfelt i T-profil**

