



SHINE SPIN

Elegant LED downlight for home lighting with LED COB light source. Can be tilted 30° in all directions, which makes it easy to install. $RA > 90$, Version with 2700K and WARM DIM 1800-2700K. Can be installed both in Boxi 48 Flex or straight in the isolation. Low building height - max 44mm, fits in 36mm light fixture. IP44.



SHINE SPIN 8W DALI MH 3000K

Innfelt LED downlight med 30gr tilt i alle retninger. Dimmbar DALI. 3000K. RA>90. Matt Hvit.

EAN: **7090030943425** Elnummer: **3225927**

Anvendelsesområde: Montering: **Innfelt lavtbyggende**

OPTIKK

Avskjermings type:	Klar
Avskjermings materiale:	Polykarbonat
Reflektor:	Aluminium
Lysfordeling:	Nedlys
Blending UGR:	<23

LYSKILDE

Lyskilde type:	LED
Fargetemperatur (K):	3000
Farvegjøngivelse RA:	>90
Armaturlumen (Lumen):	640
Levetid timer L/B:	50000 L70/B50
MacAdam nyverdi:	2
Watt pr lyskilde:	8

MÅL

Høyde:	44
Diameter:	94
Utskjæringsmål - Hullmål (mm):	83
Innbyggningsdybde:	44
Vekt:	0,4

ELEKTRISKE DATA

Spenning:	230
Driver/forkobling - innebygget/ekstern:	Ekstern
Forkobling (evt. utfall):	Elektronisk LED driver
Systemeffekt (W):	8
Dimmingsmetode:	Fasesnitt og faseavsnitt
Tilkobling:	3 x 2,5
Koblingsklemmer:	Instikk

TEKNISKE DATA

Montering/armaturorientering:	Innfelt lavtbyggende
Materiale:	Aluminium
Farge:	Matt Hvit
Isolasjonsklasse:	KL II
Kapslingsklasse:	IP44
Omgivelsestemperatur max:	55
Omgivelsestemperatur min:	-20
Godkjenninger:	CE



SHINE SPIN 8W DALI MH 3000K

Innfelt LED downlight med 30gr tilt i alle retninger. Dimmbar DALI. 3000K. RA>90. Matt Hvit.

EAN: **7090030943425** Elnummer: **3225927**

Anvendelsesområde: Montering: **Innfelt lavtbyggende**

