

Tannklinikker i Nordland fylkeskommune

Arbeidsbeskrivelse renhold:

Renhold er regelmessig rengjøring av gulv, vegger, inventar og tak i samsvar med vedlagte skjema. Skjemaet beskriver renholdsobjektene, kvalitetskrav, hvilke rom og frekvenser.

1. Renhold skal i hovedsak skje mellom klokken 16.00 - 07.00
2. Kvalitetskrav:
 - Fullstendig rengjøring (FR):
Fjerning av alle typer smuss, flekker og støv fra hele objektet, også fra vanskelig tilgjengelige flate. Utføres selv om objektet ser rent ut.
 - Ved behov (VB):
Fjerning av alle typer smuss, flekker og støv fra hele objektet, også fra vanskelig tilgjengelige flate.
 - Støvtørk: støv kan inneholde smittestoffer og må ikke virvles opp i luften. Fjernes med fuktig klut/støvsuger og ikke tørr støvmopp.
3. Gulv:
 - Renhold forutsettes gjøres med fuktige og rene mopper, eventuelt i kombinasjon med støvsuging. Gjelder også trapper.
 - Tepper støvsuges eventuelt i kombinasjon med tepperulle.
 - Mattebrønner støvsuges og rengjøres eventuelt ytterligere ved behov.
 - Vedlikehold av gulv: Skal behandles i henhold til beleggtypen og beskaffenhet.
4. Leverandør er ansvarlig for å ikke benytte metoder og rengjøringsmidler som skader materialer eller gjenstander.
5. Møbler: Stoffmøbler støvsuges og flekker fjernes. Harde møbler VB.
6. Matter: leverandør legger ut avskrapnings- / fuktabsorberende matter ved inngangspartiene. Disse skal holdes rene og skiftes ved behov.
7. Glass/speil/vinduer: pusses
8. Sluk: rengjøres og etterfylles med vann.
9. Papir/såpe/toalettpapir/plastposer til avfallsbeholdere: kjøpes inn av Nordland fylkeskommune. Etterfylling foretas av leverandør.
10. Avfallshåndtering: søppelbeholdere tømmes og avfallet bringes til anvist søppelcontainer. Søppelbeholdere skal rengjøres FR. Mellomlagring på bøttekott er ikke tillatt. Spesialavfall/risikoavfall håndteres ikke av leverandør.
11. Tannklinikkenes renholdsoppgaver: renhold av behandlingsstol (med unntak av del ned mot gulvet), røntgenapparat, medisinsk utstyr, trillebord og benker hvor det er plassert medisinsk utstyr, innvendig rengjøring av skuffer og skap og håndtering av skoovertrekk.