



### Skildring av arbeidet:

- 1) Voll skal dekkast med minimum 10 cm vekstjord
- 2) Under vekstjord skal det vere minimum 20 cm morene/stadlege massar
- 3) Behov for fiberduk vurderast på staden
- 4) Gode og drenerande massar skal nyttast til oppfylling av ny voll iht. beskrivelse.
- 5) Eksisterande terreng.
- 6) Djup til berg er ikkje registrert i dette arbeidet, men frå tidlegare arbeider på området er det indikasjonar på at djup til berg er om lag 2,5 - 3 meter
- 7) Under ny voll skal vegetasjonsdekke fjernast, behov for fiberduk vurderast på staden
- 8) Frontmur etablerast som støttemur av naturstein (tørrmur) eller gabionar med helling 3:1 (Alt. 1 eller Alt. 2 i beskrivelse).
- 9) Massane under front mur skal masseutskiftast med gode og drenerande massar til berg eller til faste og eigna massar vert påtruffet.

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
			NOKREI	NOJRGL	NOJRGL	27.01.20
Forsvarsbygg			Målestokk		Format	
Høggumpen skredvurdering, 10,5 m voll			1:150		A3	
Snitteikningar - Snitt 1			Oppdragsleder:			
Prinsippskisse for plassering og etablering av ny skredvoll			Jørgen Langeland			
			Oppdragsnr.			
			10208843			
SWECO			Disiplin:	Løpnummer:	Status	Rev.
SWECO Norge AS FORNEBUVEIEN 11, 1327 LYSAKER TLF.: 67 12 80 00 FAX.: 67 12 58 40			G	100	X	00