

MASKINJOURNAL

A/S SATEMA
Postboks 21, Manglerud
0612 OSLO

DATO: 15.08.04

ORDRE NR.: 204-057

KUNDE: Helgelandskraft AS
MONTASJESTED: Mosjøen

Aggregat: Effekt kontinuerlig: 64 kW – 80 kVA v/ cos. φ 0.8,
Det er tilgjengelig 10 % overlast i 1 time pr 12 driftstimer

Type: MDA JS 80 K
Seri nr: 04003577

Motor: Fab: John Deere Type: 4045 TF220 Nr.: CD756058

Ytelse: 64 kWe - Kontinuerlig

Omdr.: 1500 o/min

Kjøling: Radiator kjølt

Start: Elektrisk 12 V

Smøreolje: SAE 15 W/40 (Se driftshåndboka for motoren)

Drivstoff: Autodiesel 180 L

Generator: Fab.: Leroy Somer Type: LSA 432 L8 Nr.: 157400/8

Ytelse: 80 kVA v/ cos φ 0.8

Spenning: 3x400 V TN – 3x230 V IT

Frekvens: 50 Hz

Beskyttelse: KL.H IP 23

Tavle : Deif key starter, manuell synk