



BETONGKONSTRUKSJONER:

FORUTSETNINGER:	NS-EN1990, NS-EN1992, NS-EN13670 OG NS3420
FASTHETSKLASSE:	B30
Fundamenter	B35
Heisgrube	cl 0,40
KLORIDKLASSE:	
BESTANDIGHETSKLASSE:	M60
Fundamenter	M45
Heisgrube	NORMAL KONTROLL
KONTROLLKLASSE:	22 mm
D max:	
KONSTRUKSJONS-TOLERANSKLASSE:	1
OVERFLATE-SEMENTKRAV:	n/a
ARMERINGSKVALITET:	B 500 NC
OVERDEKNING:	GENERELT NOMINELL: 35 mm UK FUNDAMENT: 50 mm TILLATTE AVVIK: +/- 10 mm
FORANKRINGSLENGDE	
GENERELT:	50ø

- GENERELT:**
- I heisgruber legges svellebånd med injeksjonsstang mellom plate og vegg
 - Ved bruk av bolteløsninger fremfor sveiseplater må det medtas understøp for stålplaten

Tegningsittel:	Fundamenter Oversikt	Tegningsstatus:	Anbud
Dokumentnummer:			10206089 -RIB -B090 -Anbud -0

Fundamenter Oversikt
1 : 100

0	ANBUD	NO	NO	03.02.2020
Rev	Endring	Ut	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver	Løten Kommune		Utform. av	NAOST
			Kontr. av	NOMACT
Titel	Revehiet Barnehage		Dato	03.02.2020
			Ansvarlig	NOROLS
Format	A1		Målestokk	1:100
Fundamenter Oversikt	Sweco oppdragsnr. 10206089		Sweco oppdragsleder	Richard Olsen
	Tegningsstatus			Anbud
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lepenr)	Status	Rev.	
RIB	B090	Anbud	0	

