

06.02.2020

Våtmarkspark

Kastefelt

		Mål	Enhet	Mål	Enhet	Enhet			Mål	Enhet	Mål	Enhet	Enhet
UT	Vegetasjonsdekke	10200	m2	X	0,3 m tykk	3060 m3	UT	Vegetasjonsdekke	8500	m2	X	0,3 m tykk	2550 m3
	Utgraving					9000 m3	LM-1	Utgraving					9200 m3
	Transport ut					9000 m3	LM-1a	Transport ut					5200 m3
							LM-1b	Transport internt					4000 m3
INN	Vekstjordlag	6000	m2	X	0,3 m tykk	1800 m3	INN	Vekstjordlag	4325	m2	X	0,3 m tykk	1298 m3
	Vekstjordlag for trær	260	m2	X	0,4 m tykk	104 m3		Vekstjordlag side	4500	m2	X	0,3 m tykk	1350 m3
	Byggbar sand	260	m2	X	0,45 m tykk	117 m3							
LM-1b	Masser fra kastfelt					4000 m3							
	Revegetering	6000	m2	X	0,3 m tykk	1800 m3		Revegetering	3800	m2	X	0,3 m tykk	1140 m3
	0-300			X		200 m3		0-300			X		125 m3
	Stedegne			X		200 m3		Stedegne			X		125 m3
						m3		Frostsikringslag	4500		X	0,6	2700 m3
	0-32	580		X	0,2 m tykk	116 m3		0-32 bekkeløp	580		X	0,2	116 m3
	22-63	1200		X	0,3 m tykk	360 m3		22-63	387		X	0,4	155 m3
						m3		Bærelag	450		X	0,2	90 m3
						m3		0-32 Grusveg	580		X	0,2	116 m3
	0-11	755		X	0,1 m tykk	76 m3		0-11 Grusveg	250		X	0,1	25 m3
						m3		22-120			X		18 m3
						8573 m3							7132 m3
SUM	Vegetasjonsdekke UT	4200	m2	X	0,3 m tykk	1260 m3	SUM	Vegetasjonsdekke UT	4700	m2	X	0,3 m tykk	1410 m3
SUM	Masser inn/ut					428 m3	SUM	Masser inn/ut					2068 m3

Vegetasjonsdekke tas av i sin helhet. 10 200 m2 for våtmarksparken og 8 500 m2 for kastefeltet.

Av dette gjenbrukes og reetableres 6 000 m2 i våtmarksparken og 3 800 m2 i kastefeltet.

I våtmarksparken fjernes 9 000 m3 myrmasse, hovedsakelig for å gi plass til dam.

4 000 m3 tilføres fra kastefeltet for å bygge opp terreng, støyvoller og øvrig terreng.

I kastefeltet fjernes eksisterende fylling pluss en meter for å komme ned til traubunn for kastefelt, totalt 9200 m3

Av disse flyttes 4 000 m3 til våtmarksparken, mens 5 200 m2, hovedsakelig myrmasse transporteres ut til godkjent deponi.

Transport ut er hovedsakelig myrmasse. 9 000 m3 fra våtmarksparken + 5 200 m3 fra kastefeltet. Totalt 14 200 m3

I tillegg skal vegetasjonsdekke som ikke skal gjenbrukes transporteres ut. 1 260 m3 fra våtmarksparken + 1 410 m3 fra kastefeltet. Totalt 2 670 m3.

Transport inn utgjør 2 773 m3 til våtmarksparken og 5 992 m3 til kastefeltet, totalt 8 765 m3.

Transport ut av entreprisområdet 14 200 m3 + 2670 m3, totalt 16 870 m3.

Transport inn til entreprisområdet totalt 8 765 m3.

Masseregnskapet er kun veiledende. Dersom motstrid gjelder NS3420-beskrivelse. Oppgitte mengder er prosjekterte mengder.