

Endringsarbeider rørpost

Omfang

Rørpost skal legges om i to runder.

Først skal eksisterende rør demonteres og rørpoststasjonene flyttes til midlertidig ekspedisjon ved akse 3. Rør legges åpent i korridor.

Til permanent løsning skal stasjonene flyttes og rørpostrør legges til nytt prøvemottak iht tegning.

Diverse arbeider ifm ombygging i O3:

- demontering og flytting til midlertidig løsning
- remontering i midlertidig løsning
- igangkjøring
- demontering og flytting til permanent løsning
- igangkjøring
- dokumentasjon

Rørledning for rørpost – komplett inklusive bend

Ca omfang for midlertidig løsning: 70 m

Ca omfang for permanent løsning: 25 m

Totalt ca 95 m.