
















Prisskjema
Helsemøbler




Priser skal oppgis i NOK eks. mva

Nr	Areale	Skisse/debilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Hør settes bilde av tilbudt produkt inn	Produkt	Bredde(millimeter)	Dybde(millimeter)	Høyde (millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Evt. avvik fra spesifikasjon/mål oppgis her.	Kommentar
1	Felles stuer og kjøkken			Sofa 01	1250	730	H:840, SH: 460. Høyde armene: 650mm	2-seter sofa med åpen venge. Sofaens konstruksjon sikrer høy grad av komfort, samtidig som det er lagt vekt på lang holdbarhet og enkelt vedlikehold. Myke, solide puter som gir god sittekomfort og støtte. Viktig at putene beholder formen uten å måtte skyves opp. Positivt om putene er vendbare og at sofaen har åpne spalte slik at det ikke samler seg støv og smuler. Enkel å kunne sette seg ned i og komme opp av. God sitteehøyde, samt ben som gir enkel tilgang under stolen ved renhold. Beskyttelsesknøtter mot gulv. Stilren design	•Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk • Rygg og sete trukket i Maharam Mode eller tilsvarende . •Urinduk (inkontinensrekk) og avtagbart trekk for seteputer og rygg polstret i Maharam Mode eller tilsvarende. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over polstret sete. Ungår at det suges fukt og bakterier i fast polstring, i tillegg til at det er ekkere å skifte ut når det forekommer uheld. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannsikkerhet og slitestyrke. Trevis CS, vaskbart på 60 grader. Meiert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk						
2	Felles stuer og kjøkken			Lenestol 03.	660	730	H:840, SH: 460. H: Armlener: 650mm	Stabil lenestol med åpen venge og lav rygg. Lenestol må være i samme stil som sofa i ovenstående post. Lenestolen sin konstruksjon sikrer høy grad av komfort, samtidig som det er lagt vekt på lang holdbarhet og enkelt vedlikehold. Myke, solide puter som gir god sittekomfort og støtte. Viktig at putene beholder formen uten å måtte skyves opp. Positivt om putene er vendbare og at sofaen har åpne spalte slik at det ikke samler seg støv og smuler. Enkel å kunne sette seg ned i og komme opp av. God sitteehøyde, samt ben som gir enkel tilgang under stolen ved renhold. Beskyttelsesknøtter mot gulv. Stilren design	•Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk • Rygg og sete trukket i Maharam Mode eller tilsvarende . •Urinduk (inkontinensrekk) og avtagbart trekk for seteputer og rygg polstret i Maharam Mode eller tilsvarende. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over polstret sete. Ungår at det suges fukt og bakterier i fast polstring, i tillegg til at det er ekkere å skifte ut når det forekommer uheld. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannsikkerhet og slitestyrke. Trevis CS, vaskbart på 60 grader. Meiert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	40	stk						
3	Felles stuer og kjøkken			Lenestol 01. Høyrygget regulierbar hvilestol med åpen venge.	620	Dybde: 810mm. Sittedybde: 690mm.	1100. Armlener høyde: 650mm	Høyrygget regulierbar hvilestol med spalte mellom sete og rygg. Åpen venge. Trinnlås regulering av ryggvinkle som kan låses av i alle posisjoner. Enkel å kunne sette seg ned i og komme opp av. God sitteehøyde, samt ben som gir enkel tilgang under stolen ved renhold. Leveres med avtagbart trekk med urinduk. Beskyttelsesknøtter mot gulv. Lenestol i samme stil som sofa i ovenstående post. Bra komfort og funksjonalitet og en stilren design.	•Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk • Rygg, sete og armlener trukket i Maharam Mode eller tilsvarende. •Urinduk (inkontinensrekk) og avtagbart trekk for seteputer polstret i Maharam Mode eller tilsvarende. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over polstret sete. Ungår at det suges fukt og bakterier i fast polstring, i tillegg til at det er ekkere å skifte ut når det forekommer uheld. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannsikkerhet og slitestyrke. Trevis CS, vaskbart på 60 grader. Meiert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	24	stk						
4	Beboerrom			Lenestol 01. Høyrygget regulierbar hvilestol med åpen venge.	630	850. Sittedybde: 470-510mm	SH: 460, H: 1150. Armlener høyde: 630	Høyrygget regulierbar hvilestol med spalte mellom sete og rygg. Åpen venge. Inkl armleneputer. Trinnlås regulering av ryggvinkle som kan låses av i alle posisjoner. Avtagbar og regulierbar nakkepute. Enkel å kunne sette seg ned i og komme opp av. God sitteehøyde, samt ben som gir enkel tilgang under stolen ved renhold. Leveres med avtagbart trekk med urinduk. Beskyttelsesknøtter mot gulv. Bra komfort og funksjonalitet og en stilren design.	•Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk. • Fast polstret sete. Ungår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Rygg trukket i Maharam Mode eller tilsvarende. •Nakkepute og fast polstret sete trukket i Maharam Instill eller tilsvarende. Vannavvisende kunstskinn som hindrer væskgjennomtrengning. Må tåle desinfisering Virkon 3%, Perasafe. Brannhemmende. Kunstskinnen må ikke utvikle giftige gasser ved brann. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over fast polstring. Ungår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannsikkerhet og slitestyrke. Trevis CS, vaskbart på 60 grader. Meiert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Material og fargeforbehold oppgis.	22	stk						

Nr	Areale	Skisse/idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Hv settes bilde av tilbudt produkt inn	Produkt	Bredde(millimeter)	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Evt. avvik fra spesifikasjon/minimalt oppsett, etc.	Kommentar
5	Felles stuer og kjøkken 1.509 og 2.509			Lenestol 02.	730	850. Sittedybde: 470-510mm	1130, SH: 460	Baristristol som er spesielt tilrettelagt for storvekste mennesker. Stolen må være godkjent for en brukervekt på inntil 250 kg. Høyrygget regulerebar hvilestol med spalte mellom sete og rygg. Åpen vinge. Trinnløs regulering av ryggvinkelen. Avtagbar regulerebar nakkepute. Beskyttelsesknitter mot gulv. Laminert treverk.	<ul style="list-style-type: none"> •Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk. • Fast polstrert sete. Unngår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Rygg trukket i Maharam Mode eller tilsvarende. •Nakkepute og fast polstrert sete trukket i Maharam Inntill eller tilsvarende. Navnnavnende kunstskinn som hindrer væskegjennomtrengning. Må tåle desinfisering Virkon 1%, Perasafe. Brannhemmende. Kunstskinnnet må ikke utvikle giftige gasser ved brann. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Tekstil som prisen skal være min 100 000 marinalde og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannikkerhet og slitestyrke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Material og fargeforbeholdt oppgis. 	2	stk						
6	12 stk felles stuer			Skammel til lenestol i ovenstående post.	470	400	460	Samme stil og utførelse som sofa hvilestol 03 og 03	<ul style="list-style-type: none"> Understell i hvitpigmentert massiv bjørk. Trukket i Maharam Inntill kunstskinn eller tilsvarende. Navnnavnende kunstskinn som hindrer væskegjennomtrengning. Må tåle desinfisering Virkon 1%, Perasafe. Brannhemmende. Kunstskinnnet må ikke utvikle giftige gasser ved brann. Materialforbeholdt oppgis 	12	stk						
7	Felles stuer og kjøkken			Lenestol 04. Høyrygget motorisert hvilestol	680	850	H-113, SH:460-510. Armlenehøyde: 630mm	Hvilestol med motorløft i setet, betjenes med fjernkontroll for heving og senking av setet (46-51). Rygg justeres manuelt med hendet som sitter i armlenet. Bra komfort og funksjonalitet og en stilren design.	<ul style="list-style-type: none"> •Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk. • Fast polstrert sete. Unngår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Rygg trukket i Maharam Mode eller tilsvarende. •Nakkepute og fast polstrert sete trukket i Maharam Inntill eller tilsvarende. Navnnavnende kunstskinn som hindrer væskegjennomtrengning. Må tåle desinfisering Virkon 1%, Perasafe. Brannhemmende. Kunstskinnnet må ikke utvikle giftige gasser ved brann. •Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende, som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakterier i fast polstring. • Tekstil som prisen skal være min 100 000 marinalde og leve opp til de strengeste krav vedr. hygiene, brannikkerhet og slitestyrke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Material og fargeforbeholdt oppgis. 	7	stk						
8	Beboerrom			Besøksstol	560	560	850, SH: 460/500. Høyde opp til armlene: 670	Solid besøksstol med lange armlener og god sittekomfort. God ryggstøtte med avslappet ryggvinkel.	<ul style="list-style-type: none"> Armlener og ben i hvitpigmentert massiv bjørk. Polstrert rygg og sete trukket i Maharam Mode eller tilsvarende. Urinduk (inkonlinestrek) og avtagbart trekk for seteputen polstrert i Maharam Mode eller tilsvarende. 	22	stk						

Nr	Areale	Skisse/idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Hvordan settes bilde av tilbudt produkt inn	Produkt	Bredde(millimeter)	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Evt. avvik fra spesifikasjon/mål oppgis, her	Kommentar	
9	Lager			Ekstra varetrekk sofa 01				Ekstra setetrekk + sklisikkert og vannrett varetrekk for setepute til 2-seter sofa	Samme tekstil som er tilbudt på sofa 01. Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakerier i sete. I tillegg til at det er eklere å skifte ut når det forekommer uhell. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav ved: hygiene, brannsikkerhet og slitestykke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk							
10	Lager			Ekstra varetrekk lenestol 01				Ekstra setetrekk + sklisikkert og vannrett varetrekk for setepute til motorisert hvilestol i ovenstående post.	Samme tekstil som er tilbudt på lenestol 01. Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakerier i sete. I tillegg til at det er eklere å skifte ut når det forekommer uhell. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav ved: hygiene, brannsikkerhet og slitestykke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk							
11	Lager			Ekstra varetrekk lenestol 02				Ekstra setetrekk + sklisikkert og vannrett varetrekk for setepute til motorisert hvilestol i ovenstående post.	Samme tekstil som er tilbudt på lenestol 02. Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakerier i sete. I tillegg til at det er eklere å skifte ut når det forekommer uhell. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav ved: hygiene, brannsikkerhet og slitestykke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk							
12	Lager			Ekstra varetrekk lenestol 03				Ekstra setetrekk + sklisikkert og vannrett varetrekk for setepute til motorisert hvilestol i ovenstående post.	Samme tekstil som er tilbudt på lenestol 03. Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakerier i sete. I tillegg til at det er eklere å skifte ut når det forekommer uhell. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav ved: hygiene, brannsikkerhet og slitestykke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk							
13	Lager			Ekstra varetrekk lenestol 04				Ekstra setetrekk + sklisikkert og vannrett varetrekk for setepute til motorisert hvilestol i ovenstående post.	Samme tekstil som er tilbudt på lenestol 04. Avtagbart setetrekk/varetrekk (kladd) trukket i Maharam Mode eller tilsvarende som legges over fast polstring. Unngår at det suges fukt og bakerier i sete. I tillegg til at det er eklere å skifte ut når det forekommer uhell. Tekstil som prises skal være min 100 000 martindale og leve opp til de strengeste krav ved: hygiene, brannsikkerhet og slitestykke. Trevira CS, vaskbart på 60 grader. Melert tråd. En tekstil som gir utseendet og følelsen av ull. Materialforbehold oppgis.	4	stk							

Nr	Areale	Skisser/idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn	Produkt	Bredde(millimeter)	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Evt. avvik fra spesifikasjon/mål oppgis, her.	Kommentar	
14	Felles stue/kjøkken			Spisestol 01. Stabile og opphengbar stol.	570	530	870, SH-480	Stabile og romslig opphengbar stol, levert med plastgittere under beina og med hjul på frambein. Stolens armlener er formet slik at stolen kan henges på bordkanten, så rengjøring av gulv blir lekende lett. Stolens sete er polstret og ryggputte festes med lærreimer med trykknapp. Inkl lydsorbent under setet. Mulighet for høyere sitte høyde, ca 51cm.	Massiv bjørk beiset i valgfri NCS kode. Polstret sete og rygg i Maharam innstilt eller tilsvarende. Vannavvisende kunstskinn som hindrer væskespenntrengning. Må tåle desinfisering i lønns 1% perasole. Brannhemmende. Kunstskinnen må ikke utvike giftige gasser ved brann.	75	stk							
15	Felles stue/kjøkken			Spisestol 02. Stabile og opphengbar baristastol.	680	530	870, SH-480	Stabile og romslig opphengbar stol, levert med plastgittere under beina og med hjul på frambein. Stolens armlener er formet slik at stolen kan henges på bordkanten, så rengjøring av gulv blir lekende lett. Stolens sete er polstret og ryggputte festes med lærreimer med trykknapp. Inkl lydsorbent under setet. Mulighet for høyere sitte høyde, ca 51cm.	Massiv bjørk beiset i valgfri NCS kode. Polstret sete og rygg i Maharam innstilt eller tilsvarende. Vannavvisende kunstskinn som hindrer væskespenntrengning. Må tåle desinfisering i lønns 1% perasole. Brannhemmende. Kunstskinnen må ikke utvike giftige gasser ved brann.	5	stk							
16	Felles stue/kjøkken			Spisebord 01	1800	900	760	Solid og stadig spisebord med skråstilte ben og en tverrgående sørg for stabilitet. Sørg er trukket inn fra kanten. Benbukkene er konstruert med skråstilte ben i massiv bjørk. Kan alternativt tilbys med T-ben.	Bordplate i ca 23mm MDF med faset bordkant. Understell i massiv bjørk. Solid HTL bordplate med fritt valg i farge hvit, lysegrå, koksgrå, beige, sort og hvitpigmentert bjørk. Sliesterk bordkant i samme farge som bordplate. Det skal prises en bordplate med laminat som er avvisende mot fattede fingre, enkel å rengjøre og som er matt (lav lysrefleksjon), ekstra ripesikker og som kjennes myk og som krever minimalt vedlikehold. Info om material og fargeforbehold oppgis. Understell skal beises i klarlakk, hvitpigmentert eller sortbeiset. Materialforbehold oppgis.	18	stk							
17	Felles stue/kjøkken og felles opphold			Sofabord 01	Ø: 700		590	Stadig sofa bord med 4 skråstilte ben.	Understell i massiv bjørk. Solid HTL bordplate med fritt valg i farge hvit, lysegrå, koksgrå, beige, sort eller hvitpigmentert bjørk. Sliesterk bordkant i samme farge som bordplate. Det skal prises en bordplate med laminat som er avvisende mot fattede fingre, enkel å rengjøre og som er matt (lav lysrefleksjon), ekstra ripesikker og som kjennes myk og som krever minimalt vedlikehold. Info om material og fargeforbehold oppgis. Understell skal beises i klarlakk, hvitpigmentert eller sortbeiset. Materialforbehold oppgis.	24	stk							
18	Felles stue/kjøkken			Sofabord 2	900	900	450	Bord med 3 ben som kan skyves under hverandre	Massiv bjørk. Beiset og lakkert i valgfri NCS kode.	8	stk							
19	Felles stue/kjøkken			Sofabord 3	750	750	500	Bord med 3 ben som kan skyves under hverandre	Massiv bjørk. Beiset og lakkert i valgfri NCS kode.	8	stk							
20	Beboerrom			Sofabord 4	Ø: 700		720	Stadig sofa bord med 4 skråstilte ben.	Understell i massiv bjørk. Solid HTL bordplate med fritt valg i farge hvit, lysegrå, koksgrå, beige, sort eller hvitpigmentert bjørk. Sliesterk bordkant i samme farge som bordplate. Det skal prises en bordplate med laminat som er avvisende mot fattede fingre, enkel å rengjøre og som er matt (lav lysrefleksjon), ekstra ripesikker og som kjennes myk og som krever minimalt vedlikehold. Info om material og fargeforbehold oppgis. Understell skal beises i klarlakk, hvitpigmentert eller sortbeiset. Materialforbehold oppgis.	22	stk							
21	Beboerrom			Oppsjon sofa bord	700	700	720	Stadig sofa bord med 4 skråstilte ben. i samme stil som ovenstående post.	Understell i massiv bjørk. Solid HTL bordplate med fritt valg i farge hvit, lysegrå, koksgrå, beige, sort eller hvitpigmentert bjørk. Sliesterk bordkant i samme farge som bordplate. Det skal prises en bordplate med laminat som er avvisende mot fattede fingre, enkel å rengjøre og som er matt (lav lysrefleksjon), ekstra ripesikker og som kjennes myk og som krever minimalt vedlikehold. Info om material og fargeforbehold oppgis. Understell skal beises i klarlakk, hvitpigmentert eller sortbeiset. Materialforbehold oppgis.	22	stk							

Nr	Areal	Skisse/idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn	Produkt	Bredde(millimeter)	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Evt. avvik fra spesifikasjon/minimalt ønsket bilde	Kommentar
22	4 stk pr etg= 8 stk			Avlastningsbord	920	450	740	Mobilt avlastningsbord med låsbare hjul. Bord som kan settes inn til lene stol eller rullestol som spisebord/arbeidsbord.	Bordplate i HPL og understell i klarlakkert bjørk.	8	stk						
23	5 stk felles stue/kjøkken 1 etg og 5 stk felles stue/kjøkken 2 etg			Tv benk 01	1400	400	620	Tv benk med 2 skuffer og skap uten glassdør. Lås på skapdør. God benhøyde som gir enkel tilgang under benk ved renhold. Beskyttelesknotter mot gulv.	Massiv bjørk. Beiset og lakkert i valgfri NCS kode. Topplaten i Formica Infinity laminat eller tilsvarende. Fettmerker og fingermerker må ikke vises og det må være enkelt å rengjøre.	10	stk						
24	22 stk sykegjemsrom 2 etg. Utten glass.			Tv benk 02	1500	400	620	Tv benk med 2 skuffer og skap uten glassdør. Lås på skapdør. God benhøyde som gir enkel tilgang under benk ved renhold. Beskyttelesknotter mot gulv.	Massiv bjørk. Beiset og lakkert i valgfri NCS kode. Topplaten i Formica Infinity laminat eller tilsvarende. Fettmerker og fingermerker må ikke vises og det må være enkelt å rengjøre.	22	stk						
25	Alle felles stuer (1 stk pr stue)			Trellebord i oval form.	630	480	730	Serveringsvogn med 1 stk topp og 1stk bunnsplate, 1 stk brikke, gripehåndtak og låsbare hjul. Vertikale trespiller på deler av bordet for at utstyr skal kunne holde seg på plass.	Massiv bjørk. Beiset og lakkert i valgfri NCS kode. Brikke med korkunderlag som passer til serveringsbord. Bredde=560x400x60	10	stk						
26	Alle felles stuer. 1 stk pr stue.			Serveringsvogn med 2 hyller	800	500	900	Serveringsvogn med 1 stk topp og 1stk bunnsplate, gripehåndtak og låsbare hjul.	Serveringsvogn med Eik Natur eller hvit laminat i NCS 0500-N eller NCS 1000-N.	10	stk						
27																	