

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 01A								
FV 17 hp 39 m3512 - hp 39 m5840 JEKTVIK - KISTA BRU, Rødøy kommune								
654.0000	Klebing	2 470	15 561	0	15 561	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	2 470	15 561	70	1 089	tonn		
699.2100	Transport båt	2 470	15 561	70	1 089	tonn		
699.2000	Transport bil	2 470	15 561	70	1 089	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	2 470	15 561	3	40	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 02A								
FV 17 hp 43 m41060 - hp 44 m865 SPILDERNESET - ØRNES, Meløy kommune								
Nattarbeid								
632.1540	Fresing asfalt, traue 10-40	2 704	17 306	0	17 306	m2		
654.0000	Klebing	2 704	17 576	0	17 576	m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	2 704	17 576	90	1 582	tonn		
699.2000	Transport bil	2 704	18 117	87	1 582	tonn		
699.2100	Transport båt	2 704	18 117	87	1 582	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 03A								
FV 17 hp 44 m16500 - hp 44 m18150 MEVIKA, Meløy kommune								
654.0000	Klebing	1 650	10 065	0	17 000	m2		
633.3411	Oppretting Ab 11 Delvis oppretting	1 650	10 065	20	201	tonn		
652.1216	Slitelag Ab 16	1 650	10 065	90	906	tonn		
699.2000	Transport bil	1 650	10 065	110	1 107	tonn		
699.2100	Transport båt	1 650	10 065	110	1 107	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	1 650	10 065	4	40	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 04A								
FV 17 hp 52 m3900 - hp 52 m7765 GODØYSTRUMEN, Bodø kommune								
Nattarbeid.								
632.1301	Fresing asfalt, planfresing	3 865	13 528	0	13 528	m2		
SUM Punkt:								

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
----------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------	-------	----------------	-----------

Punkt 05A

FV 812 hp 1 m0 - hp 2 m2010 MEDBY - LJØSENHAMMERN, Saltdal kommune

Punktutbedringer med oppretting og slitelag. Kan bli redusert.

654.0000	Klebing	8 448	44 774	0	44 774	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	8 448	44 774	11	500	tonn		
652.1116	Slitelag Agb 16	8 448	44 774	90	4 030	tonn		
699.2000	Transport bil	8 448	44 774	101	4 530	tonn		
699.2100	Transport båt	8 448	44 774	101	4 530	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	8 448	44 774	3	150	tonn		
SUM Punkt:								

Punkt 06A

FV 831 hp 1 m0 - hp 1 m940 TJONG, Rødøy kommune

654.0000	Klebing	940	5 452	0	5 452	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	940	5 452	70	382	tonn		
699.2100	Transport båt	940	5 452	70	382	tonn		
699.2000	Transport bil	940	5 452	70	382	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	940	5 452	4	20	tonn		
SUM Punkt:								

Punkt 07A

FV 831 hp 1 m9470 - hp 1 m10808 VÅGAHOLMEN , Rødøy kommune

654.0000	Klebing	1 338	7 974	0	7 974	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 338	7 974	70	558	tonn		
699.2100	Transport båt	1 338	7 974	70	558	tonn		
699.2000	Transport bil	1 338	7 974	70	558	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	1 338	7 974	4	30	tonn		
SUM Punkt:								

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 08A								
FV 835 hp 3 m6460 - hp 4 m2190 LEINESFJORD, Steigen kommune								
654.0000	Klebing	3 586	21 157	0	21 157	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	3 586	21 157	70	1 481	tonn		
699.2100	Transport båt	3 586	21 157	70	1 481	tonn		
699.2000	Transport bil	3 586	21 157	70	1 481	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	3 586	21 157	3	60	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 09A								
FV 7412 hp 1 m4 - hp 1 m7300 STRAUMSVIK X17 - NORDVÆRNES, Rødøy kommune								
Punktutbedringer 10 stk								
654.0000	Klebing	7 296	32 832	0	11 500	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	7 296	32 832	24	800	tonn		
699.2100	Transport båt	7 296	32 832	24	800	tonn		
699.2000	Transport bil	7 296	32 832	24	800	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	7 296	32 832	1	40	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 10A								
FV 7470 hp 2 m8555 - hp 2 m10055 STRØMSNES - FRIDALEN, Fauske kommune								
654.0000	Klebing	1 500	8 250	0	8 250	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 500	8 250	70	578	tonn		
699.2100	Transport båt	1 500	8 250	70	578	tonn		
699.2000	Transport bil	1 500	8 250	70	578	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	1 500	8 250	4	30	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 11A								
FV 7472 hp 1 m4260 - hp 1 m5730 KOSMO, Fauske kommune								
654.0000	Klebing	1 470	7 497	0	7 497	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 470	7 497	70	525	tonn		
699.2100	Transport båt	1 470	7 497	70	525	tonn		
699.2000	Transport bil	1 470	7 497	70	525	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	1 470	7 497	4	30	tonn		
SUM Punkt:								

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 12A								
FV 7488 hp 2 m0 - hp 2 m8114 SKJERSTAD - BREIVIK, Bodø kommune								
Delvis oppretting. Kan bli redusert.								
654.0000	Klebing	8 114	40 570	0	50 000	m2	_____	_____
633.3311	Oppretting Agb 11 Delvis.	8 114	40 570	10	406	tonn	_____	_____
652.1116	Slitelag Agb 16	8 114	40 570	90	3 651	tonn	_____	_____
699.2000	Transport bil	8 114	40 570	100	4 057	tonn	_____	_____
699.2100	Transport båt	8 114	40 570	100	4 057	tonn	_____	_____
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16	8 114	40 570	4	150	tonn	_____	_____
SUM Punkt:							_____	_____

Punkt 13A								
FV 7510 hp 1 m1000 - hp 1 m7944 LAKSÅ, Steigen kommune								
Punktutbedringer 10 stk.								
654.0000	Klebing	6 944	33 331	0	10 000	m2	_____	_____
622.3311	Flatelapping Agb 11	6 944	33 331	15	500	tonn	_____	_____
699.2000	Transport bil	6 944	33 331	15	500	tonn	_____	_____
699.2100	Transport båt	6 944	33 331	15	500	tonn	_____	_____
SUM Punkt:							_____	_____