

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole
Kapittel:	Inventar og Møbler

PRISSKJEMA

Beskr.	Navn.	Sum overført
00.00	Møbler / Inventar	0
	MVA	0
	TOTALSUM	<u>0</u>

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole	20.12.19
Kapittel:	Inventar og Møbler	

Postnr.	Kravspesifikasjon
---------	-------------------

00.00 Generell informasjon

Det bes om at tilbyder vedlegger en produktbeskrivelse med produktblad, bilde og annen relevant informasjon for de produkter som tilbys. **Produktbeskrivelsene skal være kortfattet og tydelig nummerert øverst på hvert ark med postnr. fra beskrivelsen.** Garanti-tid skal oppgis. Der det event. mangler produktark vil det antas at produkt ihht beskrivelsestekst og illustrasjoner leveres.

Det skal ikke vedlegges kataloger.

00.00.01 Kvalitetskrav til leverandør og produsenter

Det stilles krav til dokumentert internt kontrollsystem som viser at tilbudte produsenter jobber systematisk med kvalitet og kontinuerlig forbedring

00.00.02 Kvalitetskrav møbler - teknisk kvalitet

Møbler og inventar i dette kapittelet skal være solide, tåle røff behandling og ha solide innfestingsdetaljer.

00.00.02.01 Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i EN 527-1:2011 eller DS/INF 69 og krav til sikkerhet i EN 527-2. Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016. Kontorarbeidsstoler skal oppfylle kravene til mål for Type A i EN 1335-1 og krav til sikkerhet EN 1335-2. Bord skal oppfylle kravene i: EN 15372 - krav-nivå 2. Besøksstoler skal oppfylle kravene i EN 13761. Andre sittemøbler til kontraktmarkedet skal oppfylle kravene i EN 15373.

00.00.02.02 Stoler og bord til skoledelen skal oppfylle kravene til mål i EN 1729-1 og kravene til sikkerhet og styrke i EN 1729-2.

00.00.02.03 Overflater på møbler skal oppfylle kravene i EN 12720, EN12721 og EN 12722. (Gjelder vann, kaffe, alkohol, etc samt fuktig og tørr varme og ulike teperaturer).

00.00.02.04 Oppbevaringsmøbler skal oppfylle kravene til sikkerhet i EN 14073-2.

00.00.02.05 Tekstiler skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 80.000 ihht EN ISO 12947-2, en pilling på minimum 4 ihht EN ISO 12947-2 og en lysekthet på minimum 5 ihht EN ISO-105 B02:1999.

00.00.02.06 Brannkrav ihht NS-EN 1021-1. (sigaretttesten)

00.00.03 Kapittel 00 - Kvalitetskrav møbler - klima og miljø

Produsenten skal ha internt miljøstyringssystem. Dokumentasjon på systemet skal vedlegges. Produktene skal oppfylle kravene til kjemikalier i Kandidatlisten, REACH og Prioritetslisten.

00.00.04

Kapittel 00 - Kvalitetskrav møbler - estetikk

Målet er å skape en uttrykksmessig interiør- og designhelhet. Beskrivelsestekst samt illustrasjonstegninger viser ønsket formspråk på produktene. Beskrevne farger kan ikke fravikes i vesentlig grad da dette henger sammen med hele skolens fargepalett. Tilbudene vil bli vurdert opp mot dette.

Produkter med samme material/fargebeskrivelse i samme rom ønskes levert med identisk produkt.

00.00.05

Kapittel 00 - Kvalitetskrav møbler - garantitid/leveringstid

Det stilles krav om min. 5 års garanti på fabrikkfeil. Utskiftbare deler skal være tilgjengelig ved behov for utskifting innen 5 år.

00.00.06

Kapittel 00 - Referanseprodukter

Tekstiler:

I poster som har spesifisert referansetekstil er tekstil valgt basert på kvalitet og fargeskala, alternativer må vise at kvaliteten er tilsvarende og at fargeskalaen har farger lik de som er beskrevet i postene.

Referansetekstil 1:

Vinyl-tekstil med vevd tekstur

Sopp- og bakteriehemmende overflate og vannavvisende.

Motstandsdyktig mot spytt, urin, blod og planteoljer.

Høy slitestyrke, >300.000 Martindale

Spalding - Silvertex tilfredstiller krav til referansetekstil 1 og har ønsket fargepalett.

Referansetekstil 2:

Ull-tekstil med 5% polyamide med klassisk og stram tekstur.

Høy slitestyrke, 200.000 Martindale

Crisp fra Gabriel tilfredstiller krav til referansetekstil 2 og har ønsket fargepalett.

Lakkert metall:

Alt av metall skal lakkres i en av følgende to farger:

Sort: RAL 9005

Grå: RAL 9006

Hvit: RAL 9016

Utstyrsskap: Dim. 90x46x200cm - farge lys grå.

Skaptype 1: Skap uten dører med 4 hyller + topp og bunn

Skaptype 2: Låsbare dører og 5 hyller + topp og bunn

Skaptype 3: Låsbare dører og 4 hyller + topp og bunn

Skaptype 4: Låsbare dører, 5 hyller - 1 vertikal inndeling - 12 rom + topp og bunn

Skaptype 5: Låsbare dører, 4 rom med 7 skuffer i hvert rom

Skaptype 6: Låsbare dører, en vertikal inndeling,



Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

NB! Det skal leveres prøvestol til brukerne før bestilling av tilbudte elevstoler og kontorstoler.

00.00.06

TEGNINGER

Følgende tegninger er vedlegg til beskrivelsen:

Hovedtegninger M 1:100 - pdf og dwg:

MP-101 Møbleringsplan 1etg

MP-102 Møbleringsplan 2etg

Illustrasjonstegninger - pdf:

MP-201 Illustrasjon klasserom og grupperom

MP-202 Illustrasjon lærerarbeidsplasser

MP-203 Illustrasjon administrasjon

MP-204 Illustrasjon personalrom

MP-205 Illustrasjon helsesykepleier og PPT

MP-206 Illustrasjon musikk og drama

MP-207 Illustrasjon fellesarealer

MP-208 Illustrasjon skolekjøkken

MP-209 Illustrasjon tegning

MP-210 Illustrasjon tekstil

MP-211 Illustrasjon keramikk og malerom

MP-212 Illustrasjon Sløyd

MP-213 Illustrasjon møterom

MP-214 Illustrasjon kantine

MP-215 Illustrasjon elevsoner

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.01	Fellesarealer Tegn. MP-101, MP-102, MP-207 D1000, D1070, D1075, D1080, D1100, D1160, D2710, D2720, D2725				
00.01.01	Modulsofa Plasseffektiv 6-seters modulsofa med høy rygg utført som vist på møbleringsplan. Sete består av en stålramme med nozagfjærer og støpt kaldskum. Ryggen i kryssfiner med støpt kaldskum. ben i sortlakkert aluminium. Sofa skal ha god høyde under setet for enklere renhold. Sete og rygg polstret og trukket i referansetekstil 1 i 2 ulike farger. Dim.: 378x66x120cm. SH=46cm.	stk	6	0	0
00.01.02	Kantinebord Stødige og solide sammenleggbare bord med bordplate i sort høytrykkslaminat og sort pulverlakkert understell. Posten inkluderer stoloppheng for kantine stolene i posten under. Dim. 180x80x72cm.	stk	20	0	0
00.01.03	Kantinestol Skallstol i blå farge med meieunderstell og armlen. Samme farge på skall og understell. Stolen skal enkelt kunne henges opp på bordet i posten over. Stabelbar	stk	214	0	0
00.01.04	Oppslagstavle Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig. Dim. 300x122cm.	stk	11	0	0
00.01.05	Garderobeinnredning Til rom D1000 og D1100 skal det leveres garderobeinnredning i sortlakkert metall. Den består av hattehylle med garderobestang - lengde 100cm - og skohylle i 2 høyder - lengde 100cm.	stk	11	0	0
00.01.06	Talerstol Til allrommet skal det leveres en talerstol i antrasitt-grå utførelse. Talerstolen skal ha låsbare hjul, 3 tette sider, en bordplate og 2 hyller. En "boks" med tekniske koblinger - dim. 219x236x39mm skal integreres i talerstolen. Forslag til utførelse oversendes brukerne for godkjenning. Dim. 80x60x120cm.	stk	1	0	0

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.01.07	Miljøstasjon	stk	4	0	0
	90 liter avfallsbeholder med hjul i pulverlakkert stål. Leveres med sekkesjuler med full åpning. Skal leveres i følgende farger: RAL 9016, RAL 6020, RAL 3013 og RAL 5018. Dim. 43x32x80cm.				
00.02	Undervisningsrom: Tegn. MP-102, MP-201 D2200, D2210, D2250, D2270, D2310, D2320, D2390, D2440, D2450				
00.02.01	Elevpult	stk	55	0	0
	4-beinsunderstell med sarg, og stillskruer i en fot. Topplate i lys grå laminat. Understell RAL 9006 D60xB70xH72cm				
00.02.02	Elevstol	stk	214	0	0
	Elevstol med sete og rygg i helstøpt gjenvinningsbar polypropylen - sort, høyderegulerbart understell (45-66cm) og fotstøtte. Skal kunne henges opp på bord. Epoxylakkert understell i sølv RAL 9006.				
00.02.03	Kateter	stk	3	0	0
	Høyderegulerbart sitte- og ståkateter med trinnløs gasslift. Pulverlakert stativ i RAL 9006 av midt-søyle og kryssfot med låsbare hjul. Bordplate i lys grå høytrykkslaminat tilsvarende elevpult. En låsbar skuff under bordplaten. Dim. 125x60x72/110cm.				
00.02.04	Utstyrsskap	stk	5	0	0
	Type 3				
00.02.05	Elevhyller	stk	27	0	0
	Reol med 9 rom, skall og rygg i lys grå farge tilsv. elevpult. Leveres med låsbare hjul. Dim. Ca. 119x38x124cm.				
00.02.06	Oppslagstavle				
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig.				
	Dim. 100x122cm.	stk	9	0	0
	Dim. 250x122cm.	stk	1	0	0
	Dim. 360x122cm.	stk	3	0	0
	Dim. 450x122cm.	stk	5	0	0
00.02.07	Mobilhotell	stk	3	0	0
	Mobilskap i lakkert metall - farge hvit med 30 rom. Hvert rom/hylle skal ha en gjennom-siktig luke, sitt nummer og en spalte for innslipp av mobilen. Skapet skal ha en felles lås. Dim. 40x18x70cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.02.08	Miljøstasjon	stk	9	0	0
	Avfallsbeholdere i pulverlakkert stålplater for veggmontering. 45l beholdere - 3 i bredden - med sekkesjuler montert i et skinnesystem. Beholdere og sekkesjuler skal leveres i 3 ulike farger, RAL 9016, RAL 6020, RAL 3013. Sekkesjuler med avfallssymbol til restavfall (sort) , matavfall og papir i hvit skrift.				
00.02.09	Whiteboard				
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 200x120cm				
	Dim. 120x120cm - til rom D220, D2310, D2450	stk	3	0	0
	Dim. 150x120cm - til rom D2210, D2250, D2270, D2320, D2390, D2440,	stk	6	0	0
00.02.10	Veggur	stk	9	0	0
	Batteridrevet veggurd med hvit skive og sorte tall, visere og ramme. Dim. Ca ø=45cm				
00.03	Grupperom: Tegn. MP-102, MP-201 D2190, D2220, D2260, D2280, D2290, D2400, D2460, D2680, D2830				
00.03.01	Elevbord	stk	42	0	0
	Som post 00.02.01				
00.03.02	Elevstol	stk	42	0	0
	Som post 00.02.02				
00.03.03	Oppbevaring	stk	9	0	0
	Skap med 4 låsbare rom. Farge som elevpult i post 00.02.01. Dim. 80x42x90cm.				
00.03.04	Ladevogn	stk	5	0	0
	Skolen skal komplettere med ekstra ladevogner som rommer 32 laptops/nettbrett med 15,6" skjerm. Skap og 2 låsbare dører (en i front og en i bakkant) i sortlakkert metall. Store hjul og store håndtak i hver side. Dim. Ca 87x65x85cm.				
00.03.05	Skjermvegg	stk	9	0	0
	Skjermvegg på hjul med lydabsorberende egenskaper. Trukket i tekstil med min. 6 fargevalg. Dim. 80x150cm.				
00.03.06	Whiteboard	stk	9	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 120x120cm				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.04	Elevsoner/elevråds kontor: Tegn. MP-102, MP-215 D2670, D2690, D2800, D2950, D2960, D2970				
00.04.01	Modulsofa uten rygg				
	Solid konstruksjon som innbyr til å kunne sitte på ryggen og kan plasseres midt i rommet. Sete av formskåret kaldskum med nozagfjærer. Heltrukket i referansetekstil 2 i 3 ulike farger. Ben i sort plast.				
	1-seter Dim. 74x81x46cm	stk	1	0	0
	2-seter dim. 144x81x46cm	stk	4	0	0
00.04.02	Modulsofa				
	Plasseffektiv modulsofa med lav rygg utført som hjørnesofa vist på møbleringsplan elevsoner. Sete består av en stålramme med nozagfjærer og støpt kaldskum. Ryggen i kryssfiner med støpt kaldskum. ben i sortlakkert aluminium. Sofa skal ha god høyde under setet for enklere renhold. Sete og rygg polstret og trukket i referansetekstil 2 i 2 ulike farger. Sortlakkerte ben.				
	Hjørnesofa dim. 255x320x120cm D=66cm SH=46cm	stk	1	0	0
	5-seter dim. 320x66x120cm. SH=46	stk	1	0	0
00.04.03	Stol	stk	29	0	0
	Skallstol med sort meieunderstell og små armlen. Heltrukket i referansetekstil 2 i 3 ulike farger.				
00.04.04	Bord				
	Bord med sortlakkert understell og bordplate i sort høytrykkslaminat. Dim. 70x70x53cm.				
	Dim. Ø=50cm H=53cm	stk	6	0	0
	Dim. 70x70x53cm.	stk	5	0	0
	Dim. 180x90x72cm.	stk	2	0	0
	Dim. 300x90x72cm.	stk	1	0	0
00.04.05	Sittesekk	stk	4	0	0
	Sittesekk hvor stoff og fylling av nylon med høy kvalitet og varighet. Overflaten skal være vann- og smussavvisende. Det skal være mulig å etterfylle fylling. Leveres i fargene Grass-green, Yellow, Ice blue og orange. Dim. 180x140cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.04.06	Sittepute				
	I karnappene inn mot allrommet skal det leveres polstert pute tilpasset "trekanten". Puten skal trekkes i referansetekstil 2 i 4 ulike farger. Mål må tas på stedet før bestilling.				
	Dim. lengste side 370cm - 2,0m2	stk	2	0	0
	Dim. lengste side 270cm - 1,4m2	stk	2	0	0
	Dim. lengste side 200cm - 0,9m2	stk	2	0	0
00.05	Kontor og lærerarbeidsplasser Tegn. MP-102, MP-202, MP-203 D2060, D2070, D2100, D2510, D2520, D2530, D2540				
00.05.01	Arbeidsbord - lærerarbeidsplass	stk	25	0	0
	Arbeidsbord med elektrisk hev/senkunderstell i grålakkert metall og bordplate i lys grå høytrykkslaminat med matchende kantlist. Dim: 1400x600 1 stk kabelhull				
00.05.02	Kontorstol - korttidsarbeidsplass	stk	25	0	0
	Brukervennlig arbeidsstol hvor det skal være enkelt å endre innstillingene når man sitter på stolen. Stolen skal ha regulerbart setehøyde og setedybde. Ryggen og armlener skal være regulerbar i høyde. Armlener, fotkryss med hjul og liftomat i sort. Meshrygg og sete i standardstoff med høy slitestyrke og lysekthet i farge antrasittgrå.				
00.05.03	Kontorstol - 7 timers arb.plass	stk	4	0	0
	Brukervennlig arbeidsstol. Stolen skal ha låsbar vipp i setet, regulerbar setehøyde og sittedybde. Stolen skal gi mulighet for foroverlent arbeidsstilling ved at setet kan vippe minimum 5 grader forover. Regulerbar korsryggstøtte for tilpasning og optimal støtte. Armlener, fotkryss med hjul og liftomat i sort. Meshrygg og sete i standardstoff med høy slitestyrke og lysekthet i farge antrasittgrå.				
00.05.04	Oppbevaring - skap	stk	8	0	0
	Låsbart skap med 2 skyvedører og 2 hyller. Dim. 90x42x110cm. Skrog og dører i lys grå farge.				
00.05.05	Oppbevaring - hylle	stk	4	0	0
	I samme serie om utførelse som skap i posten over skal det leveres skrog uten dør med 2 hyller. Dim. 40x42x110cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.05.06	Oppbevaring - vegghengte hyller	stk	25	0	0
	Til lærerarbeidsplasser skal det leveres hyllesystem for vegg som består av 1stk 125 cm lang bærelist, 3stk 100cm vegglist, 6 stk hyller 60x30cm montert 3 i høyden. Alt i lys grå utførelse.				
00.05.07	Uttreks-skap (Cargo-skap) - lærerarbeidsplass	stk	25	0	0
	Låsbart uttreks-skap i farge lys grå med sokkel og dør i min. 4 ulike farger. Skapet skal ha 3 hyller med A4-høyde. Dim. 43x60x150cm. H/V ihht tegning.				
00.05.08	Møtestol/besøksstol	stk	23	0	0
	Skallstol i farge antrasittgrå med meieunderstell og armlen. Samme farge på skall og understell. Polstret setepute i tekstil Crisp fra Gabriel.				
00.05.09	Møtebord	stk	3	0	0
	Bord med bordplate i lys grå høytrykkslaminat og t-fot understell i lys grå pulverlakk. Dim. 180x80x72cm.				
00.05.10	Magnetstavle	stk	4	0	0
	Magnetisk skrive- og oppslagstavle med avrundede hjørner og 5cm dyp ramme rundt hele tavlen. Rammen fungerer også som pennehylle i nerkant. Til rom D2510, D2520, D2530, D2540. Dim. 150x100cm. Referanseprodukt: Frame fra Lintex.				
00.06	Møte- og personalrom Tegn. MP-102, MP-204, MP-213 D2470, D2480, D2490, D2620, D2650				
00.06.01	Møteromsstol m/armlen	stk	74	0	0
	Skallstol heltrukket i referansetekstil 2 i 3 ulike farger. Meieunderstell lakkert i sort. Farge 4211 til personalrom, 4601 og 4605 til møterom.				
00.06.02	Møtebord				
	Bordplate i lys grå laminat og t-fot understell lakkert i RAL 9005. Bordene skal ha el-brønner med luke i samme farge som bordplate, børster eller metaldeler skal være sorte (RAL 9005). Brønnene skal leveres med 6 stk fastmonterte el-uttak.				
	Dim. 180x90x72cm - 1 el-brønn	stk	2	0	0
	Dim. 300x90x72cm - 2 el-brønner	stk	2	0	0
00.06.03	Whiteboard på hjul	stk	1	0	0
	Til rom D2480 skal det leveres liten whiteboard på hjul. Med rette hjørner og pennehylle. Dim. 100x120/205cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.06.04	Whiteboard	stk	2	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 100x120cm				
00.06.05	Bord	stk	10	0	0
	Bordplate i høytrykkslaminat i valgfri farge og t-fot understell lakkert i RAL 9005. Dim. 200x70x72cm.				
00.06.06	Modulsofa	stk	6	0	0
	Plasseffektiv 7-seters hjørne-modulsofa med lav rygg utført som hjørnesofa vist på møbleringsplan personalerom. Sete består av en stålramme med nozagfjærer og støpt kaldskum. Ryggen i kryssfiner med støpt kaldskum. ben i sortlakkert aluminium. Sofa skal ha god høyde under setet for enklere renhold. Sete og rygg polstret og trukket i referansetekstil 2 i 2 ulike farger. Sortlakkert understell. Dim.: 195x320x120cm. SD=66cm SH=46cm.				
00.06.07	Oppbevaring	stk	4	0	0
	Lav reol med åpne hyller og tett rygg og sokkel i hvit lakk eller hvit laminat. Hver reol består av 2 stammer med 2 hyller i høyden og 3 i bredden og sokkel - Dim. 90x37x88cm + en felles topp-plate i hvit høytrykkslaminat. dim. 180x37				
00.06.08	Trillevogn	stk	2	0	0
	Robust hyllevogn med 2 hyller som kan monteres med kanten opp eller ned. Praktisk håndtak på begge sider, svingbare hjul. Metallfarge orange. Dim. 108x48x94cm.				
00.06.09	Lydabsorbenter for vegg	stk	15	0	0
	Lydabsorberende veggpanel laget av varmeformet 100% polyester formfilt i 2 valgfrie farger fra tekstilen Blazer Lite. Panelene skal ha form som en ark-bue og kunne monteres i alle retninger. Dim. 45x90x7cm.				
00.06.10	Oppslagstavle	stk	1	0	0
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig. Dim. 120x122cm.				
00.06.11	Tidsskriftholder	stk	2	0	0
	Vegghengt tidsskrift-stativ i sort pulverlakkert stålplate. 7 lommer. Dim. 25x12,5x119cm				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.07	Elevtjeneste, vente- og hvilerom Tegn. MP-102, MP-205 D2000, D2040, D2050, D2150, D2170, D2180, D2500				
00.07.01	Oppbevaring - skap Som post 00.05.04	stk	6	0	0
00.07.02	Oppbevaring - hylle Som post 00.05.05	stk	3	0	0
00.07.03	Møtestol/besøksstol Som post 00.05.08	stk	10	0	0
00.07.04	Møtebord Bord med bordplate i lys grå høytrykkslaminat og t-fot understell i lys grå pulverlakk. Dim. 140x80x72cm.	stk	1	0	0
00.07.05	Sofa Til rom D2170 skal det leveres en plassbesparende toseters sofa, med lavrygg, uten armlener. Helpolstret og trukket i referansetekstil 2. Sortlakkerte bein i RAL 9005. Dim.:132x66x120cm - sittehøyde 46cm.	stk	1	0	0
00.07.06	Sofabord Sofabord til rom D2170 og D2040 Plate i hvit laminat, sort lakkertsøylefot understell Dim. Ø=50cm - H=53cm Dim. 70x70x53cm	stk	2	0	0
		stk	1	0	0
00.07.07	Klappsete Veggmontert nedfellbart klappsete i sortlakkert tre. Bredde 30 cm. Monteres på vegg i rom D2000 og D2180 i sittehøyde 43cm.	stk	8	0	0
00.07.08	Sofabenk med integrert bord Til rom D2040 skal det leveres 3-seters sofa med integrert bord på enden. Rygg og sete helpolstret og trekkes i referansetekstil 2. Sortlakkerte bein/stativ i stål. Bordplaten i sort linoleum. Dim. ca.240x66cm SH46	stk	1	0	0
00.07.09	Daybed Dagseng med sortlakkert understell i stål og madrass og pute trukket i referansetekstil 2. Dim. ca.207x80x40cm.	stk	1	0	0
00.07.10	Magnettavle Magnetisk skrive- og oppslagstavle med avrundede hjørner og 5cm dyp ramme rundt hele tavlen. Rammen fungerer også som pennehylle i nerkant. Dim. 150x100cm. Referanseprodukt: Frame fra Lintex.	stk	3	0	0

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.07.11	Oppslagstavle	stk	1	0	0
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig. Dim. 300x122cm.				
00.07.12	Tidsskriftholder	stk	2	0	0
	Veggmontert tidsskriftholder i sortlakkert metall. Plass til 7 aviser/blader i høyden. Dim. Ca. 25x13x120cm.				
00.07.13	Arkivskap	stk	1	0	0
	Brannsikket låsbart arkivskap med 4 skuffer - 60P - farge hvit.				
00.08	Musikk, Drama/dans Tegn. MP-101, MP-206 D1440, D1450, D1460, D1470, D1480, D1490, D1500				
00.08.01	Elevbord - sammenleggbare	stk	15	0	0
	Stabilt sammenleggbart bord i lys grå laminat og grått understell i metall. Dim. 120x50x72cm.				
00.08.02	Stablestoler	stk	40	0	0
	Lette stabelbare stoler med meieunderstell med glidere. Sete og rygg i resirkulert polypropylen med innfelt Mesh - begge i farge sort. Stolen skal kunne stable 40 i høyden i tralle og 15 i høyden på gulv. Dim. 50x56x81cm. Sittehøyde 45cm.				
00.08.03	Stoltralle	stk	1	0	0
	Tralle med lett svingbare hjul til stolene i posten over. Trallen skal kunne ta 40 stk. stoler.				
00.08.04	Kateter	stk	2	0	0
	Høyderegulerbart sitte- og ståkateter med trinnløs gasslift. Pulverlakert lys grått stativ av rund midt-søyle og kryssfot med låsbare hjul. Bordplate i lys grå høytrykkslaminat. En låsbar skuff under bordplaten. Dim. 125x60x72/110cm.				
00.08.05	Whiteboard	stk	3	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 150x120cm				
00.08.06	Sitteputer	stk	50	0	0
	Sitteputer med håndtak laget av kaldskum trukket i vaskbart slitesterkt avtagbart stoff i farge antrasittgrå. Dim. 30x40x3cm.				
00.08.07	Plastkasser	stk	20	0	0
	Oppbevaringskasser i gjennomsiktig hard plast med hull til håndtak i front og bakstykke. Dim. Ca 36x36x24,5cm				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.08.08	Utstyrsskap				
	Beskrevet i post 00.00.06				
	Til rom D1500 - Type 7	stk	4	0	0
	Til rom D1480 - Type 6	stk	2	0	0
	Til rom D1490 og D1440 - Type 7	stk	2	0	0
00.08.09	Arbeidsbord				
	Arbeidsbord med bordplate i grå høytrykkslaminat og understell i grålakkert metall. Til rom D1480 og D1490. Dim. 150x50x90cm.				
	Til rom D1480 - dim. 150x50x90cm.	stk	1	0	0
	Til rom D1490 - dim. 180x60x72cm.	stk	1	0	0
00.08.10	Knagger	stk	5	0	0
	Vegghengt knagg som skal romme 8-10 oppkveilede kabler hengende i dybden - krever 18-20cm. Monteres av brukerne.				
00.08.11	Korbenk/podium	stk	4	0	0
	Sett med uttrekkbart 3-delte benker med understell i grålakkert stål. Sitte-/ståflate i antrasittgrå høytrykkslaminat. Dim. 100/112/120x50x20/40/60cm.				
00.08.12	Oppslagstavle	stk	3	0	0
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig. Dim. 300x122cm.				
00.08.13	Vegghengte hyllesystem	stk	1	0	0
	Hyllesystem med bærelist og vegglister som skal dekke veggen i rom D1480 mot D1460. Hyllene skal gå fra gulv til 210cm - 6 hyller i høyden. Hyller og bæresystem i hvitt.				
00.08.14	Skuffeseksjon på hjul	stk	1	0	0
	Skuffeseksjon på hjul med 4 skuffer i samme utførelse/farge som arbeidsbord i post 00.08.09. Dim. 42x60x56cm.				
00.08.15	Speil	stk	2	0	0
	Speil med to LED-lysfelt integrert - ett på hver side. IP44, 2x9w LED, 2x800 lm, 3000 K, 230V. Leveres med stikk-kontakt, lyskilde, driver og opphengsbeslag. Dim. 120x65x6,1cm.				
00.08.16	Lærerstol	stk	2	0	0
	Som post 00.02.02 - farge antrasittgrå.				
00.08.16	Lærerstol	stk	1	0	0
	Som post 00.05.02 - til rom D1490.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.09	Naturfag Tegn. MP-101 D1360, D1370				
00.09.01	Whiteboard	stk	1	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 150x120cm				
00.09.02	Avfallsbeholder	stk	2	0	0
	50l ildfast gulvbeholder for brannfarlig avfall og en til glassavfall med padal og lokk. Beholderen leveres i rødlakkert metall med tekst i hvitt. Tekst avklares med bruker. Dim. 35x25x70cm.				
00.09.03	Knaggrekke	stk	2	0	0
	Knaggrekke med 10 knagger i pulverlakkert metall - farge sort.				
00.09.04	Miljøstasjon	stk	1	0	0
	Som post 00.02.08.				
00.10	Tekstil Tegn. MP-101, MP-210 D1400, D1420				
00.10.01	Arbeidsbord	stk	4	0	0
	Arbeidsbord med lys grå høytrykkslaminat overflate og understell i lys grå pulverlakk RAL 9006. Dim. 180x70x72cm.				
00.10.02	Utstyrsskap				
	Beskrevet i post 00.00.06				
	Type 1	stk	3	0	0
	Type 4	stk	2	0	0
	Type 8	stk	2	0	0
00.10.03	Klippebord	stk	1	0	0
	Klippebord på hjul med skap og skuffer under. Stamme i lys grå laminat, bordplate av bjørkelaminat. Underskap med 2 hyller til oppbevaring av stoffruller. 2 gjennomgående skuffer som kan dras fra begge langsiden. Nedfellbar sideplate, bredde 50cm. Leveres med 6 hjul, hvorav 3 låsbare. Dim. 175x80x90cm				
00.10.04	Elevstoler	stk	22	0	0
	Som post 00.02.02 - farge antrasittgrå.				
00.10.05	Whiteboard	stk	1	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 150x120cm				
00.10.06	Helfigurspeil	stk	1	0	0
	Speil uten ramme med slipte kanter. Dim. 60x180cm				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.10.07	Tørkestativ	stk	1	0	0
	Sammenleggbart gulvstativ med utfellbare klaffer på hver side.				
00.10.08	Avfallsbøtte på hjul	stk	1	0	0
	Rund avfallsbeholder på hjul, 100 liter, i pulverlakkert stål farge grafittgrå med sekkesjuler/topp i børstet rustfritt stål. Dim. Ø=45cm, H=82cm.				
00.10.09	Utstyrsskap	stk	3	0	0
	Lave utstyrsskap med låsbare dører og innvendige skuffer - 8 i høyden og 2 i bredden. Samme leverandør som skapene i posten 00.10.02. Dim. 90x46x110cm.				
00.10.10	Oppslagstavle	stk	1	0	0
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - valgfri farge. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pynteskruer i hjørnene dersom det er nødvendig. Dim. 300x122cm.				
00.11	Keramikk og malerom Tegn. MP-101, MP-211 D1250, D1260, D1270				
00.11.01	Arbeidsbord				
	Arbeidsbord med bordplate i rustfritt stål og understell i pulverlakkert metall i farge RAL 9006.				
	Dim. 140x70x72cm	stk	2	0	0
	Dim.: 240x100x72 cm	stk	3	0	0
00.11.02	Elevstoler	stk	33	0	0
	Som post 00.02.02 - farge antrasittgrå.				
00.11.03	Vegghengt hylle	stk	2	0	0
	Vegghengt hylle over tørkehylle på hjul i rom D1260. Dim. 370x40cm. Montert i høyde 1,5 og 1,8m.				
00.11.04	Vegghengt hylle	stk	1	0	0
	Vegghengt utstillingshylle i grå laminat på vegg mot rom D1220. Dim. 700x40cm. Montert i høyde 1,7m.				
00.11.05	Tørkehylle på hjul	stk	3	0	0
	Stabil tørkevogn i hvitlakkert metall med låsbare hjul. 10 hyller i lakkert MDF som kan tas helt ut. Dim. 50x40x130cm				
00.11.06	Utstyrsskap				
	Type 3	stk	2	0	0
	Type 8	stk	1	0	0
00.11.07	Avfallsbøtte	stk	1	0	0
	50 liter avfallsbeholder for ildsfarlig avfall.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.11.08	Kateter	stk	1	0	0
	Høyderegulerbart sitte- og ståkateter med trinnløs gasslift. Pulverlakert lys grått stativ av rund midt-søyle og kryssfot med låsbare hjul. Bordplate i lys grå høytrykkslaminat. En låsbar skuff under bordplaten. Dim. 125x60x72/110cm.				
00.11.09	Avfallsbøtte på hjul	stk	1	0	0
	Rund avfallsbeholder på hjul, 100 liter, i pulverlakkert stål farge grafittgrå med sekkesjuler/topp i børstet rustfritt stål. Dim. Ø=45cm, H=82cm.				
00.11.10	Knaggrekke	stk	2	0	0
	Knaggrekke med 10 store knagger i pulverlakkert metall - farge sort - til rom D1250 og D1270.				
00.12	Tegning Tegn. MP-101, MP-209 D1430				
00.12.01	Elevstoler	stk	31	0	0
	Som post 00.02.02 - farge antrasittgrå.				
00.12.02	Elevbord	stk	30	0	0
	Elevbord med bordplate som kan skråstilles 9 grader. Sølvgrått understell med dobbel t-fot og bordplate i grå laminat.				
00.12.03	Utstyrsskap	stk	2	0	0
	Type 6				
00.12.04	Utstyrsskap	stk	3	0	0
	Lave utstyrsskap med hyller på ene siden og skuffer på den andre. Samme leverandør som skapene i posten over. Dim. 90x46x90cm.				
00.12.05	Whiteboard	stk	1	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 150x120cm				
00.12.06	Oppslagstavle				
	Gjennomfarget korktavle - Bulletin board - farge 2209 Black Olive. Korken limes uten ramme på vegg og forsterkes med pyneskruer i hjørnene dersom det er nødvendig.				
	Dim. 170x122cm.	stk	1	0	0
	Dim. 320x122cm.	stk	1	0	0
00.12.07	Kateter	stk	1	0	0
	Høyderegulerbart sitte- og ståkateter med trinnløs gasslift. Pulverlakert lys grått stativ av rund midt-søyle og kryssfot med låsbare hjul. Bordplate i lys grå høytrykkslaminat. En låsbar skuff under bordplaten. Dim. 125x60x72/110cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.14	Sløyd MP-101, MP-212 D1330, D1340				
00.14.01	Elevstol	stk	20	0	0
	Stabelbar taburett med 2 fothvilere i ulik høyde og rundt sete $\varnothing=33\text{cm}$ i finert bjørk. Understell og fothviler i alu-lakkert stål. Høyde 50,6cm.				
00.14.02	Utstyrsskap	stk	4	0	0
	Type 3				
00.14.03	Verktøyskap	stk	1	0	0
	Helsveiset skap i pulverlakkert stål med 4 flyttbare hyller og verktøytavle i øvre del. Farge grå. Dim. 100x43x199cm				
00.14.04	Whiteboard	stk	1	0	0
	Standard whiteboard med rette hjørner og pennehylle. Dim. 120x120cm				
00.14.05	Kateter	stk	1	0	0
	Høyderegulerbart sitte- og ståkateter med trinnløs gasslift. Pulverlakkert lys grått stativ av rund midt-søyle og kryssfot med låsbare hjul. Bordplate i lys grå høytrykkslaminat. En låsbar skuff under bordplaten. Dim. 125x60x72/110cm.				
00.14.06	Avfallsbøtte på hjul	stk	1	0	0
	Rund avfallsbeholder på hjul, 100 liter, i pulverlakkert stål farge grafittgrå med sekkesjuler/topp i børstet rustfritt stål. Dim. $\varnothing=45\text{cm}$, H=82cm.				
00.14.07	Avfallsbøtte	stk	1	0	0
	50 liter avfallsbeholder for ildsfarlig avfall.				
00.14.08	Verktøytavle	stk	1	0	0
	Vegghengt verktøytavle perforert med 9x9mm hull c/c 38mm. Inkl. 40 ulike oppheng. Monteres over lave skap i rom D1330. Dim. 150x95cm.				
00.14.09	Knaggrekke	stk	1	0	0
	Knaggrekke med 10 store knagger i pulverlakkert metall - farge sort.				
00.14.10	Lærerstol	stk	1	0	0
	Som post 00.02.02 - farge antrasittgrå.				
00.15	Skrivestuer og AV-rom Tegn. MP-101, MP-102 D1235, D1410, D2820				
00.15.01	Arbeidsbord	stk	2	0	0
	Arbeidsbord med (elektrisk hev/senkunderstell) i sort lakkert metall og bordplate i lys grå høytrykkslaminat med matchende kantlist. Dim: 1800x800 1 stk kabelhull				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.15.02	Kontorstol	stk	4	0	0
	Som post 00.05.02				
00.15.03	Oppbevaring	stk	6	0	0
	Som post 00.05.04				
00.15.04	Møtestol/besøksstol	stk	4	0	0
	Som post 00.05.08				
00.15.05	Oppbevaring - vegghengte hyller	stk	2	0	0
	Over arbeidsbord i rom D1410 skal det leveres hyllesystem for vegg som består av 1stk 160 cm lang bærelist, 3stk 100cm vegglist, 6 stk hyller 80x30cm montert 3 i høyden. Alt i sort utførelse.				
00.15.06	Arbeidsbord	stk	1	0	0
	Arbeidsbord med lys grå høytrykkslaminat overflate og understell i lys grå pulverlakk RAL 9006. Dim. 180x70x72cm.				
00.16	Birom, Drift, Lager Tegn. MP-101, MP-102 D1680, D2590, D2600, D2630, D2700, D2840				
00.16.01	Lagerhylle	stk	7	0	0
	Til rom D1680 skal det leveres åpne lagerhyller langs alle vegger. Dim. 80x42x200cm.				
00.16.02	Vegghengt skap	stk	1	0	0
	Til rom D2840 skal det leveres vegghengt overskap med 2 flyttbare hyller. Farge lys grå. Dim. 80x30x75cm.				
00.16.03	Garderobebenk	stk	3	0	0
	Til rom D2600 og D2630 skal det leveres frittstående benk med topp-plate i antrasittgrå høytrykkslaminat og pulverlakkert stålunderstell i samme farge. Dim. 100x35x45cm.				
00.16.04	Bord	stk	2	0	0
	Til rom D2590 skal det leveres avlastningsbord med bordplate i lys grå høytrykkslaminat og pulverlakkert stålunderstell i samme farge. Dim. 180x60x90cm.				
00.16.05	Utstyrsskap				
	Til rom D2590				
	Type 1	stk	7	0	0
	Type 3	stk	5	0	0
00.16.06	Vegghengt hyllesystem	stk	2	0	0
	Over utslagsvask i D2700 BK skal det leveres vegg-hengt hyllesystem i lakkert stål som består av 1stk bærelist, 2stk vegglist, 3stk hyller 80x30cm.				

Prosjekt	Stokmarknes ungdomsskole				10.01.2020
Kapittel:	00 Inventar og Møbler				
Postnr.	Kravspesifikasjon	Enh.	Ant.	Pris	Sum
00.16.07	Vaskeromsinnredning	stk	1	0	0
	Til rom D1170 skal det leveres solid og stødig skap-innredning til vaskemaskin og tørketrommel slik at disse kommer 30cm opp fra gulvet. Nedre del består av 2 skuffer og øvre del er åpenrom for plassering av vaskemaskin - type Asko Professional vaskemaskin WMC743 PS og tørketrommel type Asko tørketrommel T4087HDS som blir levert av entreprenør.				
00.17	Utemøbler Tegn. MP-101, MP-207				
00.17.01	Bord og benker				
	Til uterommet utenfor kantinen skal det leveres bord og benker i pulverlakkert stål og tre. Bord og benker skal ha linoljeimpregnert PEFC-sertifisert furu eller Kebony i bordplate og sitteflate. Understell/vanger i pulverlakkert stål i farge RAL 6011.				
	Bord dim. 176x63x74cm	stk.	4	0	0
	Benk m/rygg - dim. 176x67x79cm. SH=46cm.	stk.	4	0	0
	Benk u/rygg - dim. 174x47x46cm.	stk.	4	0	0
00.17.02	Avfallsbeholder	stk.	2	0	0
	100 liter avfallsbeholder i samme serie som posten over. Pulverlakkert stål i farge RAL 6011.				
00.18	Annet				
00.18.01	Gradskive	stk.	2	0	0
	Gradskive trykket på selvklebende folie med sklisikker laminat, godkjent for skoler. Skal monteres på gulvet ved 2 dører i 2.etg. etter avtale med skolen. Hvit folie og sort skrift.				
	SUM ekskl. mva				0